



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>(A) PARTIDAS GENERALES:</b>							
<b>1.00 PRELIMINARES</b>							
1.1	Campamento (oficinas y almacenes de contrista, y cierre de todo el perímetro de la obra con Aluzinc y estructura metálica)	1.00	PA				
1.2	Replanteo, incluye brigada topográfica	1.00	PA				
<b>SUB-TOTAL PARTIDAS GENERALES:</b>							
<b>SUB-TOTAL: (A) GENERAL PARTIDAS GENERALES</b>							
<b>(B) EDIFICIO DE ALOJAMIENTO (5 UDS)</b>							
<b>1ER NIVEL</b>							
<b>2.00 PRELIMINARES:</b>							
2.1	Fumigación área de Construcción	482.98	M2				
<b>SUB-TOTAL:</b>							
<b>3.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>							
3.1	Excavación de Fundaciones	448.69	M3				
3.2	Relleno compactado	408.05	M3				
3.3	Relleno de reposición	308.00	M3				
3.4	Bote producto de corte de capa vegetal y excavación	583.30	M3				
<b>SUB-TOTAL:</b>							
<b>4.00 HORMIGÓN ARMADO EN :</b>							
4.1	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm <sup>2</sup> , e=0.05 m	12.75	M3				
4.2	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	28.31	M3				
4.3	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	31.10	M3				
4.4	Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	10.43	M3				
4.5	Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	6.15	M3				
4.6	Zapata Z5, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	10.34	M3				
4.7	Zapata Z6, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	12.60	M3				
4.8	Zapata Z7, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	3.72	M3				
4.9	Zapata Z8, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	17.20	M3				
4.10	Zapata Z9, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	6.10	M3				
4.11	Zapata Z10, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.01	M3				
4.12	Zapata escalera, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.98	M3				
4.13	Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	11.73	M3				
4.14	Columna C2 (50x70), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	8.93	M3				
4.15	Columna C3 (65x30), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	3.32	M3				
4.16	Columna C4 (40x60), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.04	M3				
4.17	Columna C5 (40x50), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.70	M3				
4.18	Columna C6 (30x40), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.02	M3				
4.19	Columna C7 (30x30), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.38	M3				
4.20	Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.00	M3				
4.21	Muro M2, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.80	M3				
4.22	Muro M3, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	4.39	M3				
4.23	Muro M4, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	4.13	M3				
4.24	Pórtico PAY (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.51	M3				
4.25	Pórtico PBY (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.39	M3				
4.26	Pórtico PDY (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.88	M3				
4.27	Pórtico PFY (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.88	M3				
4.28	Pórtico PGY (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.39	M3				
4.29	Pórtico PHY (30x80), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.33	M3				
4.30	Pórtico PIY (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.59	M3				
4.31	Pórtico PJY (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.17	M3				
4.32	Pórtico PKY (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.57	M3				
4.33	Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.93	M3				
4.34	Pórtico P2X (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	4.42	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
4.35	Pórtico P4X(30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.45	M3				
4.36	Pórtico P5X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.45	M3				
4.37	Pórtico P6X (35x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.91	M3				
4.38	Pórtico P7X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.84	M3				
4.39	Viga riostra R1 (30x60), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	43.08	M3				
4.40	Viga riostra R2 (30x60), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	5.87	M3				
4.41	Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.12	M3				
4.42	Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2 a mano	4.11	M3				
4.43	Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.84	M3				
4.44	Vuelos ancho =0.30mt	36.60	MI				
4.45	Vuelos ancho =0.50mt	29.95	MI				
4.46	Losa aligerada (losa 5)	57.94	M2				
4.47	Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	54.13	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>5.00</b>	<b>MUROS DE:</b>						
5.1	Bloques de 6" BNP y SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	548.98	M2				
5.2	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	16.47	M2				
5.3	Bloques calados tipo ventanas en área de escalera	22.02	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>6.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
6.1	Fraguache	1,072.33	M2				
6.2	Pañete liso interior sobre muro	814.27	M2				
6.3	Pañete liso exterior sobre muro	173.71	M2				
6.4	Pañete sobre superficie de hormigón	1,072.33	M2				
6.5	Cantos	1,537.79	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>7.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
7.1	Torta de hormigón de base e=0.10mt	43.86	M3				
7.2	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	383.70	M2				
7.3	Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección poliaspático anti bacteria y microbios	54.90	M2				
7.4	Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano con sellador	62.69	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>8.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
8.1	Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido en paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros h=1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y sellador epóxido)	60.71	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>9.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA :</b>						
9.1	Escalones de cemento gris	41.14	MI				
9.2	Descanso de de cemento gris	11.42	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>10.00</b>	<b>PROTECCIÓN DE HIERROS EN PUERTAS Y VENTANAS:</b>						
10.1	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø ¾ " según detalle en planos	58.30	M2				
10.2	Puertas batientes en tola	21.12	M2				
10.3	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en puertas , ventanas	86.34	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>11.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
11.1	Puerta polimetálica	3.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>12.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
12.1	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	48.40	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
12.2	Cristal de protección antivandalismo y seguridad resistente a la tensión y rotura transparente en control	28.25	P2				
	SUB-TOTAL:						
<b>13.00</b>	<b>PINTURA ( 2 MANOS ) :</b>						
13.1	Acrilica económica como base (una mano)	1,829.29	M2				
13.2	Acrilica superior en muros interiores y techos	1,496.39	M2				
13.3	Acrilica superior en muros exteriores	332.90	M2				
13.4	Mantenimiento en hierro	331.51	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>14.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
14.1	Tope de granito natural chino, 2.5ml	1.00	UDS				
14.2	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	51.34	M2				
14.3	Plafond blanco en pvc área baño control	1.78	M2				
14.4	Colocación de poliuretano de 1" en juntas 1er al 4toN	1,831.04	ML				
14.5	Acera perimetral	20.83	M2				
14.6	Bancos de hormigón	104.75	ML				
14.7	Acera perimetral con Malla Electrosoldada, vaciado industrial	7.30	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>15.00</b>	<b>RAMPA DE ACCESO ENTRADA:</b>						
15.1	Excavación	3.77	M3				
15.2	Relleno compactado	3.85	M3				
15.3	Zapata de muros de bloques	1.61	M3				
15.4	Muros de bloques 6	7.22	M2				
15.5	Pañete en bordillos	2.57	M2				
15.6	Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado tipo para discapacitados	15.04	M2				
15.7	Pintura señalización en rampa para discapacitados	15.04	M2				
15.8	Jardinería entrada edificio alojamiento	1.00	PA				
15.9	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	14.26	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>16.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):</b>						
16.1	Fino de mezcla	28.76	M2				
16.2	Zabaleta	66.55	MI				
16.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	33.48	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 1ER NIVEL</b>						
	<b>2DO NIVEL</b>						
<b>17.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
17.1	Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	8.83	M3				
17.2	Columna C2 (50x70), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.24	M3				
17.3	Columna C3 (65x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.50	M3				
17.4	Columna C4 (40x60), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.84	M3				
17.5	Columna C5 (40x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.92	M3				
17.6	Columna C6 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.77	M3				
17.7	Muro M1, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.00	M3				
17.8	Muro M2, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.80	M3				
17.9	Muro M3, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.82	M3				
17.10	Muro M4, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.13	M3				
17.11	Pórtico PAY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.51	M3				
17.12	Pórtico PBY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.39	M3				
17.13	Pórtico PDY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
17.14	Pórtico PFY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
17.15	Pórtico PGY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.39	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
17.16	Pórtico PHY (30x80), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.94	M3				
17.17	Pórtico PIY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.59	M3				
17.18	Pórtico PJY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.17	M3				
17.19	Pórtico PKY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.57	M3				
17.20	Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.50	M3				
17.21	Pórtico P2X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.42	M3				
17.22	Pórtico P3X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.48	M3				
17.23	Pórtico P4X(30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.45	M3				
17.24	Pórtico P5X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.45	M3				
17.25	Pórtico P6X (35x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.91	M3				
17.26	Pórtico P7X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.84	M3				
17.27	Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.12	M3				
17.28	Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2 a mano	4.47	M3				
17.29	Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.84	M3				
17.30	Vuelos ancho =0.30mt	49.30	MI				
17.31	Vuelos ancho =0.50mt	10.90	MI				
17.32	Losa aligerada (losa 5)	57.94	M2				
17.33	Losa , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	52.85	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>18.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
18.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	447.69	M2				
18.2	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	8.46	M2				
18.3	Bloques calados tipo ventanas en área de escalera	22.02	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>19.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
19.1	Fraguache	1,040.51	M2				
19.2	Pañete liso interior sobre muro	901.55	M2				
19.3	Pañete liso exterior sobre muro	187.51	M2				
19.4	Pañete sobre superficie de hormigón	1,040.51	M2				
19.5	Cantos	1,548.41	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>20.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS:</b>						
20.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	349.57	M2				
20.2	Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección poliaspártico anti bacteria y microbios	52.02	M2				
20.3	Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano con sellador	61.36	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>21.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
21.1	Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido en paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros h=1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y sellador epóxido)	56.07	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>22.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA :</b>						
22.1	Escalones de cemento gris	41.14	MI				
22.2	Descanso de de cemento gris	11.42	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>23.00</b>	<b>PROTECCIÓN DE HIERROS:</b>						
23.1	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø ¾ " según detalle en planos	46.44	M2				
23.2	Puertas batientes en tola	21.12	M2				
23.3	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en puertas , ventanas	81.94	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>24.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
24.1	Puerta polimetálica	6.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>25.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
25.1	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	50.43	M2				
25.2	Cristal de protección antivandalismo y seguridad resistente a la tensión y rotura transparente en control	28.25	P2				
	SUB-TOTAL:						
<b>26.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
26.1	Acrílica económica como base (una mano)	1,835.27	M2				
26.2	Acrílica superior en muros interiores y techos	1,502.30	M2				
26.3	Acrílica superior en muros exteriores	332.97	M2				
26.4	Mantenimiento en hierro	299.00	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>27.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
27.1	Tope de granito natural chino, 2.50ml	1.00	UDS				
27.2	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	49.56	M2				
27.3	Plafond blanco en pvc área baño control	1.78	M2				
27.4	Bancos de hormigón	20.83	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>28.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):</b>						
28.1	Fino de mezcla	16.98	M2				
28.2	Zabaleta	49.30	MI				
28.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	16.98	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 2DO NIVEL</b>						
	<b>3ER NIVEL</b>						
<b>29.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
29.1	Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	8.83	M3				
29.2	Columna C3 (65x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.50	M3				
29.3	Columna C4 (40x60), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.84	M3				
29.4	Columna C5 (40x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.92	M3				
29.5	Columna C6 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.77	M3				
29.6	Columna C8 (40x60), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.54	M3				
29.7	Muro M1, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.00	M3				
29.8	Muro M2, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.80	M3				
29.9	Muro M3, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.82	M3				
29.10	Muro M4, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.13	M3				
29.11	Pórtico PAY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.51	M3				
29.12	Pórtico PBY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.39	M3				
29.13	Pórtico PDY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
29.14	Pórtico PFY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
29.15	Pórtico PGY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.39	M3				
29.16	Pórtico PHY (30x80), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.94	M3				
29.17	Pórtico PIY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.59	M3				
29.18	Pórtico PJY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.17	M3				
29.19	Pórtico PKY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.57	M3				
29.20	Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.50	M3				
29.21	Pórtico P2X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.42	M3				
29.22	Pórtico P3X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.48	M3				
29.23	Pórtico P4X(30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.45	M3				
29.24	Pórtico P5X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.45	M3				
29.25	Pórtico P6X (35x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.91	M3				
29.26	Pórtico P7X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.84	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
29.27	Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.12	M3				
29.28	Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.84	M3				
29.29	Vuelos ancho =0.30mt	49.30	MI				
29.30	Vuelos ancho =0.50mt	10.90	MI				
29.31	Losa aligerada (losa 5)	57.94	M2				
29.32	Losa , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	52.85	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>30.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
30.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	438.46	M2				
30.2	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	8.46	M2				
30.3	Bloques calados tipo ventanas en área de escalera	22.02	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>31.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
31.1	Fraguache	1,037.95	M2				
31.2	Pañete liso interior sobre muro	877.96	M2				
31.3	Pañete liso exterior sobre muro	181.62	M2				
31.4	Pañete sobre superficie de hormigón	1,037.95	M2				
31.5	Cantos	1,553.91	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>32.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS:</b>						
32.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	349.86	M2				
32.2	Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección poliáspático anti bacteria y microbios	52.02	M2				
32.3	Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano con sellador	61.36	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>33.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED:</b>						
33.1	Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido en paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros y lavandería h= 1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y sellador epóxido)	56.07	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>34.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA:</b>						
34.1	Escalones de cemento gris	41.14	MI				
34.2	Descanso de de cemento gris	11.42	M2				
	SUB-TOTAL TERMINACIÓN DE ESCALERA:						
<b>35.00</b>	<b>PROTECCIÓN DE HIERROS:</b>						
35.1	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø ¾ " según detalle en planos	46.44	M2				
35.2	Puertas batientes en tola	21.12	M2				
35.3	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en puertas , ventanas	81.94	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>36.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
36.1	Puerta polimetálica	5.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>37.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
37.1	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	50.43	M2				
37.2	Cristal de protección antivandalismo y seguridad resistente a la tensión y rotura transparente en control	28.25	P2				
	SUB-TOTAL:						
<b>38.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS ) :</b>						
38.1	Acrílica económica como base (una mano)	1,818.70	M2				
38.2	Acrílica superior en muros interiores y techos	1,485.73	M2				
38.3	Acrílica superior en muros exteriores	332.97	M2				
38.4	Mantenimiento en hierro	299.00	M2				
	SUB-TOTAL:						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>39.00 VARIOS :</b>							
39.1	Tope de granito natural chino, 2.50ml	1.00	UDS				
39.2	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	49.56	M2				
39.3	Plafond blanco en pvc área baño control	1.78	M2				
39.4	Bancos de hormigón	20.83	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>40.00 TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):</b>							
40.1	Fino de mezcla	16.98	M2				
40.2	Zabaleta	49.30	MI				
40.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	16.98	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 3ER NIVEL</b>						
	<b>4TO NIVEL</b>						
<b>41.00 HORMIGÓN ARMADO EN :</b>							
41.1	Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	8.83	M3				
41.2	Columna C3 (65x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.50	M3				
41.3	Columna C4 (40x60), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.84	M3				
41.4	Columna C5 (40x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.92	M3				
41.5	Columna C6 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.77	M3				
41.6	Columna C8 (40x60), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.54	M3				
41.7	Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.00	M3				
41.8	Muro M2, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.80	M3				
41.9	Muro M3, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.82	M3				
41.10	Muro M4, e=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.13	M3				
41.11	Pórtico PAY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.51	M3				
41.12	Pórtico PBY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.39	M3				
41.13	Pórtico PDY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
41.14	Pórtico PFY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
41.15	Pórtico PGY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.39	M3				
41.16	Pórtico PHY (30x80), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.94	M3				
41.17	Pórtico PIY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.59	M3				
41.18	Pórtico PJY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.17	M3				
41.19	Pórtico PKY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.57	M3				
41.20	Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.50	M3				
41.21	Pórtico P2X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.42	M3				
41.22	Pórtico P3X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.48	M3				
41.23	Pórtico P4X(30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.45	M3				
41.24	Pórtico P5X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.45	M3				
41.25	Pórtico P6X (35x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.91	M3				
41.26	Pórtico P7X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.84	M3				
41.27	Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.12	M3				
41.28	Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2 a mano	4.11	M3				
41.29	Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.84	M3				
41.30	Vuelos ancho =0.30mt	49.30	MI				
41.31	Vuelos ancho =0.50mt	10.90	MI				
41.32	Losa aligerada (losa 5)	57.94	M2				
41.33	Losa , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	52.85	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>42.00 MUROS DE :</b>							
42.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	412.74	M2				
42.2	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	7.71	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
42.3	Bloques calados tipo ventanas en área de escalera	22.02	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>43.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
43.1	Fraguache	1,037.95	M2				
43.2	Pañete liso interior sobre muro	830.03	M2				
43.3	Pañete liso exterior sobre muro	181.62	M2				
43.4	Pañete sobre superficie de hormigón	1,037.95	M2				
43.5	Cantos	1,551.81	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>44.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS:</b>						
44.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	350.57	M2				
44.2	Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección poliaspático anti bacteria y microbios	52.02	M2				
44.3	Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano con sellador	58.05	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>45.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED:</b>						
45.1	Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido en paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros y lavandería h= 1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y sellador epóxido)	56.07	M2				
	SUB-TOTAL :						
<b>46.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA:</b>						
46.1	Escalones de cemento gris	41.14	MI				
46.2	Descanso de de cemento gris	11.42	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>47.00</b>	<b>PROTECCIÓN DE HIERROS:</b>						
47.1	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø ¾ " según detalle en planos	49.49	M2				
47.2	Puertas batientes en tola	21.12	M2				
47.3	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en puertas , ventanas	84.85	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>48.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
48.1	Puerta polimetálica	3.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>49.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
49.1	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	50.43	M2				
49.2	Cristal de protección antivandalismo y seguridad resistente a la tensión y rotura transparente en control	54.00	P2				
	SUB-TOTAL:						
<b>50.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
50.1	Acrílica económica como base (una mano)	1,777.43	M2				
50.2	Acrílica superior en muros interiores y techos	1,444.46	M2				
50.3	Acrílica superior en muros exteriores	332.97	M2				
50.4	Mantenimiento en hierro	310.91	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>51.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
51.1	Tope de granito natural chino, 2.50ml	1.00	UDS				
51.2	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	49.56	M2				
51.3	Bancos de hormigón	20.83	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>52.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):</b>						
52.1	Fino de mezcla	16.98	M2				
52.2	Zabaleta	49.30	MI				
52.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	16.98	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
	SUB-TOTAL:						
	SUB-TOTAL 4TO NIVEL						
	5TO NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)						
<b>53.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
53.1	Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
53.2	Pórtico PIY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.78	M3				
53.3	Pórtico PKY (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
53.4	Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.80	M3				
53.5	Pórtico P3X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.81	M3				
53.6	Losa , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	7.30	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>54.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
54.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80mt	152.56	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>55.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
55.1	Fraguache	93.43	M2				
55.2	Pañete exterior	323.56	M2				
55.3	Pañete de superficie de hormigón	93.43	M2				
55.4	Cantos	309.48	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>56.00</b>	<b>PORTAJE:</b>						
56.1	Puerta doble de tola	2.10	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>57.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
57.1	Acrilica económica como base (una mano)	416.99	M2				
57.2	Acrilica superior en muros exteriores y techo	416.99	M2				
57.3	Mantenimiento en hierro	4.20	M2				
	SUB-TOTAL :						
<b>58.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO:</b>						
58.1	Fino de mezcla	470.87	M2				
58.2	Zabaleta	127.95	MI				
58.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	526.33	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB - TOTAL 5TO NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS):</b>						
<b>59.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS 1ER NIVEL:</b>						
59.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UDS				
59.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
59.3	Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	10.00	UDS				
59.4	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	12.00	UDS				
59.5	Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
59.6	Salida de Agua potable y residual para lavadora. Suministro e instalación de llave de chorro 1/2", salida de agua potable y residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones sanitaria.	2.00	UDS				
59.7	Salida de Agua residual para secadora. Suministro e instalación de salida de agua residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones sanitaria.	3.00	UDS				
59.8	Lavadero. Suministro e instalación de lavadero, llave de chorro 1/2", salida de agua potable y residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones sanitaria.	2.00	UDS				
59.9	Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	20.00	UDS				
59.10	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	2.00	UDS				
59.11	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	10.00	UDS				
59.12	Válvula de paso 3" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	8.00	UDS				
59.13	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	UDS				
59.14	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	2.00	UDS				
59.15	Columnas Agua fría 3". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3" PVC sch-40.	6.00	UDS				
59.16	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UDS				
59.17	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UDS				
59.18	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UDS				
59.19	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UDS				
59.20	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
59.21	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>60.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS 2DO NIVEL:</b>						
60.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
60.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
60.3	Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	10.00	UDS				
60.4	Desagüe de piso- Antivandálico. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UDS				
60.5	Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UDS				
60.6	Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	20.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
60.7	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	10.00	UDS				
60.8	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	UDS				
60.9	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	6.00	UDS				
60.10	Columnas Agua fría 3". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3" PVC sch-40.	2.00	UDS				
60.11	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UDS				
60.12	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UDS				
60.13	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UDS				
60.14	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UDS				
60.15	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
60.16	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>61.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS 3ER NIVEL:</b>						
61.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
61.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
61.3	Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	10.00	UDS				
61.4	Desagüe de piso- Antivandálico. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UDS				
61.5	Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UDS				
61.6	Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	20.00	UDS				
61.7	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	10.00	UDS				
61.8	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	UDS				
61.9	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	8.00	UDS				
61.10	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UDS				
61.11	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UDS				
61.12	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
61.13	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UDS				
61.14	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
61.15	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>62.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS 4TO NIVEL:</b>						
62.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
62.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
62.3	Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	10.00	UDS				
62.4	Desagüe de piso- Antivandálico. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UDS				
62.5	Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UDS				
62.6	Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	20.00	UDS				
62.7	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	10.00	UDS				
62.8	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UDS				
62.9	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UDS				
62.10	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UDS				
62.11	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
62.12	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UDS				
62.13	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL SANITARIA</b>						
<b>63.00</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES:</b>						
63.1	Panel board trifásico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt. Barra 325 Amp., con Main breaker de 300 Amp/3. 1 breaker 125/2 Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un espacio libre, para distribución eléctrica con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. Breaker industriales de fabricación Americana nuevos y del mismo fabricante.	1.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
63.2	Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana, Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)	1.00	UDS				
63.3	Panel breaker 12/24 espacios GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana, Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada en los Planos, con alimentadas eléctricos 2THW#6, 1THW#8 y 1THW#10 en tubería PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)	3.00	UDS				
63.4	Panel de control, iluminación, abanicos y puertas	1.00	UDS				
63.5	Salida Panel de control encendido de lámparas y abanicos, de fabricación Americana, operación de encendido de lámparas y abanicos independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano.	4.00	UDS				
63.6	Salida de Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con aspa de metal sin luz con alimentadores 2THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2"	12.00	UDS				
63.7	Salida de abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal y conductores fabricación americana, conducto de alimentación tubo PVC SDR 26 de 1/2" y conductor eléctrico alambre 2THW Nº 12 .	45.00	UDS				
63.8	Salida de luces de antepecho con 2 conductores THHN#10 y 1THHN#12 en conducto PVC Ø3/4 SDR-26	24.00	UDS				
63.9	Salida luces de techo con 2 conductores THHN#12 en conducto PVC Ø1/2 SDR-26	152.00	UDS				
63.10	Lámpara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con bombilla LED de 15W. De fabricación Americana con alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26.	15.00					
63.11	Salida para Motores de puertas en celdas y áreas comunes utilizadas por internos en caja 2"x4"americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2"SDR26.	64.00	UDS				
63.12	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	18.00	UDS				
63.13	Interruptor doble de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 3THW#12 , colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	1.00	UDS				
63.14	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Levitón o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	10.00	UDS				
63.15	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	26.00	UDS				
63.16	Salida para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de metal con lock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	37.00	UDS				
63.17	Salida telefónica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon , Tapa con conector para data y teléfono.	12.00	UDS				
63.18	Salida cable TV, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon , Tapa con conector para TV.	4.00	UDS				
63.19	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos	1.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
63.20	Registro alimentador para data y teléfono registro 10"x 10" nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.	4.00	UDS				
<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIORES:</b>							
<b>64.00 INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS:</b>							
64.01	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL EDIFICIO ALOJAMIENTO 1, Formado por: 6 Conductor # 1/0 THHN (2/Fases)(P), 1 Conductor # 2/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3".	1,070.00	pl				
64.02	alimentador desde el panel board principal hasta el panel edificio alojamiento 2, formado por: 6 conductor # 1/0 thhn (2/fases)(p), 1 conductor # 2/0 thhn (n), 1 conductor # 2 thhn (t), en 1 tuberías pvc de 3".	1,060.00	pl				
64.03	alimentador desde el panel board principal hasta el panel edificio alojamiento 3, formado por: 6 conductor # 1/0 thhn (2/fases)(p), 1 conductor # 2/0 thhn (n), 1 conductor # 2 thhn (t), en 1 tuberías pvc de 3".	1,115.00	pl				
64.04	alimentador desde el panel board principal hasta el panel edificio alojamiento 4, formado por: 6 conductor # 1/0 thhn (2/fases)(p), 1 conductor # 2/0 thhn (n), 1 conductor # 2 thhn (t), en 1 tuberías pvc de 3".	1,204.00	pl				
64.05	alimentador desde el panel board principal hasta el panel edificio alojamiento 5, formado por: 6 conductor # 2/0 thhn (2/fases)(p), 2 conductor # 1/0 thhn (n), 1 conductor # 2 thhn (t), en 1 tuberías pvc de 3".	1,321.00	pl				
64.06	registro de alimentadores secundarios en bloque de 6	8.00	Ud				
<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS ALOJAMIENTOS:</b>							
<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>							
<b>SUB - TOTAL 1RO AL 5TO NIVEL</b>							
<b>SUB-TOTAL GENERAL: (B) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ALOJAMIENTO (5 UDS)</b>							
<b>(C) EDIFICIO DE OBSERVACIÓN (1 UD):</b>							
<b>1ER NIVEL</b>							
<b>65.00 PRELIMINARES</b>							
65.01	Fumigación áreas de Construcción	385.50	M2				
<b>SUB-TOTAL:</b>							
<b>66.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>							
66.01	Excavación de Fundaciones y Viga Riostra H=0.50mt	222.15	M3				
66.02	Relleno de Reposición en Zapatas	137.12	M3				
66.03	Relleno Granular Compactado debajo de Torta piso E=0.20mt	68.87	M3				
66.04	Bote producto de Excavación	110.54	M3				
<b>SUB-TOTAL:</b>							
<b>67.00 HORMIGÓN ARMADO EN :</b>							
67.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m	9.93	M3				
67.02	Zapata de Muros de 6",Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.23	M3				
67.03	Zapata de MHA Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.01	M3				
67.04	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	32.26	M3				
67.05	Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.30	M3				
67.06	Zapata escalera E=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.48	M3				
67.07	Columna C1 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	5.97	M3				
67.08	Columna C2 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial ,	5.05	M3				
67.09	Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.40	M3				
67.10	Muro M1HA, e=0.30mt , Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.69	M3				
67.11	Pórtico P1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.38	M3				
67.12	Pórtico P2 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	6.76	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
67.13	Pórtico P3 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.92	M3				
67.14	Pórtico P4 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.12	M3				
67.15	Pórtico P5 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.07	M3				
67.16	Pórtico P6 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.69	M3				
67.17	Pórtico P7 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.28	M3				
67.18	Pórtico P8 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.34	M3				
67.19	Pórtico P9 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.44	M3				
67.20	Pórtico P10 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.42	M3				
67.21	Pórtico P11 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.16	M3				
67.22	Pórtico P12 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.16	M3				
67.23	Pórtico P13 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.36	M3				
67.24	Pórtico P14 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.95	M3				
67.25	Viga Riostra VR1 (35x50), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	37.54	M3				
67.26	Viga Escalera (35x15), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.47	M3				
67.27	Dintel 0.15 x 0.40 Hormigón 280kg/cm2	3.06	M3				
67.28	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.05	M3				
67.29	Vuelos Ancho=0.30mt	36.60	MI				
67.30	Vuelos Ancho=0.50mt en Acceso a Edificio	19.10	MI				
67.31	Losa Maciza, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	106.56	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>68.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
68.01	Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60	49.33	M2				
68.02	Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60	475.12	M2				
68.03	Bloques calados tipo ventana en caja de escalera	8.06	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>69.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
69.01	Careteo	712.25	M2				
69.02	Pañete liso interior sobre muro	685.88	M2				
69.03	Pañete liso exterior sobre muro	215.33	M2				
69.04	Pañete sobre superficie de Hormigón	671.97	M2				
69.05	Cantos y Mochetas	812.90	MI				
69.06	Violín 0.15mt en Superficie Exterior	79.65	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>70.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
70.01	Torta de hormigón de base E=0.10mt Incl. Barrera Plástica de Polietileno entre torta y Relleno Granular	34.44	M3				
70.02	Piso cemento pulido con Hojuelas vinílicas decorativas base agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos	204.35	M2				
70.03	Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección poliaspartico anti bacteria y microbios	140.00	M2				
70.04	Zabaleta, altura 10cm de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano epogloss con sellador de uretano de alto tráfico en área de baños)	180.60	MI				
70.05	Piso Porcelanato 30cm x 30cm, en Baño Control	2.50	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>71.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
71.01	Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido en paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros h=1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y sellador epóxido)	164.32	M2				
71.02	Revestimiento en Cerámica 20cm X 30cm en Pared de Baño Control	8.82	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>72.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO EN ACCESO EDIFICIO:</b>						
72.01	Blocks en Antepecho Acceso A Edificio	4.47	M2				
72.02	Fino En Techo Acceso A Edificio	22.85	M2				
72.03	Impermeabilizante en Losa Acceso A Edificio	22.85	M2				
72.04	Zabaleta	33.96	MI				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
	SUB-TOTAL:						
<b>73.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA :</b>						
73.01	Escalones de cemento gris con Hojuelas vinílicas	39.48	MI				
73.02	Descanso de de cemento gris con Hojuelas vinílicas	12.98	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>74.00</b>	<b>PROTECCIÓN DE HIERROS :</b>						
74.01	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en Ventanas	38.93	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>75.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
75.01	Puertas 3.74mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos paneles fijos con Puerta Central corrediza	17.95	M2				
75.02	Puertas 3.90mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Panel con Puerta Corrediza	9.36	M2				
75.03	Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Un panel con Puerta Corrediza	7.20	M2				
75.04	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				
75.05	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
75.06	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza	57.12	M2				
75.07	Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetalo Lisa	1.00	UDS				
75.08	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetalo Lisa	3.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>76.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
76.01	Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 resistente a la tensión y rotura transparente grosor de película 100 micras en control, 2.80mt x 1.20mt	36.15	P2				
76.02	Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 18 UDS 1.45mt X 1.40mt	8.12	M2				
76.03	Ventanas 0.60mt X 0.60mt, Celosía de Aluminio blanco Cal.40-1 UDS 1.45mt X 1.40mt,	0.36	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>77.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS ) :</b>						
77.01	Acrílica económica como base	1,613.00	M2				
77.02	Acrílica superior en muros interiores y techos	1,279.36	M2				
77.03	Acrílica superior en muros exteriores	333.64	M2				
77.04	Mantenimiento en hierro	159.84	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>78.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
78.01	Tope de granito natural chino, 2.5ml	1.00	UDS				
78.02	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	49.46	M2				
78.03	Plafond blanco en PVC área baño control	2.40	M2				
78.04	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	329.00	ML				
78.05	Escalones de entrada	11.47	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>79.00</b>	<b>RAMPA DE ACCESO ENTRADA:</b>						
79.01	Excavación	4.08	M3				
79.02	Relleno compactado	3.85	M3				
79.03	Zapata de muros de bloques	2.04	M3				
79.04	Muros de bloques 6"	3.05	M2				
79.05	Pañete en bordillos	3.10	M2				
79.06	Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado tipo para discapacitados	14.96	M2				
79.07	Pintura señalización en rampa para discapacitados	14.96	M2				
79.08	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	15.00	ML				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
<b>80.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS 1ER NIVEL</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
80.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UDS				
80.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UDS				
80.03	Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
80.04	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
80.05	Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
80.06	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	1.00	UDS				
80.07	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	22.00	UDS				
80.08	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	1.00	UDS				
80.09	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	8.00	UDS				
80.10	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UDS				
80.11	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 3" PVC sdr-26 .	9.00	UDS				
80.12	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UDS				
80.13	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	15.00	UDS				
80.14	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
80.15	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
80.16	Extintores portátiles 6kg.	2.00	UDS				
80.17	Bajantes de descarga Pluv. 2". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 2" PVC sdr-26 .	1.00	UDS				
<b>SUB-TOTAL SANITARIA 1ER NIVEL:</b>							
<b>SUB-TOTAL 1ER NIVEL:</b>							
<b>2DO NIVEL</b>							
<b>81.00 HORMIGÓN ARMADO EN :</b>							
81.01	Columna C1 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial ,	0.74	M3				
81.02	Columna C3 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial ,	6.44	M3				
81.03	Muro M1HA, e=0.30mt , Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
81.04	Pórtico P15 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.38	M3				
81.05	Pórtico P16 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	6.76	M3				
81.06	Pórtico P17 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.92	M3				
81.07	Pórtico P18 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.12	M3				
81.08	Pórtico P19 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.07	M3				
81.09	Pórtico P20 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.69	M3				
81.10	Pórtico P21 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.28	M3				
81.11	Pórtico P22 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.34	M3				
81.12	Pórtico P23 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.44	M3				
81.13	Pórtico P24 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.42	M3				
81.14	Pórtico P25 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.16	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
81.15	Pórtico P26 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.16	M3				
81.16	Pórtico P27 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.36	M3				
81.17	Pórtico P28 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.95	M3				
81.18	Viga V1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.55	M3				
81.19	Viga de escalera (30x15), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.47	M3				
81.20	Dintel 0.15 x 0.40 Hormigón 280kg/cm2	3.06	M3				
81.21	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.67	M3				
81.22	Losa Maciza, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	51.82	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>82.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
82.01	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60	411.20	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>83.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
83.01	Careteo	664.49	M2				
83.02	Pañete liso interior sobre muro	515.27	M2				
83.03	Pañete liso exterior sobre muro	249.14	M2				
83.04	Pañete sobre superficie de hormigón	664.49	M2				
83.05	Cantos y Mochetas	822.08	MI				
83.06	Violines de 1" en Superficie Exterior	87.40	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>84.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
84.01	Torta de Hormigón en Piso E=0.10mt	29.71	M3				
84.02	Piso cemento pulido con Hojuelas vinílicas decorativas base agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos	157.12	M2				
84.03	Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano epgloss con sellador de uretano de alto tráfico en área de baños)	140.00	M2				
84.04	Piso Porcelanato 30cm x 30cm, en Baño Control	8.82	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>85.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
85.01	Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido en paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros y lavandería h= 1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone v sellador epóxido)	161.70	M2				
85.02	Revestimiento en Cerámica 20cm X 30cm, Pared de Baño Control	8.82	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>86.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA :</b>						
86.01	Escalones de cemento gris con Hojuelas vinílicas	39.48	MI				
86.02	Descanso de de cemento gris con Hojuelas vinílicas	18.71	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>87.00</b>	<b>PROTECCIÓN DE HIERROS :</b>						
87.01	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾" en puertas , ventanas	40.96	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>88.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
88.01	Puertas 3.74mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos panel fijo con Puerta Central corrediza	8.98	M2				
88.02	Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Un panel con Puerta Corrediza	7.20	M2				
88.03	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				
88.04	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
88.05	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza	57.12	M2				
88.06	Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa	3.00	UDS				
88.07	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa	3.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>89.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
89.01	Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 resistente a la tensión y rotura transparente grosor de película 100 micras en control, 2.80mt x 1.20mt	36.15	P2				
89.02	Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 resistente a la tensión y rotura transparente grosor de película 100 micras en control, 1.70mt x 0.90mt	16.46	P2				
89.03	Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 19 UDS 1.45mt X 1.40mt	10.15	M2				
89.04	Ventanas 0.60mt X 0.60mt, Celosía de Aluminio blanco Cal.40-1 UDS 1.45mt X 1.40mt,	0.36	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>90.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS ) :</b>						
90.01	Acrílica económica como base	1,428.90	M2				
90.02	Acrílica superior en muros interiores y techos	1,096.35	M2				
90.03	Acrílica superior en muros exteriores	332.55	M2				
90.04	Mantenimiento en hierro	143.54	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>91.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
91.01	Tope de granito natural chino, 2.5 ml	1.00	UDS				
91.02	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	329.00	ML				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
<b>92.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS 2DO N</b>						
92.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UDS				
92.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UDS				
92.03	Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
92.04	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
92.05	Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
92.06	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UDS				
92.07	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 3" PVC sdr-26 .	9.00	UDS				
92.08	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UDS				
92.09	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	15.00	UDS				
92.10	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
92.11	Extintores portátiles 6kg.	2.00	UDS				
92.12	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UDS				
92.13	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	9.00	UDS				
	<b>SUB-SANITARIA 2DO NIVEL:</b>						
	<b>SUB-TOTAL 2DO NIVEL:</b>						
	<b>3RO N (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>93.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
93.01	Columna C3 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial ,	1.24	M3				
93.02	Pórtico P29 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.74	M3				
93.03	Pórtico P30 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.74	M3				
93.04	Pórtico P31 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
93.05	Pórtico P32 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
93.06	Losa Caja Escalera y Vuelo Inferior H=0.50mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	7.28	M3				
93.07	Losa Garitas y Vuelo Inferior H=0.50mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	4.53	M3				
93.08	Losa Caseta Baterías y Vuelo Inferior H=0.50mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	1.13	M3				
93.09	Vuelos Superior H=0.50mt y Viga en Losa Escalera, Hormigón 280kg/cm2 industrial e=0.15mt	7.28	M3				
93.10	Vuelos Superior H=0.50mt y Viga en Losa Garitas, Hormigón 280kg/cm2 industrial e=0.15mt	4.42	M3				
93.11	Vuelos Superior H=0.50mt y Viga en Losa Caseta Baterías, Hormigón 280kg/cm2 industrial e=0.15mt	2.21	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>94.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
94.01	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60	67.53	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>95.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
95.01	Careteo	503.98	M2				
95.02	Pañete exterior en Muros	251.41	M2				
95.03	Pañete interior en Muros	67.53	M2				
95.04	Pañete de superficie de hormigón	503.98	M2				
95.05	Cantos y Mochetas	692.36	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>96.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
96.01	Puerta 0.90mt, Polimetalo Lisa	1.00	UDS				
96.02	Puerta 1.00mt, Polimetalo Lisa	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>97.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
97.01	Ventanas Hierro 3/4" 2.50mt X 1.10mt	2.75	M2				
97.02	Ventanas Hierro 3/4" 1.85mt X 1.10mt	2.04	M2				
97.03	Ventanas Hierro 3/4" 1.20mt X 1.10mt	1.32	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>98.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
98.01	Acrílica económica como base	822.92	M2				
98.02	Acrílica superior en muros interiores y techos	727.00	M2				
98.03	Acrílica superior en muros exteriores	95.92	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>99.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO :</b>						
99.01	Fino de mezcla en Techo Plano	351.80	M2				
99.02	Zabaleta de Techo	241.95	MI				
99.03	Blocks en Antepecho	91.94	M2				
99.04	Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliéster 4 kilo, 2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.	399.50	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB - TOTAL:</b>						
<b>100.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS EN TECHO</b>						
100.01	Bajantes de descarga Pluv. 2". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 2" PVC sdr-26 . Incluye rejilla y terminación en techo.	4.00	UDS				
	<b>SUB - TOTAL SANITARIA TECHO:</b>						
	<b>SUB-TOTAL 3ER NIVEL:</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>101.00</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR DEL 1RO AL 3ER NIVEL:</b>						
101.01	Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificadan en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)	2.00	UDS				
101.02	Salida Panel de control encendido de lámparas, abanicos y apertura de puertas, de fabricación Americana, operación de encendido de lámparas, abanico y apertura de puertas independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano con circuitos independientes según diseño. Con alimentador 35 pies por línea de 2THW#8 y 1 THW#10 en tubo de 1"PVCSDR-26.	2.00	UDS				
101.03	Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con aspa de metal sin luz, caja octagonal , alimentador 2THW #12 en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigón.	5.00	UDS				
101.04	Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal, alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" empotrado en el hormigón , abanico y conductores fabricación americana.	31.00	UDS				
101.05	Salida para luminaria exterior , con alimentador 2 THW #10 y 1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de metal con orificio de 1/2" empotrado en el hormigón.	8.00	UDS				
101.06	Salida luminaria en techo 15W , Luminaria con bombilla LED de 15W. Roceta de porcelana, con alimentador 2THW#12, en tubería PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigo y caja octagonal, todo de fabricación Americana.	69.00	UDS				
101.07	Salida para Motores de puertas en cendas y áreas comunes utilizadas por internos en caja 2"x4"americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2"SDR26.	33.00	UDS				
101.08	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	10.00	UDS				
101.09	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Levitón o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	3.00	UDS				
101.10	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	9.00	UDS				
101.11	Salida para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sog de nylon, Tapa de metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	13.00	UDS				
101.12	Salida telefónica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sog de nylon , Tapa con conector para data y teléfono.	4.00	UDS				
101.13	Salida cable TV, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sog de nylon , Tapa con conector para TV.	2.00	UDS				
101.14	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexión mínimo 5mts. según detalle en planos	1.00	UDS				
101.15	Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"X4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida secundaria.	2.00	UDS				
<b>SUB - TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR DEL 1RO AL 3ER NIVEL:</b>							
<b>102.00</b>	<b>INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EDIFICIO DE OBSERVACIÓN:</b>						
102.01	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL EDIFICIO REFLEXIÓN. Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".	527.00	pl				
102.02	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	6.00	Ud				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS OBSERVACIÓN:</b>						
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
	<b>SUB - TOTAL 1RO AL 3ER NIVEL:</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (C) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE OBSERVACIÓN (1 UDS)</b>						
	<b>(D) EDIFICIO DE CELDAS CONYUGALES (1 UD):</b>						
	<b>1ER NIVEL</b>						
	<b>103.00 PRELIMINARES:</b>						
103.01	Fumigación áreas de Construcción	450.00	M2				
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
	<b>104.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
104.01	Excavación de Fundaciones	168.90	M3				
104.02	Relleno de reposición compactado	59.78	M3C				
104.03	Relleno granular compactado debajo de torta de piso e= 0.20mts	69.11	M3C				
104.04	Bote producto de corte de capa vegetal y excavación	79.71	M3				
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
	<b>105.00 HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
105.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2, e=0.05 m	8.18	M3				
105.02	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.01	M3				
105.03	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	27.65	M3				
105.04	Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.30	M3				
105.05	Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.92	M3				
105.06	Zapata escalera, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.48	M3				
105.07	Zapata de muro de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.23	M3				
105.08	Viga riostra VR1 (35x50) Hormigón 210 kg/cm2 industrial	37.54	M3				
105.09	Columna C1 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.50	M3				
105.10	Columna C2 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.50	M3				
105.11	Columna C4 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.04	M3				
105.12	Columna C5 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.47	M3				
105.13	Muro M1, e=0.30mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.69	M3				
105.14	Pórtico P1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.60	M3				
105.15	Pórtico P2 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	7.20	M3				
105.16	Pórtico P3 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.60	M3				
105.17	Pórtico P4 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.22	M3				
105.18	Pórtico P5 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
105.19	Pórtico P6 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
105.20	Pórtico P7 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
105.21	Pórtico P7* (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.49	M3				
105.22	Pórtico P8 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.29	M3				
105.23	Pórtico P9 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.30	M3				
105.24	Pórtico P10 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.30	M3				
105.25	Pórtico P11 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.10	M3				
105.26	Pórtico P12 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.78	M3				
105.27	Pórtico P13 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.76	M3				
105.28	Pórtico P14 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.57	M3				
105.29	Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.51	M3				
105.30	Dinteles (15x30) de Hormigón 210 kg/cm2 a mano	3.36	M3				
105.31	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.51	M3				
105.32	Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	56.25	M3				
105.33	Vuelos ancho =0.30mt	36.60	ML				
105.34	Vuelos ancho =0.50mt	29.95	ML				
	<b>SUB-TOTAL:</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>106.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
106.01	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m	524.81	M2				
106.02	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80m	8.40	M2				
106.03	Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m	0.72	M2				
106.04	Bloques calados tipo ventanas	8.06	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>107.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
107.01	Fraguache	642.80	M2				
107.02	Pañete liso interior sobre muro	843.92	M2				
107.03	Pañete liso exterior sobre muro	189.18	M2				
107.04	Pañete sobre superficie de hormigón	642.80	M2				
107.05	Cantos	911.27	ML				
107.06	Violines 1" en superficie exterior	159.30	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>108.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
108.01	Torta de hormigón de base e=0.10mt	34.56	M3				
108.02	Piso epóxido autonivelante de 0.003mts de espesor en Celdas, baño Cacheo, y piso de vertedero afuera de la tina	160.68	M2				
108.03	Piso de cemento pulido con hojuelas vinílicas decorativas base agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos.	184.88	M2				
108.04	Piso con cerámica 30cm x 30cm en baño de Área Control y dentro de tina de Vertedero	3.90	M2				
108.05	Zabaleta, altura 10 cms de piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano epogloss con sellador de uretano de alto trafico en área de baños.	180.60	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>109.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
109.01	Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido en paredes de área de inodoros de celdas h=1.50mts, área de duchas de celdas h=2.00mts, baño de Cacheo, y piso de vertedero afuera de la tina h=1.50mts. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y sellador epóxido)	155.65	M2				
109.02	Pared con cerámica 20cm x 30cm en área de control y dentro de tina de vertedero h=1.60mts	16.52	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>110.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA :</b>						
110.01	Escalones de cemento gris con hojuelas vinílicas.	38.00	MI				
110.02	Descanso de de cemento gris con hojuelas vinílicas.	10.26	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>111.00</b>	<b>HERRERÍA :</b>						
111.01	Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola en Patinillos	29.28	M2				
111.02	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø3/4" según detalle en planos	55.32	M2				
111.03	Barrotes de Ø3/4" en Ventanas	38.03	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>112.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
112.01	Puerta polimetálica sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 0.80m X 2.10m	5.00	UDS				
112.02	Puerta polimetálica sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 1.00m X 2.10m	18.00	UDS				
112.03	Puerta Doble polimetálica sin diseño para Closet 1.60m X 2.10m	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>113.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
113.01	Ventanas Aluminio 0.60m x 0.60m	0.36	M2				
113.02	Ventanas Aluminio 0.70m x 0.60m	0.84	M2				
113.03	Ventanas Aluminio 1.40m x 1.45m	6.09	M2				
113.04	Crystal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 resistente a la tensión y rotura transparente grosor de película 100 micras en control	36.15	P2				
	SUB-TOTAL:						
<b>114.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS ) :</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
114.01	Acrilica económica como base	1,341.80	M2				
114.02	Acrilica superior en muros interiores y techos	1,152.62	M2				
114.03	Acrilica superior en muros exteriores	189.18	M2				
114.04	Mantenimiento en hierro	285.82	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>115.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
115.01	Tope de granito natural chino, 3ml	1.00	UDS				
115.02	Plafón blanco en PVC área baño control	2.30	M2				
115.03	Fascias de tola para tapar tuberías colgantes	11.54	M2				
115.04	Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	414.32	ML				
115.05	Escalones de entrada de cemento pulido	7.65	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>116.00</b>	<b>RAMPA DE ACCESO ENTRADA:</b>						
116.01	Excavación	4.13	M3				
116.02	Relleno compactado	9.24	M3				
116.03	Zapata de muros de bloques	1.72	M3				
116.04	Muros de bloques 6	8.08	M2				
116.05	Pañete en bordillos	2.94	M2				
116.06	Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado tipo para discapacitados	16.80	M2				
116.07	Pintura señalización en rampa para discapacitados	15.30	M2				
116.08	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	14.87	ML				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 1ER NIVEL</b>						
	<b>2DO NIVEL</b>						
<b>117.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
117.01	Columna C3 (30x30), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.67	M3				
117.02	Columna C6 (35x35), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	6.74	M3				
117.03	Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
117.04	Pórtico P15 (35x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.11	M3				
117.05	Pórtico P16 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.60	M3				
117.06	Pórtico P17 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	7.20	M3				
117.07	Pórtico P18 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.60	M3				
117.08	Pórtico P19 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
117.09	Pórtico P20 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
117.10	Pórtico P21 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
117.11	Pórtico P22 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.49	M3				
117.12	Pórtico P23 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.76	M3				
117.13	Pórtico P24 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.29	M3				
117.14	Pórtico P25 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.30	M3				
117.15	Pórtico P26 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.30	M3				
117.16	Pórtico P27 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.10	M3				
117.17	Pórtico P28 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.57	M3				
117.18	Pórtico P29 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.76	M3				
117.19	Pórtico P30 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.78	M3				
117.20	Pórtico P31 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.11	M3				
117.21	Viga V1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.31	M3				
117.22	Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.51	M3				
117.23	Dinteles (15x30) de Hormigón 210 kg/cm2 a mano	3.10	M3				
117.24	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.52	M3				
117.25	Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	54.75	M3				
117.26	Vuelos ancho =0.30mt	49.30	ML				
117.27	Vuelos ancho =0.50mt	10.90	ML				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
	SUB-TOTAL:						
<b>118.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
118.01	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m	537.12	M2				
118.02	Bloques de 6" Ø 3/8@ 0.80m para tope de granito y antepecho	72.77	M2				
118.03	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80m	0.88	M2				
118.04	Bloques calados tipo ventana	8.06	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>119.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
119.01	Fraguache	642.80	M2				
119.02	Pañete liso interior sobre muro	864.81	M2				
119.03	Pañete liso exterior sobre muro	195.07	M2				
119.04	Pañete sobre superficie de hormigón	642.80	M2				
119.05	Cantos	909.67	MI				
119.06	Violines 1" en superficie exterior	159.30	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>120.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
120.01	Piso epóxido autonivelante de 0.003mts de espesor en Celdas, baño Cacheo, baño general y piso de vertedero afuera de la tina	155.92	M2				
120.02	Piso cemento pulido con hojuelas vinílicas decorativas base agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos.	210.15	M2				
120.03	Piso con cerámica 30cm x 30cm en baño de Área Control y dentro de tina de Vertedero	3.30	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>121.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
121.01	Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido en paredes de área de inodoros de celdas h=1.50mts, área de duchas de celdas h=2.00mts, baño de Cacheo, baño general y piso de vertedero afuera de la tina h=1.50mts. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y sellador epóxido)	161.96	M2				
121.02	Pared con cerámica 20cm x 30cm en área de control y dentro de tina de vertedero h=1.60mts	14.36	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>122.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA :</b>						
122.01	Escalones de cemento gris con hojuelas vinílicas	38.00	MI				
122.02	Descanso de cemento gris con hojuelas vinílicas	10.26	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>123.00</b>	<b>HERRERÍA :</b>						
123.01	Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola en Patinillos	29.28	M2				
123.02	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø3/4" según detalle en planos	47.40	M2				
123.03	Barrotes de Ø3/4" en Ventanas	40.06	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>124.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
124.01	Puerta polimetálica sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 0.80m X 2.10m	4.00	UDS				
124.02	Puerta polimetálica sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 1.00m X 2.10m	18.00	UDS				
124.03	Puerta Doble polimetálica sin diseño para Closet 1.60m X 2.10m	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>125.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
125.01	Ventanas Aluminio 0.60m x 0.60m	0.36	M2				
125.02	Ventanas Aluminio 0.70m x 0.60m	0.84	M2				
125.03	Ventanas Aluminio 1.40m x 1.45m	8.12	M2				
125.04	Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 resistente a la tensión y rotura transparente grosor de película 100 micras en control	36.15	P2				
	SUB-TOTAL:						
<b>126.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS ) :</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
126.01	Acrilica económica como base	1,357.88	M2				
126.02	Acrilica superior en muros interiores y techos	1,162.81	M2				
126.03	Acrilica superior en muros exteriores	195.07	M2				
126.04	Mantenimiento en hierro	270.68	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>127.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
127.01	Tope de granito natural chino, 3ml	1.00	UDS				
127.02	Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	414.65	MI				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 2DO NIVEL</b>						
	<b>3ER NIVEL (CAJA ESCALERA, GARITAS Y TERM. TECHOS)</b>						
<b>128.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
128.01	Columna C3 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.19	M3				
128.02	Pórtico P32 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.13	M3				
128.03	Dinteles (15x30) de Hormigón 210 kg/cm2 a mano	0.34	M3				
128.04	Losa garita lado derecho, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt. Incl. Vuelo inferior de garita, e=0.15 mt	1.88	M3				
128.05	Vuelo superior y Viga VT de garita lado derecho, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	2.63	M3				
128.06	Losa garita lado izquierdo, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt. Incl. Vuelo inferior de garita, e=0.15 mt	1.88	M3				
128.07	Vuelo superior y Viga VT de garita lado izquierdo, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	2.63	M3				
128.08	Losa caseta baterías, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt. Incl. Vuelo inferior de caseta, e=0.15 mt	1.88	M3				
128.09	Vuelo superior y Viga VT de caseta baterías, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	2.63	M3				
128.10	Losa de caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt. Incl. Vuelo inferior de caja de escaleras e=0.15 mt	7.40	M3				
128.11	Vuelo superior y Viga VT de caja de escaleras, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	5.56	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>129.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
129.01	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80	110.41	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>130.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
130.01	Fraguache	486.30	M2				
130.02	Pañete exterior (2 manos)	295.21	M2				
130.03	Pañete sobre superficie de hormigón	486.30	M2				
130.04	Cantos	309.02	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>131.00</b>	<b>PORTAJE :</b>						
131.01	Puerta Polimetálica 0.90x2.10	1.00	UDS				
131.02	Puerta Batiente de Tola	5.57	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>132.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
132.01	Acrilica económica como base	295.21	M2				
132.02	Acrilica superior en muros exteriores	295.21	M2				
132.03	Mantenimiento en hierro	24.98	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>133.00</b>	<b>HERRERÍA :</b>						
133.01	Barrotes horizontales Ø 3/8"@0.10m en huecos de Garita	6.82	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>134.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO :</b>						
134.01	Fino de mezcla	450.84	M2				
134.02	Zabaleta	72.17	ML				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
134.03	Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliéster 4 kilo, 2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.	450.84	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB - TOTAL TERCER NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)</b>						
<b>135.00</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA 1ER NIVEL</b>						
135.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	4.00	UDS				
135.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	4.00	UDS				
135.03	Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
135.04	Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
135.05	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UDS				
135.06	Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
135.07	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	2.00	UDS				
135.08	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	22.00	UDS				
135.09	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	UDS				
135.10	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	8.00	UDS				
135.11	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26.	10.00	UDS				
135.12	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 3" PVC sdr-26.	10.00	UDS				
135.13	Bajantes de descarga Pluv. 2". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 2" PVC sdr-26.	1.00	UDS				
135.14	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26.	3.00	UDS				
135.15	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	16.00	UDS				
135.16	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
135.17	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
135.18	Extintores portátiles 6kg.	2.00	UDS				
	<b>SUB - TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 1ER NIVEL:</b>						
<b>136.00</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA 2DO NIVEL</b>						
136.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UDS				
136.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
136.03	<b>Lavamanos-Inodoro Anti vandálico.</b> Suministro e instalación de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
136.04	<b>Vertedero.</b> Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
136.05	<b>Desagüe de piso.</b> Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UDS				
136.06	<b>Ducha antivandálica.</b> Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
136.07	<b>Válvula de paso 2"</b> esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UDS				
136.08	<b>Columna de ventilación 3".</b> Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 3" PVC sdr-26 .	10.00	UDS				
136.09	<b>Bajantes de descarga Pluv. 4".</b> Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UDS				
136.10	<b>Tapón Registro 4".</b> Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	17.00	UDS				
136.11	<b>Sistema contra incendio.</b> Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
136.12	<b>Extintores portátiles 6kg.</b>	2.00	UDS				
136.13	<b>Desagüe Pluvial en techo plano.</b> Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UDS				
136.14	<b>Ventilación en techo.</b> Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	9.00	UDS				
	<b>SUB - TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 2DO NIVEL:</b>						
<b>137.00</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA 3ER NIVEL</b>						
137.01	<b>Bajantes de descarga Pluv. 2".</b> Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 2" PVC sdr-26 . Incluye rejilla y terminación en techo.	4.00	UDS				
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 3ER NIVEL:</b>						
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 1ER AL 3ER NIVEL:</b>						
<b>138.00</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICAS 1ER Y 2DO NIVEL</b>						
138.01	<b>Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante,</b> para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada en los planos, con alimentadores eléctricos 15pies por línea de 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)	2.00	UDS				
138.02	<b>Salida Panel de control encendido de lámparas, abanicos y apertura de puertas,</b> de fabricación Americana, operación de encendido de lámparas, abanico y apertura de puertas independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano con circuitos independientes según diseño. Con alimentador 35 pies por línea de 2THW#8 y 1 THW#10 en tubo de 1"PVCSDR-26.	2.00	UDS				
138.03	<b>Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg.</b> con aspa de metal sin luz, caja octagonal , alimentador 2THW #12 en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigón.	8.00	UDS				
138.04	<b>Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante,</b> caja octagonal, alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" empotrado en el hormigón , abanico y conductores fabricación americana.	32.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
138.05	Salida para luminaria exterior , con alimentador 2 THW #10 y 1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de metal con orificio de 1/2" empotrado en el hormigón.	8.00	UDS				
138.06	Salida luminaria en techo 15W , Luminaria con bombilla LED de 15W. Roceta de porcelana, con alimentador 2THW#12, en tubería PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigo y caja octagonal, todo de fabricación Americana.	78.00	UDS				
138.07	Salida para Motores de puertas en cendás y áreas comunes utilizadas por internos en caja 2"x4"americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2"SDR26.	33.00	UDS				
138.08	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	12.00	UDS				
138.09	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Levitón o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	2.00	UDS				
138.10	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	12.00	UDS				
138.11	Salida para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon, Tapa de metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	18.00	UDS				
138.12	Salida telefónica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon , Tapa con conector para data y teléfono.	5.00	UDS				
138.13	Salida cable TV, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon , Tapa con conector para TV.	2.00	UDS				
138.14	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos	1.00	UDS				
138.15	Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"X4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida secundaria.	2.00	UDS				
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICAS 1ER Y 2DO NIVEL:</b>						
<b>139.00</b>	<b>INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EDIFICO DE CONYUGALES:</b>						
139.01	Alimentador desde el panel board principal hasta el panel edificio conyugal, formado por: 3 conductor # 4/0 thhn (1/fases)(p), 1 conductor # 2/0 thhn (n), 1 conductor # 2 thhn (t), en 1 tuberías pvc de 3".	930.00	pl				
139.02	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	2.00	Ud				
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS CONYUGALES:</b>						
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
	<b>SUB - TOTAL 1RO AL 3ER NIVEL</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (D) CONSTRUCCIÓN EDIFICO DE CELDAS CONYUGALES (1 UDS)</b>						
	<b>(E) EDIFICIO DE REFLEXIÓN (1 UD):</b>						
	<b>1ER NIVEL</b>						
<b>140.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>						
140.01	Fumigación áreas de Construcción	408.56	M2				
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
<b>141.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
141.01	Excavación de Fundaciones	521.74	M3				
141.02	Relleno de Reposición en Zapatás	317.79	M3				
141.03	Relleno de material granular	69.56	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
141.04	Bote producto Excavación	263.07	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>142.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
142.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm <sup>2</sup> , e=0.05 m	10.76	M3				
142.02	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.60	M3				
142.03	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	22.68	M3				
142.04	Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	48.60	M3				
142.05	Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	24.84	M3				
142.06	Zapata Z5 Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.58	M3				
142.07	Zapata Z6 Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	4.00	M3				
142.08	Zapata Z7 Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	12.38	M3				
142.09	Zapata Z8 Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	33.60	M3				
142.10	Zapata Z9 Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	6.25	M3				
142.11	Zapata de Muros de Bloques de 6", Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	16.30	M3				
142.12	Zapata escalera E=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.48	M3				
142.13	Columna C1 (30x30), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.78	M3				
142.14	Columna C2 (40x30), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	4.16	M3				
142.15	Columna C3 (40x30), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.04	M3				
142.16	Columna C4 (40x30), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.35	M3				
142.17	Columna C5 (50x30), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	7.84	M3				
142.18	Columna C6 (50x30), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.12	M3				
142.19	Columna Circular C7 (D=30cm), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.56	M3				
142.20	Muro M1HA, e=0.25mt , Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.64	M3				
142.21	Muro M2HA, e=0.25mt , Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.20	M3				
142.22	Muro M3HA, e=0.25mt , Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.20	M3				
142.23	Muro M4HA, e=0.25mt , Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	4.18	M3				
142.24	Muro M5HA, e=0.25mt , Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	3.74	M3				
142.25	Pórtico v1 (25x48), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.80	M3				
142.26	Pórtico v2 (25x48), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.67	M3				
142.27	Pórtico v3 (25x48), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	3.37	M3				
142.28	Pórtico v4 (25x48), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.81	M3				
142.29	Pórtico v5 (25x48), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.98	M3				
142.30	Pórtico v6 (25x48), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	3.15	M3				
142.31	Pórtico v7 (25x45), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.76	M3				
142.32	Pórtico v8 (25x48), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.89	M3				
142.33	Pórtico v9 (25x48), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.84	M3				
142.34	Pórtico v10 (25x45), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.55	M3				
142.35	Pórtico v11 (25x48), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.80	M3				
142.36	Pórtico v12 (25x48), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.34	M3				
142.37	Pórtico v13 (25x45), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.51	M3				
142.38	Pórtico v14 (25x45), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.30	M3				
142.39	Pórtico v15 (25x45), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.28	M3				
142.40	Pórtico v16 (25x45), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.29	M3				
142.41	Pórtico v17 (25x45), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.08	M3				
142.42	Pórtico v18 (25x45), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.28	M3				
142.43	Pórtico v19 (25x45), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.43	M3				
142.44	Pórtico v20 (25x45), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.18	M3				
142.45	Dintel Corrido 0.15 x 0.40 Hormigón 240kg/cm <sup>2</sup>	4.92	M3				
142.46	Dintel 0.15 x 0.40 Hormigón 280kg/cm <sup>2</sup>	0.49	M3				
142.47	Viga de amarre BNP	4.59	M3				
142.48	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	4.18	MI				
142.49	Vuelos Ancho=0.30mt Hormigón 240kg/cm <sup>2</sup>	26.40	MI				
142.50	Vuelos Ancho=0.50mt en Acceso a Edificio	19.10	M3				
142.51	Losa Maciza, Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial e=0.15 mt	35.62	M3				
	SUB-TOTAL:						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>143.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
143.01	Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	266.66	M2				
143.02	Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	434.64	M2				
143.03	Bloques de 4" SNP Ø 3/8 @ 0.60	30.48	M2				
143.04	Blocks calados en Huecos	4.05	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>144.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
144.01	Careteo	820.16	M2				
144.02	Pañete liso interior sobre muro	652.07	M2				
144.03	Pañete liso exterior sobre muro	285.68	M2				
144.04	Pañete sobre superficie de Hormigón	820.16	M2				
144.05	Cantos	1,064.03	MI				
144.06	Violines 1" en Superficie Exterior	79.65	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>145.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
145.01	Torta de hormigón de base E=0.10mt	34.78	M3				
145.02	Piso cemento pulido con Hojuelas vinílicas decorativas base agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos	219.54	M2				
145.03	Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección poliaspartico anti bacteria y microbios	125.80	M2				
145.04	Zabaleta, altura 10cm de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano epogloss con sellador de uretano de alto tráfico en área de baños)	7.22	MI				
145.05	Piso Cerámica 30cm x 30cm, en Baño Control	2.50	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>146.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
146.01	Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido en paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros h=1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y sellador epóxido)	127.86	M2				
146.02	Revestimiento en Cerámica 20cm X 30cm en Pared de Baño Control	14.48	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>147.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO EN ACCESO EDIFICIO:</b>						
147.01	Blocks en Antepecho Acceso A Edificio	4.47	M2				
147.02	Fino En Techo Plano Acceso A Edificio	22.85	M2				
147.03	Impermeabilizante en Losa Acceso A Edificio	22.85	M2				
147.04	Zabaleta de Techo	33.96	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>148.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA :</b>						
148.01	Escalones de Cemento Gris con Hojuelas vinílicas	39.48	MI				
148.02	Descanso de de Cemento Gris con Hojuelas vinílicas	12.98	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>149.00</b>	<b>PROTECCIÓN DE HIERROS :</b>						
149.01	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en Ventanas	35.89	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>150.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
150.01	Puertas 3.74mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos paneles fijos con Puerta Central corrediza	17.95	M2				
150.02	Puertas 3.90mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Panel con Puerta Corrediza	9.36	M2				
150.03	Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Un panel con Puerta Corrediza	7.20	M2				
150.04	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				
150.05	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
150.06	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza	57.12	M2				
150.07	Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetálica Lisa	1.00	UDS				
150.08	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetálica Lisa	3.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
	SUB-TOTAL:						
<b>151.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
151.01	Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 resistente a la tensión y rotura transparente grosor de película 100 micras en control. 2.44mt x 1.20mt	31.49	P2				
151.02	Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 3 UDS 1.45mt X 1.40mt	6.09	M2				
151.03	Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 1 UDS 0.60mt X 0.60mt	0.36	M2				
151.04	Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 1 UDS 1.70mt X 1.40mt	2.38	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>152.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS ) :</b>						
152.01	Acrilica económica como base	1,685.76	M2				
152.02	Acrilica superior en muros interiores y techos	1,288.82	M2				
152.03	Acrilica superior en muros exteriores	396.94	M2				
152.04	Mantenimiento en hierro	157.57	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>153.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
153.01	Tope de granito natural chino, 2.5ml	1.00	UDS				
153.02	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	49.46	M2				
153.03	Plafond blanco en PVC área baño control	2.40	M2				
153.04	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	329.00	ML				
153.05	Escalones de entrada	11.47	ML				
153.06	Techo de protección en perfiles y malla tipo piñonate	15.87	M2				
153.06	Protección en techo en Patio en barras de ø1"	16.55	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>154.00</b>	<b>RAMPA DE ACCESO ENTRADA:</b>						
154.01	Excavación	4.08	M3				
154.02	Relleno compactado	3.85	M3				
154.03	Zapata de muros de bloques	2.04	M3				
154.04	Muros de bloques 6"	3.05	M2				
154.05	Pañete en bordillos	3.10	M2				
154.06	Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado tipo para discapacitados	14.96	M2				
154.07	Pintura señalización en rampa para discapacitados	14.96	M2				
154.08	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	15.00	ML				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 1ER NIVEL:</b>						
	<b>2DO NIVEL</b>						
<b>155.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
155.01	Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.31	M3				
155.02	Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.33	M3				
155.03	Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.41	M3				
155.04	Columna C5 (50x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	7.14	M3				
155.05	Columna C6 (35x35), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.02	M3				
155.06	Muro M1HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.04	M3				
155.07	Muro M2HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.70	M3				
155.08	Muro M3HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.70	M3				
155.09	Muro M4HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.18	M3				
155.10	Muro M5HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.90	M3				
155.11	Pórtico v4 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.81	M3				
155.12	Pórtico v5 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.96	M3				
155.13	Pórtico v7 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.76	M3				
155.14	Pórtico v8 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.78	M3				
155.15	Pórtico v9 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.84	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
155.16	Pórtico v12 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.34	M3				
155.17	Pórtico v14 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.30	M3				
155.18	Pórtico v15 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.28	M3				
155.19	Pórtico v17 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.08	M3				
155.20	Pórtico v18 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.28	M3				
155.21	Pórtico v19 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.43	M3				
155.22	Pórtico v20 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
155.23	Pórtico v21 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.40	M3				
155.24	Pórtico v22 (25x60), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.38	M3				
155.25	Pórtico v23 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.64	M3				
155.26	Pórtico v24 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.20	M3				
155.27	Pórtico v25 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.80	M3				
155.28	Dintel Corrido 0.15 x 0.40 Hormigón 240kg/cm2	4.66	M3				
155.29	Dintel 0.15 x 0.40 Hormigón 240 kg/cm2	0.41	M3				
155.30	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.80	M3				
155.31	Losa Maciza, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	34.50	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>156.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
156.01	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	597.71	M2				
156.02	Bloques calados en Huecos	3.71	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>157.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
157.01	Careteo	820.16	M2				
157.02	Pañete liso interior sobre muro	652.07	M2				
157.03	Pañete liso exterior sobre muro	285.68	M2				
157.04	Pañete sobre superficie de hormigón	820.16	M2				
157.05	Cantos y Mochetas	1,064.03	MI				
157.06	Violines de 1" en Superficie Exterior	87.40	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>158.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
158.01	Torta de Hormigón en Piso E=0.10mt	34.78	M3				
158.02	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	219.54	M2				
158.03	Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano epgloss con sellador de uretano de alto tráfico en área de baños)	125.80	M2				
158.04	Piso Cerámica 30cm x 30cm, en Baño Control	7.22	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>159.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
159.01	Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido en paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros y lavandería h= 1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone v sellador epóxido)	118.30	M2				
159.02	Revestimiento en Cerámica 20cm X 30cm, Pared de Baño Control	8.72	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>160.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA :</b>						
160.01	Escalones de cemento gris con hojuelas vinílicas	39.48	MI				
160.02	Descanso de cemento gris con hojuelas vinílicas	18.71	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>161.00</b>	<b>PROTECCIÓN DE HIERROS :</b>						
161.01	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾" en puertas , ventanas	40.96	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>162.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
162.01	Puertas 5.05mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos paneles fijos con Puerta Central corrediza	12.12	M2				
162.02	Puertas 2.50mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Panel con Puerta Corrediza	6.00	M2				
162.03	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
162.04	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
162.05	Puertas 1.90mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza	63.84	M2				
162.06	Puertas 1.00mt X 2.10mt, en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Batiente	2.52	M2				
162.07	Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa	3.00	UD				
162.08	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa	3.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>163.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
163.01	Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 resistente a la tensión y rotura transparente grosor de película 100 micras en control, 2.44mt x 1.20mt	31.49	P2				
163.02	Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 resistente a la tensión y rotura transparente grosor de película 100 micras en control, 2.44mt x 1.20mt	31.49	P2				
163.03	Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 4 UDS 1.45mt X 1.40mt	8.12	M2				
163.04	Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 1 UDS 0.60mt X 0.60mt	0.36	M2				
163.05	Ventanas Celosía de Aluminio blanco AA Cal. 40- 1 UDS 0.70mt X 1.70mt	0.98	M2				
163.06	Cerramiento en barras metálicas de Ø 3/4" en patio	15.87	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>164.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
164.01	Acrílica económica como base	1,685.76	M2				
164.02	Acrílica superior en muros interiores y techos	1,288.82	M2				
164.03	Acrílica superior en muros exteriores	396.94	M2				
164.04	Mantenimiento en hierro	152.20	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>165.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
165.01	Tope de granito natural chino, 2.5 ml	1.00	UDS				
165.02	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	329.00	ML				
165.03	Techo en Hierro	16.65	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 2DO NIVEL:</b>						
	<b>3ER NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)</b>						
<b>166.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
166.01	Columna C2 (40x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.64	M3				
166.02	Columna C3 (40x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.41	M3				
166.03	Pórtico v26 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.62	M3				
166.04	Pórtico v27 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.65	M3				
166.05	Pórtico v28 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.64	M3				
166.06	Pórtico v29 (25x48), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.59	M3				
166.07	Losa Caja Escalera y Vuelo Inferior H=0.50mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial e=0.10 mt	5.19	M3				
166.08	Losa Garitas y Caseta Inversor y Vuelo Inferior H=0.30mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	2.49	M3				
166.09	Vuelos Superior H=0.50mt y Viga en Losa Escalera, Hormigón 240kg/cm2 industrial e=0.10mt	2.63	M3				
166.10	Vuelos Superior H=0.30mt y Viga en Losa Garitas y Caseta Inversor, Hormigón 240kg/cm2 industrial e=0.10mt	4.80	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>167.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
167.01	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60	7.92	M2				
167.02	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.40	13.88	M2				
167.03	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60	113.88	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>168.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
168.01	Careteo	447.20	M2				
168.02	Pañete exterior en Muros	242.90	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
168.03	Pañete interior en Muros	59.02	M2				
168.04	Pañete de superficie de hormigón	447.20	M2				
168.05	Cantos y Mochetas	692.36	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>169.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
169.01	Puerta 1.00mt, Polimetal Lisa	2.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>170.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
170.01	Ventanas 2.50mt X 1.10mt, Celosía de Aluminio	2.75	M2				
170.02	Ventanas 1.85mt X 1.10mt, Celosía de Aluminio	2.04	M2				
170.03	Ventanas 1.20mt X 1.10mt, Celosía de Aluminio	1.32	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>171.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
171.01	Acrilica económica como base	805.91	M2				
171.02	Acrilica superior en muros interiores y techos	718.49	M2				
171.03	Acrilica superior en muros exteriores	87.41	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>172.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO :</b>						
172.01	Fino de mezcla en Techo Plano	351.80	M2				
172.02	Zabaleta en Techo	241.95	MI				
172.03	Blocks en Antepecho	91.94	M2				
172.04	Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliéster 4 kilo, 2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.	399.50	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 3ER NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS):</b>						
<b>173.00</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA 1ER NIVEL</b>						
173.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UDS				
173.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
173.03	Lavamanos-Inodoro Anti vandálico. Suministro e instalación de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
173.04	Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
173.05	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
173.06	Ducha antivandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
173.07	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	2.00	UDS				
173.08	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	22.00	UDS				
173.09	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	UDS				
173.10	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	8.00	UDS				
173.11	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26.	9.00	UDS				
173.12	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 3" PVC sdr-26.	9.00	UDS				
173.13	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26.	3.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
173.14	<b>Tapón Registro 4"</b> . Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	15.00	UDS				
173.15	<b>Sistema contra incendio</b> . Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
173.16	<b>Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3"</b> . Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
173.17	<b>Extintores portátiles 6kg.</b>	2.00	UDS				
	<b>SUB - TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 1ER NIVEL:</b>						
<b>174.00</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA 2DO NIVEL</b>						
174.01	<b>Lavamanos sencillo blanco</b> . Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
174.02	<b>Inodoro sencillo blanco</b> . Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
174.03	<b>Lavamanos-Inodoro Anti vandálico</b> . Suministro e instalación de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
174.04	<b>Desagüe de piso</b> . Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
174.05	<b>Ducha antivandálica</b> . Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	14.00	UDS				
174.06	<b>Válvula de paso 2"</b> esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UDS				
174.07	<b>Columna de ventilación 3"</b> . Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 3" PVC sdr-26 .	9.00	UDS				
174.08	<b>Bajantes de descarga Pluv. 4"</b> . Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UDS				
174.09	<b>Tapón Registro 4"</b> . Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	15.00	UDS				
174.10	<b>Sistema contra incendio</b> . Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
174.11	<b>Extintores portátiles 6kg.</b>	2.00	UDS				
174.12	<b>Desagüe Pluvial en techo plano</b> . Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UDS				
174.13	<b>Ventilación en techo</b> . Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	9.00	UDS				
	<b>SUB - TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA 2DO NIVEL:</b>						
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS 1ER Y 2DO NIVEL:</b>						
<b>175.00</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1ER Y 2DO NIVEL</b>						
175.01	<b>Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante</b> , para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)	2.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
175.02	Salida Panel de control encendido de lámparas, abanicos y apertura de puertas, de fabricación Americana, operación de encendido de lámparas, abanico y apertura de puertas independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano con circuitos independientes según diseño. Con alimentador 35 pies por línea de 2THW#8 y 1 THW#10 en tubo de 1"PVCS DR-26.	2.00	UD				
175.03	Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con aspa de metal sin luz, caja octagonal , alimentador 2THW #12 en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigón.	4.00	UD				
175.04	Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal, alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" empotrado en el hormigón , abanico y conductores fabricación americana.	32.00	UD				
175.05	Salida para luminaria exterior , con alimentador 2 THW #10 y 1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de metal con orificio de 1/2" empotrado en el hormigón.	8.00	UD				
175.06	Salida luminaria en techo 15W , Luminaria con bombilla LED de 15W. Roceta de porcelana, con alimentador 2THW#12, en tubería PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigón y caja octagonal, todo de fabricación Americana.	80.00	UD				
175.07	Salida para Motores de puertas en cendás y áreas comunes utilizadas por internos en caja 2"x4"americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2"SDR26.	32.00	UD				
175.08	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	12.00	UD				
175.09	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Levitón o semejante con Alimentador por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	3.00	UD				
175.10	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	11.00	UD				
175.11	Salida para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sog de nylon, Tapa de metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	12.00	UD				
175.12	Salida telefónica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sog de nylon , Tapa con conector para data y teléfono.	4.00	UD				
175.13	Salida cable TV, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sog de nylon , Tapa con conector para TV.	2.00	UD				
175.14	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos	1.00	UD				
175.15	Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"X4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida secundaria.	2.00	UD				
<b>SUB - TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA 1ER Y 2DO NIVEL:</b>							
176.00	<b>INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EDIFICIO DE REFLEXIÓN:</b>						
176.01	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL EDIFICIO REFLEXIÓN, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".	1,432.00	pl				
176.02	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	2.00	Ud				
<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS REFLEXIÓN:</b>							
<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>							
<b>SUB - TOTAL EDIFICIO DE REFLEXIÓN:</b>							



MINISTERIO  
PÚBLICO

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>SUB-TOTAL GENERAL: (E) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE REFLEXIÓN (1 UDS)</b>							
<b>(F) EDIFICIO DE MÁXIMA SEGURIDAD (2 UDS):</b>							
<b>177.00 PRELIMINARES</b>							
177.01	Fumigación áreas de Construcción	400.00	M2				
SUB-TOTAL:							
<b>178.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>							
178.01	Excavación de Fundaciones	254.52	M3				
178.02	Relleno compactado	272.59	M3				
178.03	Relleno de reposición compactado	136.77	M3				
178.04	Bote producto de corte de capa vegetal y excavación	170.07	M3				
SUB-TOTAL:							
<b>179.00 HORMIGÓN ARMADO EN :</b>							
179.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m	10.54	M3				
179.02	Zapata ZC1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	6.34	M3				
179.03	Zapata ZC2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	5.30	M3				
179.04	Zapata ZC3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	45.00	M3				
179.05	Zapata Muro H.A., Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.16	M3				
179.06	Zapata de muros de bloques, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	20.25	M3				
179.07	Columna C1 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
179.08	Columna C2 (30x50), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.14	M3				
179.09	Columna C3 (30x30), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	8.75	M3				
179.10	Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.14	M3				
179.11	Pórtico P1 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
179.12	Pórtico P2 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	4.58	M3				
179.13	Pórtico P3 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.51	M3				
179.14	Pórtico P4 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.51	M3				
179.15	Pórtico P5 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
179.16	Pórtico P6 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.53	M3				
179.17	Pórtico P7 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.53	M3				
179.18	Pórtico P8 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
179.19	Pórtico P9 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.40	M3				
179.20	Pórtico P10 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
179.21	Pórtico P11 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.16	M3				
179.22	Pórtico P12 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.60	M3				
179.23	Pórtico P13 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.60	M3				
179.24	Pórtico P14 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.62	M3				
179.25	Pórtico P15 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.84	M3				
179.26	Viga V1 (30x45), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.54	M3				
179.27	Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2 a mano	3.78	M3				
179.28	Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	11.69	M3				
179.29	Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.14mt	27.79	M3				
179.30	Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.16 mt	4.52	M3				
179.31	Vuelos a=0.30m , e= 0.10m	26.40	ML				
179.32	Vuelo en entrada a= 0.50m, e=0.20m	11.33	ML				
SUB-TOTAL:							
<b>180.00 MUROS DE :</b>							
180.01	Bloques de 8" BNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	3.19	M2				
180.02	Bloques de 6" BNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	74.33	M2				
180.03	Bloques de 8" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	10.36	M2				
180.04	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	486.48	M2				
180.05	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 en antepecho	34.98	M2				
SUB-TOTAL:							
<b>181.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>							



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
181.01	Fraguache	622.41	M2				
181.02	Pañete liso interior sobre muro	557.64	M2				
181.03	Pañete liso exterior sobre muro	172.52	M2				
181.04	Pañete liso exterior sobre muro en antepecho	83.08	M2				
181.05	Pañete sobre superficie de hormigón	622.41	MI				
181.06	Cantos	985.44	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>182.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
182.01	Torta de hormigón de base e=0.10mt	29.35	M3				
182.02	Piso cemento pulido con Hojuelas vinílicas decorativas base agua, con minerales inorgánicos, aditivos y diversos pigmentos	279.66	M2				
182.03	Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección poliaspartico anti bacteria y microbios	11.36	M2				
182.04	Piso de Hormigón frotado en patio	33.98	M2				
182.05	Piso en cerámica 30 x 30 para baño de Área Control	2.47	M2				
182.06	Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano con sellador en área de duchas	33.92	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>183.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
183.01	Suministro e instalación revi-stone H con sellador epóxido en paredes de área duchas h=2.4mt, espacio de inodoros h=1.50mt. Incluye 2 manos de imprimador, 2 manos de revi-stone y sellador epóxido)	81.41	M2				
183.02	Revestimiento de cerámica 20 x 30 en baño de Área Control (1.60mts de altura)	10.24	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>184.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA EN ENTRADA:</b>						
184.01	Escalones de cemento gris con hojuelas vinílicas.	17.17	MI				
184.02	Descanso de de cemento gris con hojuelas vinílicas	12.17	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>185.00</b>	<b>PROTECCIÓN DE HIERROS :</b>						
185.01	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en ventanas	32.84	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>186.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
186.01	Puerta polimetálica	9.00	UDS				
186.02	Puerta en hierro Ø ¾ " en salidas al patio	5.47	M2				
186.03	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø ¾ " según detalle en planos	67.32	M2				
186.04	Puertas batientes en tola	25.92	M2				
186.05	Puertas en hierro Ø ¾ " en salidas al patio	5.28	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>187.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
187.01	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	32.84	M2				
187.02	Paño fijo de vidrio en área de entrevistas	26.04	P2				
187.03	Laminado de visión unilateral en área de entrevistas y monitoreo	26.04	P2				
187.04	Cristal de protección antivandalismo y seguridad CL - 400 resistente a la tensión y rotura transparente grosor de película 100 micras en control	28.30	P2				
	SUB-TOTAL:						
<b>188.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
188.01	Acrílica económica como base	1,116.72	M2				
188.02	Acrílica superior en muros interiores y techos	885.32	M2				
188.03	Acrílica superior en muros exteriores	231.40	M2				
188.04	Mantenimiento en hierro	133.04	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>189.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO :</b>						
189.01	Fino de mezcla	319.91	M2				
189.02	Zabaleta	87.45	MI				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
189.03	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	368.01	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>190.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
190.01	Tope de granito natural chino, 2.80ml	1.00	UDS				
190.02	Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	304.50	ML				
190.03	Bancos de hormigón	7.24	ML				
190.04	Jardineras	1.00	PA				
190.05	Acera en Hormigón frotado A= 0.80M	66.52	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>191.00</b>	<b>VERJA PATIO INTERIOR</b>						
191.01	Excavación	15.74	M3				
191.02	Relleno de Reposición	9.82	M3				
191.03	Bote de material	5.92	M3				
191.04	Zapata de muros de 6"	2.98	M3				
191.05	Viga de amarre 0.15 x 0.20	1.19	M3				
191.06	Columnas C3 0.15 x 0.30	1.02	M3				
191.07	Muros de bloques de 0.15 BNP	15.88	M2				
191.08	Muros de bloques de 0.15 SNP	44.66	M2				
191.09	Fraguache	9.60	M2				
191.10	Pañete liso	15.88	M2				
191.11	Acrilica económica como base (una mano)	105.20	M2				
191.12	Pintura acrílica superior dos manos	105.20	M2				
191.13	Alambre trinchera	19.85	ML				
191.14	Techo de protección en perfiles y malla tipo piñonate	37.49	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>192.00</b>	<b>RAMPA DE ACCESO ENTRADA:</b>						
192.01	Excavación	3.74	M3				
192.02	Relleno compactado	3.94	M3				
192.03	Zapata de muros de bloques	3.46	M3				
192.04	Muros de bloques 6	8.30	M2				
192.05	Pañete en bordillos	5.54	M2				
192.06	Cantos	27.68	ML				
192.07	Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado tipo para discapacitados	14.51	M2				
192.08	Pintura señalización en rampa para discapacitados	14.51	M2				
192.09	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	13.84	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>193.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						
193.01	<b>Lavamanos sencillo blanco.</b> Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UDS				
193.02	<b>Inodoro sencillo blanco.</b> Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
193.03	<b>Lavamanos-Inodoro Anti vandálico.</b> Suministro e instalación de Inodoro-Lavamanos anti vandálico de acero inoxidable. Incluye conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	12.00	UDS				
193.04	<b>Desagüe de piso.</b> Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	13.00	UDS				
193.05	<b>Vertedor.</b> Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
193.06	<b>Ducha antivandálica.</b> Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	12.00	UDS				
193.07	<b>Válvula de paso 3/4"</b> esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	1.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
193.08	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UDS				
193.09	Válvula de paso 3" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	4.00	UDS				
193.10	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UDS				
193.11	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UDS				
193.12	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	13.00	UDS				
193.13	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
193.14	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UDS				
193.15	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	9.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>194.00</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>						
194.01	Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2".	1.00	UDS				
194.02	Salida Panel de control encendido de lámparas y abanicos, de fabricación Americana, operación de encendido de lámparas y abanico independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano.	1.00	UDS				
194.03	Salida de abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal , abanico y conductores fabricación americana, conducto de alimentación tubo PVC SDR 26 de 1/2" y conductor eléctrico alambre 2THW N° 12 .	16.00	UDS				
194.04	Salida de luces de antepecho con 2 conductores THHN#10 y 1THHN#12 en conducto PVC Ø3/4 SDR-26	8.00	UDS				
194.05	Salida luces de techo con 2 conductores THHN#12 en conducto PVC Ø1/2 SDR-26	26.00	UDS				
194.06	Lámpara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con bombilla LED de 15W. De fabricación Americana con alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26.	6.00	UDS				
194.07	Salida para Motores de puertas en celdas y áreas comunes utilizadas por internos en caja 2"x4"americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2"SDR26.	64.00	UDS				
194.08	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	5.00	UDS				
194.09	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Levitón o semejante con Alimentador por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	3.00	UDS				
194.10	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	8.00	UDS				
194.11	Salida para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	23.00	UDS				
194.12	Salida telefónica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon , Tapa con conector para data y teléfono.	5.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
194.13	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos	1.00	UDS				
194.14	Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"x4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.	1.00	UDS				
194.15	Panel de control, iluminación, abanicos y puertas	1.00	UDS				
194.16	Salida de abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal , abanico y conductores fabricación americana.	16.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>195.00</b>	<b>INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EDIFICIO DE MÁXIMA SEGURIDAD:</b>						
195.01	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL EDIFICIO MÁXIMA SEGURIDAD 1, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".	1,218.00	pl				
195.02	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL EDIFICIO MÁXIMA SEGURIDAD 2, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".	1,239.00	pl				
	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	6.00	Ud				
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ALIMENTADORES ELÉCTRICOS MÁXIMA SEGURIDAD:</b>						
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIO DE MÁXIMA SEGURIDAD</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (F) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MÁXIMA SEGURIDAD (2 UDS)</b>						
	<b>(G) EDIFICIO DE COMEDOR - COCINA (1 UD):</b>						
<b>196.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>						
196.01	Fumigación áreas de Construcción	1,500.00	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>197.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
197.01	Excavación de Fundaciones	116.17	M3				
197.02	Relleno compactado	397.81	M3				
197.03	Relleno de reposición compactado	77.60	M3				
197.04	Bote producto de excavación	48.21	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>198.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
198.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m	4.92	M3				
198.02	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	34.50	M3				
198.03	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	4.26	M3				
198.04	Columna C1 (40x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	38.48	M3				
198.05	Columna CA (20x20), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	6.08	M3				
198.06	Pórtico P1 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	11.67	M3				
198.07	Pórtico P2 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	35.01	M3				
198.08	Pórtico P3 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	12.82	M3				
198.09	Pórtico P4 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	12.82	M3				
198.10	Pórtico P5 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	10.26	M3				
198.11	Pórtico P6 (30x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	10.26	M3				
198.12	Viga amarre (20x20), Hormigón 210 kg/cm2 a mano	6.30	M3				
198.13	Vuelo a=0.30m	55.00	ML				
198.14	Losa aligerada, Hormigón 240 kg/cm2 industrial e=0.20 mt con topping de 0.05 cm, aditivo antigrietas ultrafiber 500 y plastocrete DM aditivo impermeabilizante integrado	1,326.03	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
	SUB-TOTAL:						
<b>199.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
199.01	Bloques violinados de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas, incluye violinado en muros en las dos caras	1,607.23	M2				
199.02	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.60	77.88	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>200.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
200.01	Fraguache	2,896.03	M2				
200.02	Pintura sellador liso interior sobre muro	2,449.57	M2				
200.03	Pintura sellador liso exterior sobre muro	920.65	M2				
200.04	Pañete en techo	1,353.53	M2				
200.05	Pañete sobre superficie de hormigón	1,542.50	M2				
200.06	Violinado en muros de 6"	2,896.03	M2				
200.07	Cantos	2,912.72	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>201.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
201.01	Piso pulido con torta de hormigón e=0.15, sellado con epóxido flexible	735.06	M2				
201.02	Piso pulido con torta de hormigón e=0.15	590.97	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>202.00</b>	<b>PUERTAS Y PROTECCIÓN DE HIERROS :</b>						
202.01	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en control, ventanas y paso de alimentos	92.08	M2				
202.02	Rejilla de ventilación en cocina y entrada principal	24.71	M2				
202.03	Puertas en hierro Ø ¾ "	36.96	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>203.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
203.01	Puerta polimetálica (1.00x2.10)mts	14.00	UDS				
203.02	Puerta enrollable 4.00 x 3.00	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>204.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
204.01	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	38.88	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>205.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
205.01	Acrílica económica como base	1,353.53	M2				
205.02	Acrílica superior en techos	1,353.53	M2				
205.03	Acrílica superior en muros exteriores	822.95	M2				
205.04	Mantenimiento en hierro	153.75	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>206.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
206.01	Techo de Aluzinc en área de limpieza de alimentos	32.00	M2				
206.02	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	8.40	ML				
206.03	Tope de granito natural en área de control en entrada y en cocina	12.00	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>207.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS COMEDOR</b>						
207.01	Lavadero de granito. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	6.00	UDS				
207.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	5.00	UDS				
207.03	Inodoro Fluxómetro Push. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	UDS				
207.04	Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	5.00	UDS				
207.05	Fregadero doble. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	6.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
207.06	<b>Ducha.</b> Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	4.00	UDS				
207.07	<b>Válvula de paso 3/4"</b> esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	2.00	UDS				
207.08	<b>Válvula de paso 2"</b> esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	2.00	UDS				
207.09	<b>Válvula de paso 3"</b> esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	2.00	UDS				
207.10	<b>Desagüe de piso.</b> Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	15.00	UDS				
207.11	<b>Columna de ventilación 3"</b> . Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UDS				
207.12	<b>Bajantes de descarga Pluv. 4"</b> . Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	5.00	UDS				
207.13	<b>Tapón Registro 4"</b> . Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UDS				
207.14	<b>Sistema contra incendio.</b> Incluye red de rociadores e instalación de tuberías de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
207.15	<b>Extintores portátiles 6kg.</b>	2.00	UDS				
207.16	<b>Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4"</b> . Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud				
207.17	<b>Desagüe Pluvial en techo plano.</b> Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	5.00	UDS				
207.18	<b>Ventilación en techo.</b> Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	9.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>208.00</b>	<b>ELÉCTRICA COMEDOR</b>						
208.01	<b>Panel (A) breaker 42 espacios</b> , Trifásico GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1. De fabricación Americana ,con 22 Breaker de 20 Amp. y 8 Breaker 30AMP./2, con alimentadores eléctricos de 95 pies por línea 3THW#1/0, 1THW#2(N) y 1THW#4(T) en tubería PVC SDR-26 de 2".	1.00	UDS				
208.02	<b>Panel (B) breaker 16/32 espacios GE o semejante</b> , para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada en los planos, con alimentadores eléctricos de 25 pies POR LÍNEA 2THW#1/0, 1THW#2 y 1THW#4 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel) .	1.00	UDS				
208.03	<b>Panel de control encendido de lámparas y abanicos</b> , de fabricación Americana, operación de encendido de lámparas y abanico independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano.	1.00	UDS				
208.04	<b>Salida con abanico 54" KDK o semejante</b> , caja octagonal de fabricación Americana, conducto de alimentación tubo PVC SDR 26 de 1/2" y alambre 2THW N° 12 .	16.00	UDS				
208.05	<b>Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante</b> , caja octagonal , abanico y conductores fabricación americana, conducto de alimentación tubo PVC SDR 26 de 1/2" y conductor eléctrico alambre 2THW N° 12 .	2.00	UDS				
208.06	<b>Salida de luminaria en antepecho</b> , 240 volts. Con 30 pies por línea de 2THW10 y 1THW12 en tubería PVC SDR-26 de 3/4".	15.00	UDS				
208.07	<b>Salida luminaria de techo con bombilla LED de 20W</b> , Luminaria con bombilla LED de 85W. De fabricación Americana con alimentador 2THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2".	98.00	UDS				
208.08	<b>Salida interruptor sencillo</b> en caja 2"x4"alimentado, alimentado con 2 alambre THW #12 , 20 pies por línea en tubo PVC SDR-26 de 1/2".	22.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
208.09	Salida interruptor doble en caja 2"x4"alimentado, alimentado con 3 alambre THW #12 , 30pies por línea en tubo PVC SDR-26 de 1/2".	10.00	UDS				
208.10	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Levitón o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	8.00	UDS				
208.11	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	45.00	UDS				
208.12	Salida para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de metal connock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	18.00	UDS				
208.13	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos	1.00	UDS				
208.14	Registro alimentador para electricidad. Registro 12"x 12"x4" nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR-26 hacia salida secundaria.	3.00	UDS				
208.15	Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"x4" nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR-26 y salida en tubo 3/4"SDR-26 hacia salida secundaria.	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIO DE COMEDOR</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (G) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE COMEDOR (1 UDS)</b>						
	<b>(H) EDIFICIO ADMINISTRATIVO - HQ (1 UD):</b>						
	<b>1ER NIVEL</b>						
<b>209.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
209.01	Fumigación áreas de Construcción	1,415.00	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>210.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
210.01	Excavación de Fundaciones	688.67	M3				
210.02	Relleno de reposición compactado	454.53	M3				
210.03	Relleno compactado	283.00	M3				
210.04	Bote producto de excavación	895.27	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>211.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
211.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2, e=0.05 m	19.58	M3				
211.02	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	73.87	M3				
211.03	Viga Riostra (0.40x0.50), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	103.47	M3				
211.04	Columna C1 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	26.63	M3				
211.05	Columna C2 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.69	M3				
211.06	Columna C3 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.05	M3				
211.07	Vigas de Pórticos (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	64.29	M3				
211.08	Dinteles (15x30) de Hormigón 210 kg/cm2 a mano	12.92	M3				
211.09	Losa de techo, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	91.92	M3				
211.10	Losa de techo, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.20 mt	120.30	M3				
211.11	Vuelos exteriores e= 0.15 mts	5.61	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>212.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
212.01	Bloques de 6" SNP, bastones Ø3/8@ 0.60m y serpentina Ø3/8@ 0.60m	1,771.29	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
212.02	Vidrio en lobby	92.37	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>213.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
213.01	Fraguache	1,827.71	M2				
213.02	Pañete rústico sobre muro de bloques	219.04	M2				
213.03	Violinado sobre muro de bloques	46.00	M2				
213.04	Pañete liso sobre muro de bloques	3,277.54	M2				
213.05	Pañete sobre superficie de hormigón	1,827.71	M2				
213.06	Cantos	2,252.07	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>214.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
214.01	Torta de hormigón de base e=0.15mt	194.32	M3				
214.02	Torta de hormigón de base e=0.10mt	14.16	M3				
214.03	Piso de granito fondo blanco 30cm x 30cm	1,295.49	M2				
214.04	Piso de caucho en áreas infantiles	141.63	M2				
214.05	Zócalos granito fondo blanco (7cm x 30cm)	897.75	ML				
214.06	Pulido y brillo de pisos granito fondo blanco	1,295.49	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>215.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
215.01	Cerámica blanca importada en baños de 20cm X 30cm (2.10 mts de altura)	14.28	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>216.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
216.01	Puerta de polimetral 1.00 x 2.10m BATIENTE 1 HOJA	1.00	UD				
216.02	Puerta de polimetral 0.90 x 2.10m BATIENTE 1 HOJA	6.00	UD				
216.03	Puerta de polimetral 0.80 x 2.10m BATIENTE 1 HOJA	12.00	UD				
216.04	Puerta de polimetral 0.70 x 2.10m BATIENTE 1 HOJA	10.00	UD				
216.05	Puerta de polimetral 1.80 x 2.10m BATIENTE 2 HOJAS	29.00	UD				
216.06	Puerta de polimetral 0.65 x 1.60m BATIENTE 1 HOJA (baños)	9.00	UD				
216.07	Puerta de VIDRIO 1.80 x 2.10m BATIENTE 2 HOJAS	1.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>217.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
217.01	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	83.96	M2				
217.02	Ventanas proyectadas	8.71	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>218.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
218.01	Acrílica económica como base	3,277.54	M2				
218.02	Acrílica superior muros	3,277.54	M2				
218.03	Pintura semigloss para caras interiores de muros violinados	23.00	M2				
218.04	Sellador 100% acrílico elastomérico para caras exterior de muros violinados	23.00	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>219.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
219.01	Tope de granito natural chino, ancho = 0.60m	95.94	PL				
219.02	Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	1,072.07	ML				
219.03	Escalones de entrada	22.30	ML				
219.04	Techo de policarbonato nervado en pasillo central	160.00	M2				
219.05	Louvers de aluminio	47.00	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>220.00</b>	<b>RAMPA DE ACCESO ENTRADA:</b>						
220.01	Excavación	2.32	M3				
220.02	Relleno compactado	2.64	M3				
220.03	Zapata de muros de bloques	0.97	M3				
220.04	Muros de bloques 6	4.40	M2				
220.05	Pañete en bordillos	1.60	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
220.06	Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado tipo para discapacitados	0.72	M2				
220.07	Pintura señalización en rampa para discapacitados	4.80	M2				
220.08	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	8.00	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>221.00</b>	<b>TECHO</b>						
221.01	Antepecho en bloques de 6" Ø3/8" @0.80m	40.20	M2				
221.02	Fino de mezcla	1,415.00	M2				
221.03	Zabaleta	201.00	ML				
221.04	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	1,415.00	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 1 NIVEL:</b>						
<b>222.00</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>						
222.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	11.00	ud				
222.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	8.00	ud				
222.03	Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	ud				
222.04	Fregadero doble. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	ud				
222.05	Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud				
222.06	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	3.00	ud				
222.07	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	4.00	ud				
222.08	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	6.00	ud				
222.09	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	5.00	ud				
222.10	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	6.00	ud				
222.11	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	6.00	ud				
222.12	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	5.00	ud				
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS:</b>						
	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
<b>223.00</b>	<b>EQUIPOS</b>						
223.01	Panel Board Edificio Administrativo, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 12 Espacios Barra de 300 Amps/3, 4 Breaker Trifásico de 3P, 80A, 3 Breaker Trifásico de 3P, 150A, 2 Espacios Trifásico Disponible,	1	UD				
223.02	Panel Iluminación Administrativo 1, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios Barra de 125 Amps/3, 20 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 4 Espacios Monofásicos Disponibles,	1	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
223.03	<b>Panel Iluminación Administrativo 2</b> , Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios Barra de 125 Amps/3, 20 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 4 Espacios Monofásicos Disponibles,	1	UD				
223.04	<b>Panel Utilidades Administrativo 1</b> , Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios Barra de 125 Amps/3, 18 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 6 Espacios Monofásicos Disponibles,	1	UD				
223.05	<b>Panel Utilidades Administrativo 2</b> , Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios Barra de 125 Amps/3, 18 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 6 Espacios Monofásicos Disponibles,	1	UD				
223.06	<b>Panel de Aire Acondicionado 1, 2 y 3</b> , Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 36 Espacios Barra de 250 Amps/3, 6 Breaker Monofásico de 2P, 30A, 4 Breaker Monofásico de 2P, 40A, 4 Breaker Monofásico de 2P, 50A, 2 Breaker Monofásico de 2P, 60A, 4 Espacios Monofásicos Disponibles,	3	UD				
SUB-TOTAL:							
<b>224.00 ALIMENTADORES</b>							
224.01	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL BOARD EDIFICIO ADMINISTRATIVO</b> , Formado por: 6 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 2 Conductor # 1/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3".	516	PL				
224.02	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL DE ILUMINACIÓN 1</b> , Formado por: 3 Conductor # 4 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 6 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	20	PL				
224.03	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL DE ILUMINACIÓN 2</b> , Formado por: 3 Conductor # 4 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 6 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	130	PL				
224.04	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL UTILIDADES 1</b> , Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".	25	PL				
224.05	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL UTILIDADES 2</b> , Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 4 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".	135	PL				
224.06	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL AIRE ACONDICIONADO 1</b> , Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	30	PL				
224.07	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL AIRE ACONDICIONADO 2</b> , Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	138	PL				
224.08	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO ADMINISTRATIVO HASTA EL PANEL AIRE ACONDICIONADO 3</b> , Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	35	PL				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
224.09	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	3	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>225.00</b>	<b>SALIDAS ELÉCTRICAS</b>						
225.01	Salida Luminaria en Techo	295	UD				
225.02	Salida Luminaria en Pared	25	UD				
225.03	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	72	UD				
225.04	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	73	UD				
225.05	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	6	UD				
225.06	Salida Para Interruptor Triple Decorativo	2	UD				
225.07	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W	10	UD				
225.08	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	232	UD				
225.09	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac	12	UD				
225.10	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta	19	UD				
225.11	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías	8	UD				
225.12	Salida Extractor de Aire en Cocina Trifásica a 208 Vac, 15 Amps, a 3.0m	2	UD				
225.13	Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 240Vac 15Amps,	45	UD				
225.14	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 30Amps,	16	UD				
225.15	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 40Amps,	11	UD				
225.16	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 50Amps,	12	UD				
225.17	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 60Amps,	6	UD				
225.18	Salida de Data	73	UD				
225.19	Salida de Data/Wifi nivel Plafón	14	UD				
225.20	Salida de Sistema de Cámara de Seguridad	80	UD				
225.21	Salida de Teléfono sin Accesorios	60	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>226.00</b>	<b>SISTEMA DE ATERRIZAJE</b>						
226.01	Sistema Aterrizaje Edificio Administrativo en Delta	1	PA				
	SUB-TOTAL:						
<b>227.00</b>	<b>ACOMETIDA DATA/TELÉFONO</b>						
227.01	Acometida en 2 tuberías PVC de 2" x 19', desde el Edificio Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja	495	PL				
227.02	Registro de Data en Block de 6"	3	UD				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIO DE ADMINISTRATIVO:</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (H) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE ADMINISTRATIVO (1 UD)</b>						
	<b>(I) EDIFICIO VTP (1 UD):</b>						
	<b>1ER NIVEL</b>						
<b>228.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
228.01	Fumigación áreas de Construcción	210.88	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>229.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
229.01	Excavación de Fundaciones	316.32	M3				
229.02	Relleno compactado	147.40	M3				
229.03	Relleno de reposición	172.90	M3				
229.04	Bote producto de excavación	179.27	M3E				
	SUB-TOTAL:						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>230.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
230.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm <sup>2</sup> , e=0.05 m	10.54	M3				
230.02	Zapata ZA, (1x1x0.30) Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.90	M3				
230.03	Zapata escalera, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.24	M3				
230.04	Zapata de Muros de Bloques de 8", Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	51.82	M3				
230.05	Columna CA (20x20), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	11.37	M3				
230.06	Columna CA1 (50x70), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.18	M3				
230.07	VIGA AMARRE VAM PISO , Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	12.10	M3				
230.08	VIGA AMARRE VAM , Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	15.56	M3				
230.09	VIGAS V1, Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.49	M3				
230.10	VIGAS V2, Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.38	M3				
230.11	VIGAS V3 , Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.28	M3				
230.12	DINTEL h=0.40, Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	3.20	M3				
230.13	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.71	M3				
230.14	Losa Maciza, Hormigón 280 kg/cm <sup>2</sup> industrial e=0.15 mt	36.04	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>231.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
231.01	Bloques de 8" BNP 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	191.54	M2				
231.02	Bloques de 8" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	600.83	M2				
231.03	Bloques de 4" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	15.26	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>232.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
232.01	Careteo en elementos de hormigón	244.34	M2				
232.02	Pañete liso interior sobre muro	931.04	M2				
232.03	Pañete liso exterior sobre muro	7.28	M2				
232.04	Pañete sobre superficie de hormigón	244.34	M2				
232.05	Pañete en techo	285.03	M2				
232.06	Cantos	134.32	MI				
232.07	Violinado exterior sobre muros de 8"	246.52	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>233.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
233.01	Torta de hormigón de base e=0.10mt	28.50	M3				
233.02	Piso granito (0.30x0.30) mts, fondo blanco	260.35	M2				
233.03	Piso cemento pulido	27.53	M2				
233.04	Escalones de granito en fondo blanco	24.49	MI				
233.05	Zócalo en granito fondo blanco	256.99	MI				
233.06	Recubrimiento en alfombra de goma en área de gimnasio	27.53	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>234.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
234.01	Cerámica blanca importada (0.20x0.30) mts, con h=2.10 mts	45.84	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>235.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA :</b>						
235.01	Escalones de cemento gris	24.49	MI				
235.02	Descanso de de cemento gris	2.84	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>236.00</b>	<b>PUERTAS</b>						
236.01	Puerta de seguridad en armería (0.90x2.10)mts.	1.00	UD				
236.02	Puertas polimetálica (0.90x2.10)mts	15.00	UD				
236.03	Puertas polimetálica doble (1.80x2.10)mts dos hoja	1.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>237.00</b>	<b>PROTECCIONES EN HIERRO</b>						
237.01	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en ventana armería	1.10	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
237.02	Quiebrasoles en escalera y fachada frontal	25.80	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>238.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
238.01	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	20.15	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>239.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
239.01	Acrilica económica como base (una mano)	1,467.69	M2				
239.02	Acrilica superior en muros interiores y techos	1,411.79	M2				
239.03	Acrilica superior en muros exteriores	55.89	M2				
239.04	Mantenimiento en hierro	1.10	M2				
239.05	Sellador 100% acrílico elastomérico en bloques violinados	246.52	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>240.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
240.01	Tope de granito natural chino, en cocina y baños	6.10	M2				
240.02	Escalones de entrada	6.03	ML				
240.03	Baranda en perfiles de aluminio en escalera	8.68	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>241.00</b>	<b>RAMPA DE ACCESO ENTRADA:</b>						
241.01	Excavación	2.58	M3				
241.02	Relleno compactado	4.14	M3				
241.03	Zapata de muros de bloques	1.29	M3				
241.04	Muros de bloques 6	8.37	M2				
241.05	Pañete en bordillos	7.28	M2				
241.06	Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado tipo para discapacitados	14.14	M2				
241.07	Pintura señalización en rampa para discapacitados	15.04	M2				
241.08	Jardinera entrada edificio alojamiento	1.00	PA				
241.09	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	17.53	ML				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 1ER NIVEL:</b>						
	<b>2DO NIVEL</b>						
<b>242.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
242.01	Columna CA (20x20), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	7.89	M3				
242.02	Columna CA1 (50x70), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.82	M3				
242.03	VIGA AMARRE VAM , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	15.56	M3				
242.04	VIGAS V1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.49	M3				
242.05	VIGAS V2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.38	M3				
242.06	VIGAS V3 , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.28	M3				
242.07	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.66	M3				
242.08	DINTEL h=0.40, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.67	M3				
242.09	Losa Maciza, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	55.08	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>243.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
243.01	Bloques de 8" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	478.30	M2				
243.02	Bloques de 6" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	27.65	M2				
243.03	Bloques de 4" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	92.93	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>244.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
244.01	Careteo en elementos de hormigón	225.41	M2				
244.02	Pañete liso interior sobre muro	797.41	M2				
244.03	Pañete sobre superficie de hormigón	225.41	M2				
244.04	Pañete en techo	285.03	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
244.05	Violinado para muros exteriores	245.66	M2				
244.06	Cantos	134.32	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>245.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
245.01	Piso granito (0.30x0.30) mts, fondo blanco	205.83	M2				
245.02	Zócalo en granito fondo blanco	107.38	ML				
245.03	Piso epóxido, autonivelante, de 0.003mt de espesor en área de duchas, incluye barrera de humedad y capa de protección poliaspártico anti bacteria y microbios	75.50	M2				
245.04	Zabaleta, de Piso epóxido, autonivelante, aséptico, antimicrobiano con sellador	149.62	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>246.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
246.01	Cerámica blanca importada (0.20x0.30) mts, con h=2.10 mts	314.19	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>247.00</b>	<b>PUERTAS</b>						
247.01	Puertas polimetálica (0.90x2.10)mts	12.00	UD				
247.02	Puertas polimetálica doble (1.80x2.10)mts 2 hojas	1.00	UD				
247.03	Sellador 100% acrílico elastomérico	246.52	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>248.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
248.01	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	22.00	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>249.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS ) :</b>						
249.01	Acrílica económica como base (una mano)	1,022.81	M2				
249.02	Acrílica superior en muros interiores y techos	1,304.14	M2				
249.03	Sellador 100% acrílico elastomérico bloques violinados	246.52	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>250.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
250.01	Tope de granito natural chino, en cocina y baños	3.91	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 2DO NIVEL:</b>						
	<b>TERMINACIÓN DE TECHO</b>						
<b>251.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
251.01	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80mt	43.96	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>252.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
252.01	Pañete exterior	101.12	M2				
252.02	Cantos	175.85	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>253.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS ) :</b>						
253.01	Acrílica económica como base (una mano)	101.12	M2				
253.02	Acrílica superior en muros exteriores	101.12	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>254.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO :</b>						
254.01	Fino de mezcla	316.17	M2				
254.02	Zabaleta	87.93	MI				
254.03	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	316.17	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL TERMINACIÓN DE TECHO:</b>						
<b>255.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS 1ER NIVEL</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
255.01	<b>Lavamanos sencillo blanco.</b> Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	4.00	UD				
255.02	<b>Inodoro sencillo blanco.</b> Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UD				
255.03	<b>Urinario Fluxómetro.</b> Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	ud				
255.04	<b>Fregadero simple.</b> Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
255.05	<b>Salida de Agua potable y residual para lavadora.</b> Salidas de agua potable y residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones sanitaria.	3.00	UD				
255.06	<b>Fregadero doble.</b> Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
255.07	<b>Columnas Agua fría 3/4".</b> Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	4.00	UD				
255.08	<b>Desagüe de piso.</b> Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UD				
255.09	<b>Bajante de descarga Res. 4".</b> Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	4.00	UD				
255.10	<b>Bajantes de descarga Pluv. 3".</b> Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	2.00	UD				
255.11	<b>Columna de ventilación 3".</b> Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	4.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>256.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS 2DO NIVEL</b>						
256.01	<b>Lavamanos sencillo blanco.</b> Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	8.00	UD				
256.02	<b>Inodoro sencillo blanco.</b> Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	12.00	UD				
256.03	<b>Ducha.</b> Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	12.00	UD				
256.04	<b>Bajantes de descarga Pluv. 3".</b> Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	2.00	UD				
256.05	<b>Columna de ventilación 3".</b> Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	7.00	UD				
256.06	<b>Desagüe Pluvial en techo plano.</b> Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UD				
256.07	<b>Ventilación en techo.</b> Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	7.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA:</b>						
<b>257.00</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS EQUIPOS</b>						
257.01	<b>Panel Board Edificio Alojamiento,</b> Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 12 Espacios, Barra de 225 Amps/3, 2 Breaker Trifásico de 3P, 80A, 1 Breaker Trifásico de 3P, 100A, 1 Espacios Trifásico Disponible.	1.00	UD				
257.02	<b>Panel de Alojamiento 1ER Nivel,</b> Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 8 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 12 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 4 Espacios Monofásicos Disponibles.	1.00	UD				
257.03	<b>Panel de Aire Acondicionado 1ER NIVEL,</b> Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 18 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 2 Breaker Monofásico de 2P, 30A, 3 Breaker Monofásico de 2P, 40A, 1 Breaker Monofásico de 2P, 50A, 6 Espacios Monofásicos Disponibles.	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
257.04	Panel Eléctrico de Alojamiento 2DO Nivel, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 8 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 9 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 7 Espacios Monofásicos Disponibles	1.00	UD				
257.05	Panel de Control de Alarma contra Incendio	1.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>258.00</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>						
258.01	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL BOARD EDIFICIO ALOJAMIENTO, Formado por: 3 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".	250.00	PI				
258.02	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO ALOJAMIENTO HASTA EL PANEL DE ALOJAMIENTO 1ER NIVEL, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	20.00	PI				
258.03	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO ALOJAMIENTO HASTA EL PANEL DE AIRE ACONDICIONADO 1ER NIVEL, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	25.00	PI				
258.04	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD EDIFICIO ALOJAMIENTO HASTA EL PANEL DE ALOJAMIENTO 2DO NIVEL, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	40.00	PI				
	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	2.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>259.00</b>	<b>SALIDAS ELÉCTRICAS 1ER NIVEL</b>						
259.01	Salida Luminaria en Techo	54.00	UD				
259.02	Salida Luminaria en Pared	16.00	UD				
259.03	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	19.00	UD				
259.04	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	17.00	UD				
259.05	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	1.00	UD				
259.06	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W	4.00	UD				
259.07	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	46.00	UD				
259.08	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac	1.00	UD				
259.09	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta	9.00	UD				
259.10	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías	2.00	UD				
259.11	Salida Extractor de Aire en Cocina Trifásica a 208 Vac, 15 Amps, a 3.0m	1.00	UD				
259.12	Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 240Vac 15Amps,	6.00	UD				
259.13	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 30Amps,	2.00	UD				
259.14	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 40Amps,	4.00	UD				
259.15	Salida de Data	16.00	UD				
259.16	Salida de Data/Wifi nivel Plafón	2.00	UD				
259.17	Salida de Sistema de Cámara de Seguridad	30.00	UD				
259.18	Salida de Teléfono sin Accesorios	7.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>260.00</b>	<b>SALIDAS ELÉCTRICAS 2DO NIVEL</b>						
260.01	Salida Luminaria en Techo	44.00	UD				
260.02	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	16.00	UD				
260.03	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	12.00	UD				
260.04	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W	4.00	UD				
260.05	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	36.00	UD				
260.06	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta	4.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
260.07	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías	4.00	UD				
260.08	Salida de Data	10.00	UD				
260.09	Salida de Data/Wifi nivel Plafón	2.00	UD				
260.10	Salida de Sistema de Cámara de Seguridad	12.00	UD				
260.11	Salida de Teléfono sin Accesorios	8.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>261.00</b>	<b>SISTEMA DE ATERRIZAJE</b>						
261.01	Sistema Aterrizaje Edificio Alojamiento en Delta	1.00	PA				
	SUB-TOTAL:						
<b>262.00</b>	<b>ACOMETIDA DATA/TELÉFONO</b>						
262.01	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Edificio Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja	200.00	PI				
262.02	Registro de Data en Block de 6	2.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA:</b>						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIO DE VTP:</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (H) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE VTP (1 UD)</b>						
<b>(J) CANILES (1 UD):</b>							
	<b>1ER NIVEL</b>						
<b>263.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
263.01	Fumigación áreas de Construcción	70.25	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>264.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
264.01	Excavación de Fundaciones	35.54	M3				
264.02	Relleno de Reposición en Zapatas	18.91	M3				
264.03	Bote producto Excavación	20.78	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>265.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
265.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm <sup>2</sup> , e=0.05 m	1.18	M3				
265.02	Zapata de Muros de Bloques de 6", Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	7.15	M3				
265.03	Columna C1 (15x15), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.11	M3				
265.04	Viga Amarre(15x30), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.45	M3				
265.05	Dintel 0.15 x 0.40 Hormigón 240kg/cm <sup>2</sup>	0.80	M3				
265.06	Losa Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial e=0.12 mt	6.60	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>266.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
266.01	Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60	63.18	M2				
266.02	Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60	125.16	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>267.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
267.01	Careteo	78.15	M2				
267.02	Pañete liso exterior sobre muro	104.02	M2				
267.03	Pañete sobre superficie de Hormigón	78.15	M2				
267.04	Cantos	274.00	MI				
267.05	Bloques Violinados	146.30	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>268.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
268.01	Torta de hormigón de base E=0.10mt	6.04	M3				
268.02	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	42.55	M2				
	SUB-TOTAL:						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>269.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO EN ACCESO EDIFICIO:</b>						
269.01	Fino En Techo Plano	56.90	M2				
269.02	Impermeabilizante en Losa Acceso A Edificio	56.90	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>270.00</b>	<b>PROTECCIÓN DE HIERROS :</b>						
270.01	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en Ventanas	3.01	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>271.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
271.01	Puertas 1.00mt X 2.10mt en Hierro 3/4", Puerta Batiente	4.80	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>272.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
272.01	Blocks Calados en Ventanas 2 Huecos 1.50mt X 1.20mt	3.60	M2				
272.02	Blocks Calados en Ventanas 2 Huecos 1.95mt X 1.45mt	5.66	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>273.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
273.01	Acrilica económica como base	233.62	M2				
273.02	Semigloss superior en muros interiores y exteriores	182.17	M2				
273.03	Acrilica sobre techos	51.45	M2				
273.04	Sellador 100% acrílico elastomérico	146.30	M2				
273.05	Mantenimiento en hierro	20.41	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>274.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
274.01	Escalones de entrada en cemento pulido	3.80	ML				
274.02	Malla Ciclónica en Huecos 3.50mt x 1.80mt	12.60	M2				
274.03	Blocks en Antepecho	6.06	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>275.00</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA:</b>						
275.01	Llave de chorro	3.00	ud				
275.02	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	ud				
275.03	Bajantes de descarga Pluv. 3". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	1.00	ud				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIO DE CANILES</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (G) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CANILES (1 UDS)</b>						
<b>(K)</b>	<b>TALLER EDUCATIVO A (1 UD):</b>						
	<b>1 NIVEL</b>						
<b>276.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
276.01	Fumigación área de Construcción	738.00	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>277.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
277.01	Excavación de Fundaciones	213.71	M3				
277.02	Relleno de reposición	95.84	M3				
277.03	Bote producto de excavación	133.11	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>278.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
278.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m	10.09	M3				
278.02	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	28.22	M3				
278.03	Zapata de Muro para bloques de 4", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.93	M3				
278.04	Zapata de Muro para bloques de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.34	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
278.05	Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	11.63	M3				
278.06	Columna C2 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.68	M3				
278.07	Pórtico P1 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	8.09	M3				
278.08	Pórtico P2 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	8.09	M3				
278.09	Pórtico P3 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	8.09	M3				
278.10	Pórtico P4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.42	M3				
278.11	Pórtico P5 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.42	M3				
278.12	Pórtico P6 (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.42	M3				
278.13	Viga riostra VR1 (35x50), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	55.13	M3				
278.14	Losa de techo, Hormigón 240 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	100.21	M3				
278.15	Losa inclinada de H.A en entrada, Hormigón Industrial 240 kg/cm2, eprom = 0.16	1.91	M3				
278.16	Vuelos de H.A, Hormigón Industrial 240 kg/cm2 L = 45 cm	4.32	M3				
278.17	Dintel Corrido DC (15x30), Hormigón 210 kg/cm2 vaciado a mano	5.90	M3				
278.18	Dintel Di (15x30), Hormigón 210 kg/cm2 vaciado a mano	2.73	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>279.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
279.01	Bloques de 4" BNP Ø3/8@ 0.80mt	19.25	M2				
279.02	Bloques de 4" SNP Ø3/8@ 0.80mt	64.04	M2				
279.03	Bloques de 6" BNP Ø3/8@ 0.60mt	62.27	M2				
279.04	Bloques de 6" SNP Ø3/8@ 0.60mt	728.83	M2				
279.05	Bloques de 6" para antepecho Ø3/8@ 0.80mt	69.99	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>280.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
280.01	Fraguache	866.56	M2				
280.02	Pañete liso interior sobre muro	1,023.46	M2				
280.03	Pañete liso exterior sobre muro	183.91	M2				
280.04	Violinado exterior sobre muro	102.26	M2				
280.05	Violinado interior sobre muro	47.74	M2				
280.06	Pañete sobre superficie de hormigón	866.56	M2				
280.07	Cantos	1,509.71	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>281.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
281.01	Torta de hormigón de base e=0.15mt	95.14	M3				
281.02	Piso de granito fondo blanco 30cm x 30cm	634.26	M2				
281.03	Zócalos granito fondo blanco (7cm x 30cm)	415.30	ML				
281.04	Pulido y brillado de pisos granito fondo blanco	634.26	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>282.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
282.01	Cerámica blanca importada en baños de 20cm X 30cm (2.10 mts de altura)	170.27	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>283.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
283.01	Puerta Polimetálica 0.60m x 2.10m	7.00	UDS				
283.02	Puerta Polimetálica 0.75m x 2.10m	2.00	UDS				
283.03	Puerta Polimetálica 0.90m x 2.10m	4.00	UDS				
283.04	Puerta Polimetálica 1.00m x 2.10m	14.00	UDS				
283.05	Puerta Polimetálica Doble 1.75m x 2.10m	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>284.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
284.01	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	65.51	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>285.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
285.01	Acrílica económica como base (una mano)	1,804.73	M2				
285.02	Acrílica superior en muros interiores y techos	1,620.82	M2				
285.03	Acrílica superior en muros exteriores	183.91	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
285.04	Sellador 100% acrílico elastomérico para muros violinados (1 cara)	153.73	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>286.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
286.01	Tope de granito natural chino, 3.10m x 0.55m	2.00	UDS				
286.02	Tope de granito natural chino, 1.00m x 0.55m	2.00	UDS				
286.03	Colocación de poliuretano de 1" en juntas	263.18	ML				
286.04	Escalones de entrada	8.40	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>287.00</b>	<b>RAMPA DE ACCESO ENTRADA:</b>						
287.01	Excavación	2.78	M3				
287.02	Relleno compactado	11.04	M3				
287.03	Zapata de muros de bloques	1.16	M3				
287.04	Muros de bloques 6"	7.26	M2				
287.05	Pañete en bloques de 6"	7.74	M2				
287.06	Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado tipo para discapacitados	2.21	M2				
287.07	Pintura señalización en rampa para discapacitados	14.71	M2				
287.08	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	9.68	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>288.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO:</b>						
288.01	Fino de mezcla para techo plano	689.34	M2				
288.02	Fino de mezcla para techo inclinado	11.94	M2				
288.03	Zabaleta	129.57	MI				
288.04	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	689.34	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 1 NIVEL:</b>						
	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>						
<b>289.00</b>	<b>1 NIVEL</b>						
289.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	8.00	UDS				
289.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	UDS				
289.03	Inodoro fluxómetro push. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	5.00	UDS				
289.04	Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	UDS				
289.05	Fregadero doble. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UDS				
289.06	Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UDS				
289.07	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	3.00	UDS				
289.08	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 2".	2.00	UDS				
289.09	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	5.00	UDS				
289.10	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	2.00	UDS				
289.11	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	5.00	UDS				
289.12	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	4.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
289.13	<b>Desagüe Pluvial en techo plano.</b> Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UDS				
289.14	<b>Ventilación en techo.</b> Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	5.00	UDS				
	<b>SUB-TOTAL GENERAL INSTALACIONES SANITARIAS</b>						
	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
<b>290.00</b>	<b>EQUIPOS</b>						
290.01	<b>Panel Board Talleres,</b> Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 12 Espacios Barra de 150 Amps/3, 2 Breaker Trifásico de 3P, 50A, 2 Espacios Trifásicos Disponibles,	1.00	UDS				
290.02	<b>Panel Talleres,</b> Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 32 Espacios Barra de 125 Amps/3, 14 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 12 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 16 Espacios Monofásicos Disponibles,	1.00	UDS				
290.03	<b>Panel de Aire Acondicionado Talleres,</b> Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 18 Espacios Barra de 125 Amps/3, 2 Breaker Monofásico de 2P, 30A, 3 Breaker Monofásico de 2P, 50A, 6 Espacios Monofásicos Disponibles,	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>291.00</b>	<b>ALIMENTADORES</b>						
291.01	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL BOARD DE TALLERES,</b> Formado por: 3 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".	750.00	PL				
291.02	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL DE TALLERES,</b> Formado por: 3 Conductor # 4 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 6 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	20.00	PL				
291.03	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL DE AIRE ACONDICIONADO,</b> Formado por: 3 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	20.00	PL				
291.04	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	5.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>292.00</b>	<b>SALIDAS ELÉCTRICAS</b>						
292.01	Salida Luminaria en Techo	179.00	UDS				
292.02	Salida Luminaria en Pared	11.00	UDS				
292.03	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	20.00	UDS				
292.04	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	19.00	UDS				
292.05	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W	8.00	UDS				
292.06	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	96.00	UDS				
292.07	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac	2.00	UDS				
292.08	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta	7.00	UDS				
292.09	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías	4.00	UDS				
292.10	Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 240Vac 15Amps,	5.00	UDS				
292.11	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 30Amps,	2.00	UDS				



MINISTERIO PÚBLICO  
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
292.12	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 50Amps,	3.00	UDS				
292.13	Salida de Data	49.00	UDS				
292.14	Salida de Data/Wifi nivel Plafón	14.00	UDS				
292.15	Salida de Sistema de Cámara de Seguridad	20.00	UDS				
292.16	Salida de Teléfono sin Accesorios	11.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>293.00</b>	<b>SISTEMA ATERRIZAJE</b>						
293.01	Sistema Aterrizaje Edificio Talleres en Delta	1.00	PA				
	SUB-TOTAL:						
<b>294.00</b>	<b>ACOMETIDA DATA/TELÉFONO</b>						
294.01	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Edificio Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja	720.00	PL				
294.02	Registro de Data en Block de 6	5.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIO TALLER EDUCATIVO A:</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (J) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE TALLER EDUCATIVO A (1 UDS)</b>						
	<b>(L) EDIFICIO TALLER INDUSTRIAL (1 UD):</b>						
	<b>1ER N</b>						
<b>295.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
295.01	Fumigación áreas de Construcción	763.00	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>296.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
296.01	Excavación de Fundaciones	180.10	M3				
296.02	Relleno de reposición compactado	117.93	M3C				
296.03	Relleno compactado	144.47	M3C				
296.04	Bote producto de excavación	234.13	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>297.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
297.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2, e=0.05 m	7.23	M3				
297.02	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	12.10	M3				
297.03	Zapata de muro de bloques de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	26.06	M3				
297.04	Columna C1 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	13.10	M3				
297.05	Columna de amarre (15x30) de Hormigón 280 kg/cm2 industrial	10.53	M3				
297.06	Viga de amarre (15x40) de Hormigón 280 kg/cm2 industrial	9.72	M3				
297.07	Losa de techo, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	4.42	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>298.00</b>	<b>ESTRUCTURA METÁLICA:</b>						
298.01	Perfiles W 12"x14"	8,982.00	LB				
298.02	Correas tipo Z 6"	2,186.25	PIES				
298.03	Placas de apoyo 6" x 8" x 1/2"	16.00	UD				
298.04	Placas de apoyo 8" x 9" x 1/2"	8.00	UD				
298.05	Placas de apoyo 5" x 18" x 1/2"	12.00	UD				
298.06	Aluzinc	776.04	M2				
298.07	Canaletas para desagües de techo Aluzinc	200.47	PL				
	SUB-TOTAL:						
<b>299.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
299.01	Bloques de 6" BNP, bastones Ø3/8@ 0.60m	138.24	M2				
299.02	Bloques de 6" SNP, bastones Ø3/8@ 0.60m y serpentina Ø3/8@ 0.60m	828.50	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
	SUB-TOTAL:						
<b>300.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
300.01	Fraguache	408.82	M2				
300.02	Violinado sobre muro de bloques	1,657.01	M2				
300.03	Pañete sobre superficie de hormigón	408.82	M2				
300.04	Cantos	444.80	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>301.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
301.01	Torta de hormigón de base e=0.15mt	108.35	M3				
301.02	Piso pulido con Intralok Bonding Agent en áreas generales	722.35	M2				
301.03	Piso de granito fondo blanco 30cm x 30cm para baños	33.02	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>302.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED :</b>						
302.01	Cerámica blanca importada en baños de 20cm X 30cm (2.10 mts de altura)	136.50	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>303.00</b>	<b>PINTURAS (2 MANOS) :</b>						
303.01	Acrilica económica como base (1 mano)	1,193.25	M2				
303.02	Pintura semigloss para caras interiores de muros violinados	1,193.25	M2				
303.03	Sellador 100% acrílico elastomérico para caras exteriores de muros violinados (1 mano)	463.75	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>304.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
304.01	Puertas Polimetral 0.80m x 2.10m	4.00	UD				
304.02	Puertas Polimetral 0.90m x 2.10m	1.00	UD				
304.03	Puertas Polimetral 1.00m x 2.10m	5.00	UD				
304.04	Puerta enrollable 2.50m x 3.00m	1.00	UD				
304.05	Puerta enrollable 4.00m x 3.00m	4.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>305.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
305.01	Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	442.00	ML				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
<b>306.00</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>						
306.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	9.00	ud				
306.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	ud				
306.03	Inodoro fluxómetro push. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	4.00	ud				
306.04	Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	4.00	ud				
306.05	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	5.00	ud				
306.06	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	2.00	ud				
306.07	Bajantes de descarga Pluv. 3". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	2.00	ud				
306.08	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	3.00	ud				
306.09	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	5.00	ud				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
306.10	<b>Desagüe Pluvial en techo plano.</b> Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	ud				
306.11	<b>Ventilación en techo.</b> Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	ud				
	<b>SUB - TOTAL INSTALACIÓN SANITARIA:</b>						
<b>307.00</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>						
307.01	<b>Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante</b> , para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada en los planos, con alimentadores eléctricos 15pies por línea de 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)	2.00	UD				
307.02	<b>Salida Panel de control encendido de lámparas, abanicos y apertura de puertas</b> , de fabricación Americana, operación de encendido de lámparas, abanico y apertura de puertas independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano con circuitos independientes según diseño. Con alimentador 35 pies por línea de 2THW#8 y 1 THW#10 en tubo de 1"PVCSDR-26.	2.00	UD				
307.03	<b>Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg.</b> con aspa de metal sin luz, caja octagonal , alimentador 2THW #12 en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigón.	8.00	UD				
307.04	<b>Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante</b> , caja octagonal, alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" empotrado en el hormigón , abanico y conductores fabricación americana.	32.00	UD				
307.05	<b>Salida para luminaria exterior</b> , con alimentador 2 THW #10 y 1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de metal con orificio de 1/2" empotrado en el hormigón.	8.00	UD				
307.06	<b>Salida luminaria en techo 15W</b> , Luminaria con bombilla LED de 15W. Roceta de porcelana, con alimentador 2THW#12, en tubería PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigón y caja octagonal, todo de fabricación Americana.	78.00	UD				
307.07	<b>Salida para Motores de puertas en cendas y áreas comunes utilizadas por internos</b> en caja 2"x4"americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2"SDR26.	33.00	UD				
307.08	<b>Interrupor sencillo</b> de 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	12.00	UD				
307.09	<b>Tomacorriente sencillo salida</b> , 220 volt. 15Amp. o mas , Levitón o semejante con Alimentador por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	2.00	UD				
307.10	<b>Tomacorriente doble salida</b> , 120 volt. 15Amp. o mas tipo Levitón o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	12.00	UD				
307.11	<b>Salida para cámara de seguridad</b> , en caja 2"x4", tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon, Tapa de metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	18.00	UD				
307.12	<b>Salida telefónica y data sin cable</b> , en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon , Tapa con conector para data y teléfono.	5.00	UD				
307.13	<b>Salida cable TV</b> , en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon , Tapa con conector para TV.	2.00	UD				
307.14	<b>Malla de aterrizaje</b> , sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
307.15	Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"X4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida secundaria.	2.00	UD				
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA:</b>						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIO TALLER INDUSTRIAL:</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (K) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE TALLER EDUCATIVO B (1 UDS)</b>						
	<b>(M) EDIFICIO DISPENSARIO MEDICO ( 1 UD):</b>						
	<b>1 NIVEL</b>						
<b>308.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
308.01	Fumigación área de Construcción	502.75	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>309.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
309.01	Excavación de Fundaciones	134.04	M3				
309.02	Relleno compactado	32.95	M3				
309.03	Relleno de reposición	76.00	M3				
309.04	Bote producto de excavación	58.04	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>310.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
310.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05m	14.48	M3				
310.02	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	19.60	M3				
310.03	Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	7.99	M3				
310.04	Pórtico P1X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.78	M3				
310.05	Pórtico P2X (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	10.17	M3				
310.06	Pórtico P3Y (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.00	M3				
310.07	Pórtico P4Y (30x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	7.50	M3				
310.08	Viga riostra R1 (35X50), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	38.44	M3				
310.09	Losas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	75.41	M3				
310.10	Dintel di (.15x.30)mt	2.50	M3				
310.11	Vuelos en ventana ancho= 0.60mt	46.10	ML				
310.12	Vuelos en puerta ancho= 1.65mt	6.27	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>311.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
311.01	Bloques de 6" SNP 3/8@ 0.60mt	498.07	M2				
311.02	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	102.00	m2				
	SUB-TOTAL:						
<b>312.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
312.01	Fraguache	805.04	M2				
312.02	Pañete liso Interior Sobre Muros	847.61	M2				
312.03	Pañete liso Exterior Sobre muros	292.50	M2				
312.04	Pañete sobre superficie de hormigón	805.04	M2				
312.05	Violinado en muros	42.36	M2				
312.06	Cantos	776.42	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>313.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
313.01	Torta de hormigón de base e=0.10mt	48.54	M3				
313.02	Revestimiento en granito fondo blanco 30 x 30	440.00	M2				
313.03	Zócalos de granito fondo blanco 7 x 30	352.67	m2				
	SUB-TOTAL:						
<b>314.00</b>	<b>REVESTIMIENTO EN PARED DE BAÑO</b>						
314.01	Cerámica importada en baños 20 x 30 (2.10mts de altura)	80.85	M2				
	SUB-TOTAL:						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>315.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
315.01	Puerta polimetálica (.75*2.10)mt	13.00	UDS				
315.02	Puerta polimetálica (.80*2.10)mt	16.00	UDS				
315.03	Puerta POLIMETAL (1.40*2.0)mt	2.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>316.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
316.01	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	18.48	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>317.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
317.01	Acrílica económica como base (una mano)	1,945.14	M2				
317.02	Acrílica superior en muros interiores y techos	1,560.95	M2				
317.03	Acrílica superior en muros exteriores	368.51	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>318.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO</b>						
318.01	Fino de mezcla	489.70	M2				
318.02	Zabaleta	94.80	ML				
318.03	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	489.70	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL 1 NIVEL:</b>						
<b>319.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						
319.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	12.00	ud				
319.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	ud				
319.03	Inodoro fluxómetro push. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	4.00	ud				
319.04	Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	ud				
319.05	Fregadero simple. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	4.00	ud				
319.06	Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	4.00	ud				
319.07	Lavadero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	ud				
319.08	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	5.00	ud				
319.09	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 2".	2.00	ud				
319.10	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	5.00	ud				
319.11	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	2.00	ud				
319.12	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	11.00	ud				
319.13	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	4.00	ud				
319.14	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	ud				
319.15	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	ud				
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS:</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>320.00</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS EQUIPOS</b>						
320.01	Panel Board Dispensario Medico, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 12 Espacios Barra de 150 Amps/3, 2 Breaker Trifásico de 3P, 50A, 2 Espacios Trifásicos Disponibles.	1.00	UDS				
320.02	Panel Dispensario Medico, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios Barra de 125 Amps/3, 8 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 12 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 4 Espacios Monofásicos Disponibles.	1.00	UDS				
320.03	Panel de Aire Acondicionado Dispensario Medico, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 18 Espacios Barra de 125 Amps/3, 2 Breaker Monofásico de 2P, 30A, 3 Breaker Monofásico de 2P, 40A, 1 Breaker Monofásico de 2P, 50A, 6 Espacios Monofásicos Disponibles.	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>321.00</b>	<b>ALIMENTADORES</b>						
321.01	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL BOARD DISPENSARIO MEDICO, Formado por: 3 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 2".	745.00	PL				
321.02	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL DE DISPENSARIO MEDICO, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	20.00	PL				
321.03	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL DE AIRE ACONDICIONADO, Formado por: 3 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	20.00	PL				
	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	2.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>322.00</b>	<b>SALIDAS ELÉCTRICAS EDIFICIO DISPENSARIO MEDICO</b>						
322.01	Salida Luminaria en Techo	67.00	UDS				
322.02	Salida Luminaria en Pared	11.00	UDS				
322.03	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	25.00	UDS				
322.04	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	30.00	UDS				
322.05	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	3.00	UDS				
322.06	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W	3.00	UDS				
322.07	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	72.00	UDS				
322.08	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac	1.00	UDS				
322.09	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta	9.00	UDS				
322.10	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías	4.00	UDS				
322.11	Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 240Vac 15Amps,	18.00	UDS				
322.12	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 30Amps,	11.00	UDS				
322.13	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 40Amps,	7.00	UDS				
322.14	Salida de Data	24.00	UDS				
322.15	Salida de Data/Wifi nivel Plafón	5.00	UDS				
322.16	Salida de Sistema de Cámara de Seguridad	16.00	UDS				
322.17	Salida de Teléfono sin Accesorios	20.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>323.00</b>	<b>SISTEMA DE ATERRIZAJE</b>						
323.01	Sistema Aterrizaje Edificio Dispensario Medico en Delta	1.00	PA				
	SUB-TOTAL:						
<b>324.00</b>	<b>ACOMETIDA DATA/TELÉFONO</b>						
324.01	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Edificio Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja	720.00	PI				
324.02	Registro de Data en Block de 6	2.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
	<b>SUB-TOTAL ELÉCTRICA:</b>						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIO DE DISPENSARIO MEDICO:</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (M) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE DISPENSARIO MEDICO (1 UDS)</b>						
	<b>(N) EDIFICIO IGLESIA CATÓLICA (1 UD):</b>						
	<b>1ER NIVEL</b>						
<b>325.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
325.01	Fumigación área de Construcción	376.46	M2				
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
<b>326.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
326.01	Excavación de Fundaciones	142.66	M3				
326.02	Relleno compactado	86.38	M3				
326.03	Relleno de reposición	73.06	M3				
326.04	Bote producto de excavación	90.49	M3E				
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
<b>327.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
327.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm <sup>2</sup> , e=0.05 m	18.82	M3				
327.02	Zapata de muros de 0.20 mts	14.61	M3				
327.03	Zapata de muros de 0.15 mts	6.95	M3				
327.04	Zapata de muros de 0.10 mts	0.39	M3				
327.05	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	14.34	M3				
327.06	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	3.92	M3				
327.07	Columna C1 (35x35), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	3.84	M3				
327.08	Columna C2 (40x40), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.56	M3				
327.09	Columna C3(40x40), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	3.84	M3				
327.10	Columna C4 (40x40), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	3.84	M3				
327.11	Pórtico P1 (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.59	M3				
327.12	Pórtico P4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.59	M3				
327.13	Pórtico P5 (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.59	M3				
327.14	Pórtico P6 (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.40	M3				
327.15	Pórtico P7 (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.18	M3				
327.16	Pórtico PA (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.36	M3				
327.17	Pórtico PB 4-7 (40x65), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.65	M3				
327.18	Pórtico PC 4-7 (40x65), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.65	M3				
327.19	Pórtico PD 4-7 (40x65), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.65	M3				
327.20	Pórtico PE 4-7 (40x65), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.65	M3				
327.21	Pórtico PB 1-4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.57	M3				
327.22	Pórtico PC 1-4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.57	M3				
327.23	Pórtico PD1-4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.57	M3				
327.24	Pórtico PE 1-4 (30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.57	M3				
327.25	Pórtico PF 5-7(30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	0.95	M3				
327.26	Pórtico PG 1-7(30x45), Hormigón 240 kg/cm <sup>2</sup> industrial	2.44	M4				
327.27	Viga riostra R1 (40x40), Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	14.98	M3				
327.28	Losa maciza t=0.20	53.08	M3				
327.29	Losa maciza t=0.15	17.59	M3				
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
<b>328.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):</b>						
328.01	Fino de mezcla	308.74	M2				
328.02	Zabaleta	131.74	MI				
328.03	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	308.74	M2				
	<b>SUB-TOTAL:</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>329.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
329.01	Bloques de 8" BNP Ø 3/8@ 0.60m, con serpentina a 0.60 mts	97.40	M2				
329.02	Bloques de 8" SNP Ø 3/8@ 0.60m, con serpentina a 0.60 mts	352.51	M2				
329.03	Bloques de 6" BNP Ø 3/8@ 0.60 mts, con serpentina a 0.60 mts	61.79	M2				
329.04	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 mts, con serpentina a 0.60 mts	106.72	M2				
329.05	Bloques de 4" BNP Ø 3/8@ 0.80m	6.48	M2				
329.06	Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m	27.76	M2				
329.07	Bloques calados cilíndricos 5 7/8" * 5 7/8" * 5 7/8"	50.73	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>330.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
330.01	Fraguache	1,038.72	M2				
330.02	Pañete liso interior sobre muro	950.98	M2				
330.03	pañete en techos	354.38	M2				
330.04	Pañete liso exterior sobre muro	375.51	M2				
330.05	Pañete sobre superficie de hormigón	64.74	M2				
330.06	Violinado en muros	82.60	M2				
330.07	Cantos	1,595.12	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>331.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
331.01	Piso de granito fondo blanco 30*30 mts	386.13	M2				
331.02	Zócalo de granito fondo blanco 30*30 mts	145.00	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>332.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):</b>						
332.01	Fino de mezcla	308.74	M2				
332.02	Zabaleta	131.74	MI				
332.03	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	308.74	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>333.00</b>	<b>PUERTAS DE POLIMETAL</b>						
333.01	Puerta polimetálica blanca sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 1.00m X 2.10m	3.00	UD				
333.02	Puerta polimetálica blanca sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 0.90m X 2.10m	2.00	UD				
333.03	Puerta polimetálica blanca sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 0.65m X 2.10m	3.00	UD				
333.04	Puerta polimetálica doble blanca sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 1.60m X 2.10m	1.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>334.00</b>	<b>PUERTAS EN BARRAS DE HIERRO :</b>						
334.01	Puerta corrediza de barrotos redonda de Ø3/4" 7.10*2.90 mts	20.59	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>335.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
335.01	Salomónicas de aluminio AA Blanco, cal 40 (10 uds)	6.48	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>336.00</b>	<b>PINTURA (DOS MANOS):</b>						
336.01	Sellador 100% acrílico elastomérico para muros violinados (1 mano)	82.60	M2				
336.02	Acrílica económica base (una mano)	891.38	M2				
336.03	Acrílica superior en muros interiores, exteriores y techos (dos manos)	891.38	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>337.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERA :</b>						
337.01	Escalones de cemento gris	12.70	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>338.00</b>	<b>MISCELÁNEOS:</b>						
338.01	Acera Perimetral y frontal en áreas exteriores con malla electrosoldada y color gris y crema	114.77	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
	SUB-TOTAL:						
	SUB-TOTAL:						
<b>339.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS:</b>						
339.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	ud				
339.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	ud				
339.03	Inodoro fluxómetro push. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	ud				
339.04	Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	ud				
339.05	Ducha. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	1.00	ud				
339.06	Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud				
339.07	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	1.00	ud				
339.08	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 2".	1.00	ud				
339.09	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	4.00	ud				
339.10	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	2.00	ud				
339.11	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	5.00	ud				
339.12	Bajantes de descarga Pluv. 3". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	2.00	ud				
339.13	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	ud				
339.14	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	4.00	ud				
339.15	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	5.00	ud				
	SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS:						
<b>339.00</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS EQUIPOS:</b>						
339.01	Panel Talleres, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios Barra de 125 Amps/3, 14 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 12 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 16 Espacios Monofásicos Disponibles,	1.00	ud				
	SUB-TOTAL:						
	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA ALIMENTADORES:</b>						
<b>340.00</b>	<b>ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL DE LA IGLESIA, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".</b>	849.00	pl				
340.01	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	2.00	Ud				
	SUB-TOTAL:						
<b>341.00</b>	<b>SALIDAS ELÉCTRICAS:</b>						
341.01	Salida Luminaria en Techo	40.00	Ud				
341.02	Salida Luminaria en Pared	13.00	Ud				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
341.03	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	10.00	Ud				
341.04	Salida Abanico de Techo	8.00	Ud				
341.05	Salida de Control de Abanico	8.00	Ud				
341.06	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	9.00	Ud				
341.07	Salida Para Interruptor Sencillo Doble	2.00	Ud				
341.08	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	30.00	Ud				
341.09	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac	5.00	Ud				
341.10	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	2.00	Ud				
341.11	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tub	2.00	Ud				
341.12	Salida de Sistema de Cámara de Seguridad	14.00	Ud				
341.13	Salida de Teléfono sin Accesorios	4.00	Ud				
	SUB-TOTAL:						
<b>342.00</b>	<b>SISTEMA DE ATERRIZAJE</b>						
342.01	Sistema Aterrizaje Iglesia en Delta	1.00	pa				
	SUB-TOTAL:						
<b>343.00</b>	<b>ACOMETIDA DATA/TELÉFONO</b>						
343.01	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Edificio Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja	820.00	PI				
343.02	Registro de Data en Block de 6	2.00	Ud				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIO DE IGLESIA CATÓLICA:</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (M) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE IGLESIA CATÓLICA (1 UDS)</b>						
	<b>(Ñ) EDIFICIO SALÓN DE MULTIUSOS Y TEMPLO EVANGÉLICO (1 UD):</b>						
<b>344.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
344.01	Fumigación área de Construcción	408.85	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>345.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
345.01	Corte de capa vegetal	81.77	M3				
345.02	Excavación de Fundaciones	138.55	M3				
345.03	Relleno compactado	183.51	M3				
345.04	Relleno de reposición	554.20	M3				
345.05	Bote producto de corte de capa vegetal y excavación	180.12	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>346.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
346.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m	2.99	M3				
346.02	Zapata Z1, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	20.80	M3				
346.03	Zapata Z2, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.14	M3				
346.04	Columna C1 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	8.98	M3				
346.05	Columna C2 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.50	M3				
346.06	Columna C3 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.82	M3				
346.07	Viga (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	15.42	M3				
346.08	Viga (40x80), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	20.74	M3				
346.09	Viga riostra R1 (50x50), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	31.35	M3				
346.10	Viga riostra R2 (35x50), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	17.44	M3				
346.11	Dintel (15x20), Hormigón 280 kg/cm2 a mano	0.67	M3				
346.12	Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	76.79	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>347.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
347.01	Bloques de 6" BNP y SNPØ 3/8@ 0.60	448.42	M2				
347.02	Bloques calados tipo perforados	26.34	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
347.03	Bloques de BNP y SNP 4" SNP 3/8@ 0.80mt	21.13	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>348.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
348.01	Fraguache	602.97	M2				
348.02	Pañete liso interior y exterior sobre muro	599.55	M2				
348.03	Pañete sobre superficie de hormigón	602.97	M2				
348.04	Violinado en muros	164.25	M2				
348.05	Cantos	621.58	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>349.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
349.01	Torta de hormigón de base e=0.10mt	36.70	M3				
349.02	Piso granito fondo blanco 30x30	367.02	M2				
349.03	Zócalo granito fondo blanco 30x30	205.20	MI				
349.04	Pulido y brillado de piso	367.02	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>350.00</b>	<b>PROTECCIÓN DE HIERROS EN PUERTAS Y VENTANAS:</b>						
350.01	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø ¾ " según detalle en planos	16.72	M2				
350.02	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en puertas	79.88	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>351.00</b>	<b>PUERTAS :</b>						
351.01	Puerta polimetálica doble 2.0x2.10mt	2.00	UDS				
351.02	Puerta polimetálica 0.70x2.10mt	2.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>352.00</b>	<b>VENTANAS :</b>						
352.01	Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	12.06	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>353.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS ) :</b>						
353.01	Acrílica económica como base (una mano)	1202.52	M2				
353.02	Acrílica superior en muros interiores, exterior y techos	874.02	M2				
353.03	Pintura selladora para bloques calados	328.50	M2				
353.04	Mantenimiento en hierro	193.19	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>354.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
354.01	Escalones de granito	2.00	ML				
354.02	Acera perimetral	62.68	M2				
354.03	Jardinera, incluye tierra negra y plantas	1.00	PA				
354.04	Suministro y regado Grava en interior multiuso h=0.20mt	1.93	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>355.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO</b>						
355.01	Fino de mezcla	368.80	M2				
355.02	Zabaleta	121.39	MI				
355.03	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	489.56	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB - TOTAL 1 NIVEL:</b>						
<b>356.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						
356.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	4.00	UDS				
356.02	Inodoro fluxómetro push. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	UDS				
356.03	Urinario Fluxómetro. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	UDS				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
356.04	<b>Vertedero.</b> Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
356.05	<b>Válvula de paso 2"</b> esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 2".	1.00	UDS				
356.06	<b>Desagüe de piso.</b> Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UDS				
356.07	<b>Bajantes de descarga Pluv. 3"</b> . Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	3.00	UDS				
356.08	<b>Columna de ventilación 3"</b> . Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	2.00	UDS				
356.09	<b>Tapón Registro 4"</b> . Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	4.00	UDS				
356.10	<b>Desagüe Pluvial</b> en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UDS				
356.11	<b>Ventilación en techo.</b> Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UDS				
356.12	<b>Registro Residual</b> 0.60x0.60x0.80 m	1.00	UDS				
356.13	<b>Trampa de grasa</b> 0.80x1.00x1.00 m	1.00	UDS				
356.14	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4" PVC SDR-41 .	2.00	ML				
356.15	Tubería de arrastre agua potable Ø 2" PVC SCH-40 .	2.00	ML				
	<b>SUB - TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS:</b>						
<b>357.00</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
357.01	Panel Talleres, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con:24 Espacios Barra de 125 Amps/3,14 Breaker Monofásico de 1P, 15A,12 Breaker Monofásico de 1P, 20A,16 Espacios Monofásicos Disponibles,	1.00	UDS				
357.02	Alimentador desde el panel board principal hasta el panel del multiuso, Formado por: 3 Conductor # 2 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 2 THHN (N), 1 Conductor # 6 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	784.00	PI				
357.03	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	2.00	UDS				
357.04	Salida Luminaria en Techo	43.00	UDS				
357.05	Salida Luminaria en Pared	14.00	UDS				
357.06	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	14.00	UDS				
357.07	Salida Abanico de Techo	12.00	UDS				
357.08	Salida de Control de Abanico	12.00	UDS				
357.09	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	3.00	UDS				
357.10	Salida Para Interruptor Sencillo Doble	2.00	UDS				
357.11	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	17.00	UDS				
357.12	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac	1.00	UDS				
357.13	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta	1.00	UDS				
357.14	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías	1.00	UDS				
357.15	Salida de Sistema de Alarma Contra Incendio	16.00	UDS				
357.16	Salida de Sistema de Cámara de Seguridad	11.00	UDS				
357.17	Salida de Teléfono sin Accesorios	2.00	UDS				
357.18	Sistema Aterrizaje Multiuso en Delta	1.00	PA				
357.19	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Edificio Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja	750.00	PI				
357.20	Registro de Data en Block de 6	2.00	UDS				
	<b>SUB - TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIO DE MULTIUSOS Y TEMPLO EVANGÉLICO:</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (M) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE MULTIUSOS Y TEMPLO EVANGÉLICO (1 UDS)</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>(O) EDIFICIO DE REQUISA (1 UD):</b>							
<b>358.00 PRELIMINARES:</b>							
358.01	Fumigación área de Construcción	74.72	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>359.00 MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>							
359.01	Excavación de Fundaciones	145.71	M3				
359.02	Relleno compactado	26.34	M3				
359.03	Relleno de reposición	100.90	M3				
359.04	Bote producto de corte excavación	56.00	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>360.00 HORMIGÓN ARMADO EN :</b>							
360.01	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m	3.74	M3				
360.02	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	14.58	M3				
360.03	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	5.18	M3				
360.04	Columna C1 (0.40x0.40)mts, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.46	M3				
360.05	Columna C2 (0.40x0.40)mts, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	11.09	M3				
360.06	Columna C3 (0.30x0.30)mts, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.96	M3				
360.07	Viga VR (0.45x0.45)mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	10.79	M3				
360.08	Viga riostra en garitas y requisa (0.30x0.50)mts	3.56	M3				
360.09	Viga en garita central ( 0.30x0.45)mts, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.50	M3				
360.10	Viga en requisa ( 0.30x0.45)mts, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	6.60	M3				
360.11	Losa Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	10.70	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>361.00 MUROS DE :</b>							
361.01	Bloques de 6" BNP y SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	173.82	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>362.00 TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>							
362.01	Fraguache	345.78	M2				
362.02	Pañete liso interior sobre muro	162.00	M2				
362.03	Pañete liso exterior sobre muro	143.98	M2				
362.04	Pañete sobre superficie de hormigón	345.78	M2				
362.05	Cantos	324.45	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>363.00 TERMINACIÓN DE PISOS :</b>							
363.01	Torta de hormigón de base e=0.10mt	6.32	M3				
363.02	Piso de cerámica porcelanato 0.50x0.50	63.16	M2				
363.03	Zócalos	62.66	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>364.00 REVESTIMIENTO EN PARED :</b>							
364.01	Cerámica en baño 0.20x0.30 blanca	24.09	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>365.00 PUERTAS :</b>							
365.01	Puerta cristal comercial doble (1.85x2.30)	1.00	UD				
365.02	Puerta cristal comercial (1.0x2.10)	1.00	UD				
365.03	Puerta tola doble (1.72x2.20)	1.00	UD				
365.04	Puerta polimetálica doble (1.80x2.10)	1.00	UD				
365.05	Puerta polimetálica	4.00	UD				
	SUB-TOTAL:						
<b>366.00 VENTANAS :</b>							
366.01	Cristal de corrediza	13.68	M2				
366.02	Cristal proyectada	11.39	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>367.00 PINTURAS ( 2 MANOS ) :</b>							



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
367.01	Acrilica económica como base (una mano)	305.00	M2				
367.02	Acrilica superior en muros interiores y techos	222.00	M2				
367.03	Acrilica en muro violinado	20.32	M2				
367.04	Acrilica superior en muros exteriores	143.98	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>368.00</b>	<b>ESTRUCTURA METÁLICA TECHO DE MARQUESINA</b>						
368.01	Elementos de acero estructurales	12621.39	LB				
368.02	Aluzinc calibre 26	186.32	M2				
368.03	Correas tipo Z de 8"x3/16"	574.00	Pies				
368.04	Canaleta de drenaje	92.60	Pies				
368.05	Revestimiento en densglass	183.98	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>369.00</b>	<b>VARIOS:</b>						
369.01	Acera	55.45	M2				
369.02	Tope en granito natural chino en garita central y baños requisa	4.45	M2				
369.03	Pintura señalización en entrada	266.04	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>370.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO</b>						
370.01	Fino de mezcla	86.53	M2				
370.02	Zabaleta	46.05	MI				
370.03	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	71.31	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB - TOTAL 1 NIVEL:</b>						
<b>371.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS</b>						
371.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	UD				
371.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	UD				
371.03	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	2.00	UD				
371.04	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UD				
371.05	Bajantes de descarga Pluv. 3". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	1.00	UD				
371.06	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	1.00	UD				
371.07	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
371.08	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS:</b>						
	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
<b>372.00</b>	<b>EQUIPOS</b>						
372.01	Panel Talleres, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 12 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 3 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 3 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 2 Breaker Monofásico de 2P, 50A, 2 Espacios Monofásicos Disponibles,	1.00	UD				
372.02	Panel de Control de Alarma contra Incendio	1.00	UD				
372.03	Supresor de Pico, Trifásico a 120/208V, de 40 KA	1.00	UD				
372.04	Mano de Obra Equipos	1.00	PD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
372.05	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL DE REQUISA, Formado por: 3 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 1-1/2".	355.00	PL				
372.06	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	3.00	UD				
372.07	Mano de Obra Alimentadores	1.00	PD				
372.08	Salida Luminaria en Techo	22.00	UD				
372.09	Salida Luminaria en Pared	10.00	UD				
372.10	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	8.00	UD				
372.11	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	6.00	UD				
372.12	Salida Para Interruptor Sencillo Doble	1.00	UD				
372.13	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	16.00	UD				
372.14	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac	1.00	UD				
372.15	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta	2.00	UD				
372.16	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías	2.00	UD				
372.17	Salida de Sistema de Alarma Contra Incendio	11.00	UD				
372.18	Salida de Sistema de Cámara de Seguridad	5.00	UD				
372.19	Salida de Data sin Accesorios	4.00	UD				
372.20	Salida de Teléfono sin Accesorios	4.00	UD				
372.21	Sistema Aterrizaje Iglesia en Delta	1.00	PA				
372.22	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Edificio Administrativo hasta el Edificio de Alojamiento, incluye Zanja	340.00	PL				
372.23	Registro de Data en Block de 6	3.00	UD				
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIO DE REQUISA:</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (M) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE REQUISA (1 UDS)</b>						
	<b>(P) CONSTRUCCIÓN TORRES DE VIGÍA (11 UDS):</b>						
<b>373.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
373.01	Fumigación área de Construcción	25.00	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>374.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
374.01	Excavación H=1.25 mts	35.00	M3				
374.02	Relleno de reposición	25.00	M3				
374.03	Bote de Materiales	45.50	M3E				
	SUB-TOTAL:						
<b>375.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
375.01	Platea 5.00*5.00 mt, espesor 0.40 mt, fc=210 K/C2	10.00	M3				
375.02	Muro de Hormigón Armado E=0.20 mts	11.26	M3				
375.03	Zapata Escalera	0.27	M3				
375.04	Viga Escalera 0.20*0.30 fc=210 K/C2	2.94	M3				
375.05	Viga VD 0.20*0.30 fc=210 K/C2	0.21	M3				
375.06	Rampa escalera e=0.12 mts fc=210 K/C2	3.38	M3				
375.07	Losa de entrepiso e=0.12 mts fc=210 K/C2	2.22	M3				
375.08	Losa de techo e=0.12 mts fc=210 K/C2	1.39	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>376.00</b>	<b>MUROS DE :</b>						
376.01	Barandas en muros de bloques de 0.15 mts	54.25	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>377.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
377.01	Fraguache	408.21	M2				
377.02	Pañete liso	408.21	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
377.03	Cantos	301.76	ML				
377.04	Goteros tipo ranura	13.60	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>378.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
378.01	Piso de hormigón pulido	28.42	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>379.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE ESCALERAS:</b>						
379.01	Escalones de cemento pulido	72.20	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>380.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>						
380.01	Pintura acrílica superior dos manos	408.21	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>381.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHO</b>						
381.01	Fino de techo	11.56	M2				
381.02	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	13.60	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>382.00</b>	<b>VARIOS :</b>						
382.01	Acera Perimetral, E=0.10 mts	12.24	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB - TOTAL:</b>						
<b>383.00</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>						
383.01	Salidas de iluminación techo	2.00	UDS				
383.02	Salidas de iluminación Pared	4.00	UDS				
383.03	Salidas de interruptor doble	3.00	UDS				
383.04	Salidas de tomacorriente doble 110 v.	1.00	UDS				
	<b>SUB - TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIOS DE TORRES</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (P) CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS DE TORRES (11 UDS)</b>						
	<b>(Q) CONSTRUCCIÓN GARITA DE SEGURIDAD (11 UDS):</b>						
<b>384.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
384.01	Fumigación área de Construcción	11.10	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>385.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
385.01	Excavación	4.81	M3				
385.11	Relleno de Reposición	2.87	M3				
385.21	Relleno compactado	0.86	M3				
385.31	Bote de material sobrante	2.52	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>386.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN :</b>						
386.01	Zapata de muro de 6", Hormigón 210 kg/cm2 a mano	1.00	M3				
386.02	Columna CA (0.20 x 0.20) mts, Hormigón 210 kg/cm2 a mano	0.32	M3				
386.03	Viga de amarre BNP (0.20 x 0.15) mts. , Hormigón 210 kg/cm2 indust.	0.26	M3				
386.04	Viga Invertida en Dintel (0.15 x 0.20) mts. , Hormigón 210 kg/cm2	8.30	ML				
386.05	Losa de techo Y Vuelo (e = 0.12) mts. , Hormigón 210 kg/cm2 indust.	1.33	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>387.00</b>	<b>MUROS DE BLOQUE :</b>						
387.01	Bloques de 6" BNP y SNP Ø 3/8@ 0.60mt	17.83	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>388.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
388.01	Fraguache	44.38	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
388.02	Pañete liso sobre superficie de H.A.	13.56	M2				
388.03	Pañete liso sobre bloques. ( incluye antepecho )	30.82	M2				
388.04	Cantos	29.60	ML				
	SUB-TOTAL:						
<b>389.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE PISOS :</b>						
389.01	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	3.80	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>390.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHOS :</b>						
390.01	Fino de mezcla	9.64	M2				
390.02	Zabaleta	7.89	MI				
390.03	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite-24. Siete años de garantía.	9.64	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>391.00</b>	<b>PINTURA :(dos manos)</b>						
391.01	Acrilica económica como base (una mano)	44.38	M2				
391.02	Acrilica superior en Vigas, Columnas, Muros y Techos.	44.38	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>392.00</b>	<b>PUERTA Y VENTANAS</b>						
392.01	Puerta Polimetal	1.00	UDS				
392.02	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en ventanas	2.90	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>393.00</b>	<b>VARIOS:</b>						
393.01	Acera Perimetral, ancho = 0.20m	13.40	M2				
393.02	Perfiles Metálicos Hierro Negro HSS 2"x4" W=1/16	6.48	M2				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB - TOTAL:</b>						
<b>394.00</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>						
394.01	Salidas de iluminación techo	3.00	UDS				
394.02	Salidas de interruptor doble	1.00	UDS				
394.03	Salidas de tomacorriente doble 110 v.	1.00	UDS				
394.04	Salidas de tomacorriente sencillo 220 v.	1.00	UDS				
394.05	Salidas de teléfono y data	1.00	UDS				
394.06	Panel de distribución 2 a 4 circuitos	1.00	UDS				
394.07	Registro teléfono 6" * 6" * 4"	1.00	UDS				
394.08	Varilla de puesta a tierra, 5/8" * 6' sin Conector	1.00	UDS				
	<b>SUB - TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS:</b>						
	<b>SUB-TOTAL EDIFICIOS DE GARITAS</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (Q) CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS DE GARITAS (11 UDS)</b>						
	<b>(R) CONSTRUCCIÓN CANCHA MIXTA (3 UDS):</b>						
<b>395.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
395.01	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA				
	SUB-TOTAL:						
<b>396.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
396.01	Excavación con equipo	36.76	M3				
396.02	Relleno de reposición	14.98	M3				
396.03	Relleno compactado.	114.24	M3				
396.04	Bote de material sobrante	66.40	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>397.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>						
397.01	Zapata de columnas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3				
397.02	Zapata de muros de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
397.03	Columnas, Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3				
397.04	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>398.00</b>	<b>MUROS DE:</b>						
398.01	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 BNP y cámaras llenas	49.92	M2				
398.02	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 en bordillos	49.92	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>399.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
399.01	Fraguache	68.42	M2				
399.02	Pañete en bordillos y superficie de hormigón	68.42	M2				
399.03	Cantos	50.24	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>400.00</b>	<b>PINTURA ( 2 MANOS ) :</b>						
400.01	Acrílica en columnas	18.98	M2				
400.02	Señalización en cancha	271.00	MI				
	SUB-TOTAL:						
<b>401.00</b>	<b>MISCELÁNEOS</b>						
401.01	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UDS				
401.02	Tubo HG 2 1/2"x10"	2.00	UDS				
401.03	Tubo HG 3"x2" incl. Planchuela y soldadura	2.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL CANCHAS MIXTAS</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (R) CONSTRUCCIÓN CANCHAS MIXTAS (3 UDS)</b>						
	<b>(S) CONSTRUCCIÓN PLATAFORMA DE GIMNASIO (3 UDS):</b>						
<b>402.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
402.01	Excavación con equipo	11.89	M3				
402.02	Relleno de reposición	4.06	M3				
402.03	Relleno compactado.	28.05	M3				
402.04	Bote de material sobrante	9.78	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>403.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO EN:</b>						
403.01	Zapata de muros de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	4.57	M3				
403.02	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms Hormigón 210 kg/cm2 industrial	200.94	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>404.00</b>	<b>MUROS DE:</b>						
404.01	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 en bordillos	20.32	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>405.00</b>	<b>TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:</b>						
405.01	Pañete en bordillos	4.06	M2				
405.02	Cantos	40.64	MI				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL PLATAFORMAS DE GIMNASIO</b>						
	<b>SUB-TOTAL GENERAL: (S) CONSTRUCCIÓN PLATAFORMAS DE GIMNASIO (3 UDS)</b>						
	<b>(T) CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BEISBOL (1 UD):</b>						
<b>406.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>						
406.01	Topografía Inicial y continua	1.00	P.A.				
	SUB-TOTAL:						
<b>407.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
407.01	Excavación en Material No clasificado	1,164.67	M3N				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
407.02	Bote y Limpieza	80.61	M3				
407.03	Relleno compensado: regado, nivelado y compactado, con equipos	1,056.47	M3C				
407.04	Arenilla roja: Suministro, regado, nivelado y compactado con equipos, e= 0.07 mts. (campo corto, montículo del pitcher y fuera líneas foul)	136.58	M3C				
	SUB-TOTAL:						
<b>408.00</b>	<b>GRAMA Y SISTEMA BÁSICO RIEGO</b>						
408.01	Tierra negra: Suministro, regado, nivelado y compactado con equipos, e= 0.05 mts.	160.79	M3C				
408.02	Grana: Suministro y colocación (Tipo Bermuda)	3,215.72	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>409.00</b>	<b>DRENAJE (BÁSICO)</b>						
409.01	Excavación (0.45 mts * 0.60 mts profundidad)	75.85	M3				
409.02	Suministro Piedras, Grava (3/4" - 1/2") y arena gruesa lavada	75.85	M3				
409.03	Tubería drenaje PVC SDR 26 DE 6" (perforada)	48.36	UDS				
409.04	Filtrantes 10"	248.00	PL				
409.05	Tunbos de 8" PVC SDR 26 para encamizar pozo filtrante	7.44	UDS				
409.06	Cámaras de inspección	2.48	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>410.00</b>	<b>CONSTRUCCIÓN BACKSTOPS</b>						
410.01	Excavación	16.96	M3				
410.02	Zapata muros de 0.15 mts	4.24	M3				
410.03	Viga Amarre 0.15*0.30	1.41	M3				
410.04	Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.40, 2 Serpentinatas 3/8@0.60 SNP	70.68	M2				
410.05	Empañete	141.36	M2				
410.06	Pintura acrílica de exterior	141.36	M2				
410.07	Malla ciclónica (20 ml * 5.50 mts) y estructura	1.00	PA				
	SUB-TOTAL:						
<b>431.00</b>	<b>MISCELÁNEOS</b>						
431.01	Almohadillas (bases)	5.00	UDS				
431.02	Torres de foul	2.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
	SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BEISBOL:						
	SUB-TOTAL GENERAL: (T) CONSTRUCCIÓN CAMPO DE BEISBOL (1 UDS)						
	(U) ÁREAS EXTERIORES						
<b>411.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>						
411.01	Corte para limpieza solar en toda el área a construir, e= 0.20 mts	10,568.11	M3				
411.02	Bote material producto corte a 1.00 km	14,025.54	M3E				
411.03	Desmantelamiento y remoción de estructuras existentes	1,812.00	M2				
411.04	Demolición y remoción de estructuras existentes	543.60	M3				
	SUB-TOTAL PRELIMINARES:						
	CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ACCESO:						
<b>412.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
412.01	Excavación de material inservible (Capa vegetal) e= 0.20 mts	6,753.69	M3N				
412.02	Excavación de material no clasificado	4,911.31	M3N				
412.03	Bote de material inservible y no clasificado a 1.00 km	13,353.42	M3E				
412.04	Relleno caliche: Suministro, regado, nivelado y compactado, en capas de 0.20 mts con equipos.	548.49	M3C				
412.05	Escarificación de superficie	53,532.13	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>413.00</b>	<b>PAVIMENTO</b>						
413.01	Terminación de sub-rasante	26,766.07	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
413.02	Sub-base granular natural, e=0.28 mts.	7,494.50	M3C				
413.03	Carpeta en PAVICRETO MR35 con microfibras, e= 0.12 mts	2,676.62	M3				
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
<b>414.00</b>	<b>ACERAS Y CONTENES</b>						
414.01	Contenes de 0.55 mts de ancho hormigón industrial fc 210 kg/cm2	1,176.55	ML				
414.02	Aceras de 1.00 mts de ancho, hormigón industrial fc 210 kg/cm2	473.00	M2				
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
	<b>SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN VÍAS DE ACCESO:</b>						
<b>415.00</b>	<b>VERJAS PERIMETRALES EXTERIORES DE 4 MTS, INCLUYE DOS VIGAS DE AMARRE SNT + UNA VIGA AMARRE BNT + MALLA CICLÓNICA DE 6' CON ALAMBRE DE TRINCHERA ( 1,171.99 ml):</b>						
415.01	Fumigación	2,343.98	M2				
415.02	Excavación 0.80 mts ancho X 1.50 mts de profundidad	1,406.39	M3				
415.03	Relleno de reposición	937.59	M3				
415.04	Bote de Materiales	609.43	M3				
415.05	Zapatas de muros de bloques de 0.15 mts, L*0.80*0.30 mts.	281.28	M3				
415.06	Muros de Bloques de 6" BNT, Ø 3/8 @ 0.60 MTS y 1 Serpentinás Ø 3/8 @ 0.60 con todos los huecos llenos.	1,171.99	M2				
415.07	Muros de Bloques de 6" violinados SNT, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 1 Serpentinás Ø 3/8 @ 0.60 h=6.00 mts	4,219.16	M2				
415.08	Columnas CA 0.20*0.20 mts BNT	16.08	M3				
415.09	Columnas CA 0.20*0.20 mts SNT	53.60	M3				
415.10	Vigas de Amarre 0.15*0.20 mts BNT	35.16	M3				
415.11	Vigas de Amarre 0.15*0.20 mts, SNT	70.32	M3				
415.12	Violines en verja exterior todo el perímetro	8,438.33	M2				
415.13	Fraguache	1,607.60	M2				
415.14	Pañete vigas y columnas	1,607.60	M2				
415.15	Cantos	3,013.98	ML				
415.16	Pintura acrílica superior dos manos en columnas y vigas SNT (2 manos)	1,607.60	M2				
415.17	Malla ciclónica sobre muros de bloques Cal. 9 de 6' de alto, con tubos galvanizados para malla de 1-1/4 en la parte superior, paralelos colocados a no más de 3.00 mts de distancia uno de otro en tubería galvanizada para malla de 1-1/2 y en esquina tubo galvanizado para malla de 2" y en la parte superior alambre trinchera.	1,171.99	ML				
	<b>SUB-TOTAL:</b>						
<b>416.00</b>	<b>VERJAS PERIMETRALES INTERIORES EN CORREDORES DE SEGURIDAD CON 2 LÍNEAS DE BLOQUES DE 6" DESDE FUNDACIÓN, CON COLUMNAS DE 0.15 x 0.20 mts. ALTURA TOTAL DE 0.40 mts SEPARADAS A NO MAS DE 3.00 mts UNA DE OTRA + MALLA CICLÓNICA DE 8' ALTURA CON ALAMBRE DE TRINCHERA (3,765.75 ml):</b>						
416.01	Fumigación	7,531.50	M2				
416.02	Excavación 0.45 X 0.50 MTS.	847.29	M3				
416.03	Relleno de reposición	225.95	M3				
416.04	Bote de Materiales	807.75	M3				
416.05	Zapatas de muros de bloques de 6", 3 Ø 3/8, estribos Ø 3/8 @ 0.25 mts, L*0.45*0.30 mts.	508.38	M3				
416.06	Muros de Bloques de 6", bastones Ø 3/8 @ 0.60 MTS con huecos llenos. Altura total de 0.40 mts desde fundación.	1,506.30	M2				
416.07	Columnas CA 0.20 * 0.15 mts. 4 Ø 3/8, estribos Ø 3/8 @ 0.25 mts. Cada 3.00 mts. Altura total de 0.40 mts desde fundación.	15.07	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
416.08	Malla ciclónica sobre muros de bloques de 6" Cal. 9 de 8' de alto, con tubos galvanizados para malla de 1-1/4 en la parte superior, paralelos colocados a no más de 3.00 mts de distancia uno de otro en tubería galvanizada para malla de 1-1/2 y en esquina tubo galvanizado para malla de 2" y en la parte superior alambre trinchera.	3,765.75	ML				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL CONSTRUCCIÓN VERJAS PERIMETRALES:</b>						
<b>417.00</b>	<b>PORTAJE:</b>						
417.01	Portón corredizo de Tola en la entrada principal, incluye pintura. Ver plano detalle portón acceso (5.00 mts ancho *4.00 mts alto)	1.00	UDS				
417.02	Puerta corredizas reforzada en malla ciclónica en entrada de talleres industriales y almacén de comedor, alambre trinchera en la parte superior (5.00 mts ancho * 3.33 mts de alto)	6.00	UDS				
417.03	Puertas batientes en malla ciclónica en corredores de seguridad, alambre trinchera en la parte superior (2.00 X 2.10 mts, paño fijo de 2.00 x 1.20 mts en la parte superior tipo transom)	26.00	UDS				
	<b>SUB-TOTAL PORTAJE:</b>						
<b>418.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES:</b>						
418.01	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4" PVC SDR-41.	1,226.32	ML				
418.02	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 6" PVC SDR-41.	408.12	ML				
418.03	Tubería de arrastre colector sanitario Ø 8" PVC SDR-32.5.	806.01	ML				
418.04	Tubería de arrastre agua potable Ø 3/4" PVC SCH-40.	292.14	ML				
418.05	Tubería de arrastre agua potable Ø 1" PVC SCH-40.	115.12	ML				
418.06	Tubería de arrastre agua potable Ø 1 1/2" PVC SCH-40.	56.01	ML				
418.07	Tubería de arrastre agua potable Ø 2" PVC SCH-40.	468.04	ML				
418.08	Tubería de arrastre agua potable Ø 3" PVC SCH-40.	564.43	ML				
418.09	Tubería de arrastre agua potable Ø 4" PVC SCH-40.	91.75	ML				
418.10	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	43.00	UD				
418.11	Válvula de paso 1" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 1".	1.00	UD				
418.12	Válvula de paso 1 1/2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 1 1/2".	1.00	UD				
418.13	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 2".	68.00	UD				
418.14	Válvula de paso 3" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3".	30.00	UD				
418.15	Imbornal de tres rejillas con filtrante	9.00	UD				
418.16	Desarenador 1.80x2.00x1.50. Para cisterna de agua pluvial.	1.00	UD				
418.17	Tubería de recolección agua pluvial Ø 16" PVC SDR-32.5.	20.00	ML				
418.18	Registro Residual 0.60x0.60x0.80 m	184.00	UD				
418.19	Trampa de grasa 0.80x1.00x1.00 m	12.00	UD				
418.20	Registros de Ladrillos In Situ 0.80x1.50m	15.00	UD				
418.21	Conexión de Acometidas a Alcantarilla	21.00	UD				
418.22	Asiento de arena	303.66	M3				
418.23	Volumen de excavación	3,788.16	M3				
418.24	Volumen de reposición	3,423.56	M3				
418.25	Planta de tratamiento de aguas residuales con lodo activado, para caudal medio de 2.41L/s y caudal de punta de 8.99L/s	1.00	UD				
418.26	Cisterna 16,000gls para recolección de aguas pluviales para uso en invernaderos	1.00	UD				
418.27	construcción cisterna de 51,000 gls, incluye sistema de bombeo, sistema contra incendios y caseta para equipos de 48 m2	2.00	UD				
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES:</b>						
	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES:</b>						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
<b>419.00</b>	<b>ACOMETIDA DE INTERCONEXIÓN</b>						
419.01	Postes de concreto 40', 500DAN (Excavación, Transporte e Izado)	1.00	UDS				
419.02	Estructura MT-307 (Fin de Línea Trifásica)	1.00	UDS				
419.03	Estructura PR-202 (Protección Cut-Out y Pararrayos en Cruceta)	1.00	UDS				
419.04	Estructura PR-101 (Aterrizaje en Poste)	1.00	UDS				
419.05	Estructura SO2-MT (Soporte Trifásico Cable URD )	1.00	UDS				
419.06	Estructura SS1 (Punto de Entrada del URD incluye Tuberías IMC 3 '' y Condulet, con Soportes Unistrut para Tubería,)	1.00	UDS				
419.07	Cable AAAC #2/0 (Tres Líneas Primarias y Una Línea para Neutro)	200.00	Mts				
419.08	Terminales URD #2 para exterior	3.00	UDS				
419.09	Terminales URD #2 para interior (Elbow Conector)	3.00	UDS				
419.10	Zanja IC-302 (Zanja para Cable URD con Tuberías y Cinta de Peligro) 1,20m x 0,60m x 98m	70.56	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>420.00</b>	<b>EQUIPOS</b>						
420.01	Transformador Tipo Pad Mounted de 300 Kva, Sumergido en Aceite, Trifásico de 12,5/7,2 KV a 120/208 V, Conexión Estrella-Estrella, Homologado por EdeSur.	1.00	UDS				
420.02	Enclosed Circuit Breaker de 800 amps, de 35Ka, Trifásico a 240 Volt. En Caja Nema 1, General Electric o Similar.	1.00	UDS				
420.03	Interruptor de Transferencia Automática (ITA), en Caja Nema 1, con Breaker Motorizado de 800Amps Trifásico, con Enclavamiento Mecánico, Luces indicadoras, Terminales para 3 conductores 2/0 en cada fase y neutro, General Electric o Similar. A 120/208V	1.00	UDS				
420.03	Panel Board Principal PBP, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 1000 Amps/3, Main Breaker de 800 Amps/3, 3 Breaker Trifásico de 3P, 150A, 3 Breaker Trifásico de 3P, 125A, 2 Breaker Trifásico de 3P, 100A, 3 Breaker Trifásico de 3P, 50A, 4 Espacios Trifásicos Disponibles de 3P,	1.00	UDS				
420.04	Panel Cuarto de Generador PCG, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 125 Amps/3, 1 Breaker Monofásico de 2P, 30A, 2 Breaker Monofásico de 2P, 20A, 1 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 1 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 4 Espacios Trifásicos Disponibles de 3P,	1.00	UDS				
420.05	Caja de Control De Iluminación, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 18 Espacios Barra de 125 Amps/3, 8 Breaker Monofásico de 2P, 20A, 2 Espacios Monofásicos Disponibles,	1.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>421.00</b>	<b>ALIMENTADORES</b>						
421.01	Alimentador desde el poste punto de interconexión hasta el transformador pad mounted de 300 kva, formado por: 3 conductor urd # 2, aislado a 15kv, al 33% concéntrico en tuberías pvc de 3".	400.00	pl				
421.02	Alimentador desde el transformador pad mounted de 300 kva hasta el enclosure breaker de 800 a/3, formado por: 15 conductor # 3/0 thhn (5/fases)(p), 4 conductor # 2/0 thhn (n), 2 conductor # 1/0 thhn (t), en 2 tuberías pvc de 3".	60.00	pl				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
421.03	Alimentador desde el enclouse breaker hasta el ita, formado por: 15 conductor # 3/0 thhn (5/fases)(p), 4 conductor # 2/0 thhn (n), 2 conductor # 1/0 thhn (t), en 2 tuberías emt de 3".	15.00	pl				
421.04	Alimentador desde el ita hasta el generador de 350 kw, formado por: 15 conductor # 3/0 thhn (5/fases)(p), 4 conductor # 2/0 thhn (n), 2 conductor # 1/0 thhn (t), en 2 tuberías emt/pvc/lt de 3"	30.00	pl				
421.05	Alimentador desde el ita hasta el panel board principal, formado por: 15 conductor # 3/0 thhn (5/fases)(p), 4 conductor # 2/0 thhn (n), 2 conductor # 1/0 thhn (t), en 2 tuberías emt de 3".	15.00	pl				
421.06	Alimentador desde el panel del cuarto del generador hasta el control de iluminación exterior, formado por: 3 conductor # 4 thhn (1/fases)(p), 1 conductor # 6 thhn (n), 1 conductor # 8 thhn (t), en 1 tuberías emt de 2".	25.00	pl				
421.07	Alimentador desde el panel board principal hasta la bomba de agua, formado por: 2 conductor # 8 thhn (1/fases)(p), 1 conductor # 10 thhn (t), en 1 tuberías emt/pvc de 1".	50.00	pl				
	SUB-TOTAL:						
<b>422.00</b>	<b>SALIDAS ELÉCTRICAS CUARTO GENERADOR</b>						
422.01	Salida Luminaria en Techo	6.00	UDS				
422.02	Salida Luminaria en Pared	5.00	UDS				
422.03	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	1.00	UDS				
422.04	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	1.00	UDS				
422.05	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	4.00	UDS				
422.06	Salida de Tomacorriente Polarizado a 208 Vac	2.00	UDS				
422.07	Salida Extractor de Aire a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m	1.00	UDS				
422.08	Salida de Sistema de Cámara de Seguridad	4.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>423.00</b>	<b>SISTEMA DE ATERRIZAJE</b>						
423.01	Sistema Aterrizaje Cuarto Generador	1.00	pa				
423.02	SUB-TOTAL:						
423.03	<b>ACOMETIDA DATA/TELÉFONO</b>						
423.04	Acometida en dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Poste hasta el Servidor en Cuarto Eléctrico del Edificio Administrativo, incluye Zanja	425.00	PI				
423.05	Registro de Data en Block de 6	4.00	UDS				
	SUB-TOTAL:						
<b>424.00</b>	<b>SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR EN POSTE</b>						
424.01	Poste de 30 pie en Hormigón	57.00	UDS				
424.02	Excavación, Transporte e Izaje de Poste	57.00	UDS				
424.03	Brazos de 6 pies con sus tornillos	59.00	UDS				
424.04	Tuberías PVC de 3/4" x 19'	250.00	UDS				
424.05	Curva PVC de 3/4"	120.00	UDS				
424.06	Zanja secundaria	1,490.00	MI				
424.07	alambre secundario No. 8 THHN	10,500.00	PI				
424.08	alambre secundario de Goma 14/3 THHN	2,500.00	PI				
	SUB-TOTAL:						
	<b>SUB-TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES:</b>						
	<b>CONSTRUCCIÓN CASETA DE GENERADOR ELÉCTRICO:</b>						
<b>425.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>						
425.01	Fumigación Zapatas	11.52	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>426.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>						
426.01	Excavación de Fundaciones en material caliche	14.39	M3n				
426.02	Suministro y compactación Material de Relleno (caliche), e = 0.20 mts	2.37	M3c				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 077-2018

FECHA: 13 de OCTUBRE del 2018

OBRA: CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) SAN JUAN DE LA MAGUANA

LOCALIZACIÓN : SAN JUAN DE LA MAGUANA

No.	Descripción	Cantidad	UDS	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total General RD\$
426.03	Relleno de Reposición, regado, nivelado y compactado en capas de = 0.10 mts	10.40	M3c				
426.04	Bote De Material Sobrante	4.00	M3s				
	SUB-TOTAL:						
<b>427.00</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>						
427.01	Hormigón de Nivelación e=0.05 mts	0.60	M3				
427.02	Zapata Muros de Bloques de 0.15 mts, hormigón fc=210 k/c2	1.88	M3				
427.03	Zapatas Z1 de Columnas C1, hormigón fc=210 k/c2	1.40	M3				
427.04	Viga de amarre VA, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2	1.18	M3				
427.05	Viga de amarre VA1, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2, incluye dintel y vuelo según detalle	1.01	M3				
427.06	Viga de amarre a nivel de piso, 0.15*0.20 hormigón fc=210 k/c2	0.59	M3				
427.07	Columnas C1, 0.150*0.30 hormigón fc=210 k/c2	0.72	M3				
427.08	Dintel D, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2, 5 de 3/8	0.10	M3				
427.09	Dintel D1, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2, 3 de 1/2 y 2 de 3/8	0.07	M3				
427.10	Base de H.A. para planta de emergencia, a=1.00 mts y b=2.15 mts y e=0.50 mts, según detalle.	1.08	M3				
427.11	Losa techo, hormigón 210 k/c2, e = 0.12 mts	2.34	M3				
	SUB-TOTAL:						
<b>428.00</b>	<b>MUROS DE BLOQUES</b>						
428.01	Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.40, 2 Serpentinatas 3/8@0.60, todos los hoyos llenos BNP	18.48	M2				
428.02	Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.40, 2 Serpentinatas 3/8@0.60 SNP	58.42	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>429.00</b>	<b>TERMINACIONES DE SUPERFICIES</b>						
429.01	Fraguache	136.37	M2				
429.02	Pañete Liso Exterior	46.50	M2				
429.03	Cantos	112.73	ML				
429.04	Pañete Liso Interior	70.34	M2				
429.05	Pañete en Techos	19.53	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>430.00</b>	<b>TERMINACIONES DE PISOS</b>						
430.01	Piso de Hormigón fc=210 k/c2 Ø%@0.25, Frotado para planta de emergencia, e=0.10 mts, no incluye la base de la planta.	11.86	M2				
430.02	Base de H.A. Frotado en techo para base de transformador, e=0.10 mts	2.25	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>431.00</b>	<b>PORTAJE</b>						
431.01	Puerta en tola galvanizada, 1.50*2.10	33.89	P2				
	SUB-TOTAL:						
<b>432.00</b>	<b>TERMINACIONES DE TECHOS</b>						
432.01	Fino de Techo Plano	11.03	M2				
432.02	Zabaletas	13.30	ML				
432.03	Impermeabilizantes	11.03	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>433.00</b>	<b>ANTEPECHO</b>						
433.01	Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.80 SNP	3.26	M2				
433.02	Fraguache	6.52	M2				
433.03	Pañete Exterior	6.52	M2				
433.04	Cantos	32.60	ML				
433.05	Pintura acrílica superior (dos manos)	3.26	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>434.00</b>	<b>PINTURA</b>						
434.01	Acrílica Superior Interior paredes y techos	89.87	M2				
434.02	Acrílica Superior Exterior	46.50	M2				
	SUB-TOTAL:						
<b>435.00</b>	<b>VARIOS</b>						

