



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES						
1.01	Caseta de materiales	1.00	PA				
1.02	Replanteo	1.00	PA				
	SUB TOTAL PRELIMINARES						
(A)	CONSTRUCCION VIVIENDAS (4 UDS)						
2.00	PRELIMINARES :						
2.01	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA				
2.02	Fumigación del área a construir	265.46	M2				
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :						
3.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.50 mts.	16.99	M3				
3.02	Excavaciones en zapatas muros de 8" profundidad 1.00 mts.	58.85	M3				
3.03	Excavaciones zapatas columnas Z1 (1.00 x 1.00) profundidad 0.90 mts.	12.60	M3				
3.04	Bote de material excavado sobrante	39.53	M3E				
3.05	Relleno de reposición (compactado)	44.84	M3				
3.06	Relleno B.N.P. (en edificación, compactado) e=0.20 mts.	47.45	M3C				
3.00	HORMIGÓN ARMADO EN:						
3.01	Zapata de muros de 6" e=0.20 mts.	6.80	M3				
3.02	Zapata de muros de 8" e=0.25 mts.	14.71	M3				
3.03	Zapatas de columnas Z1 (1.00 x 1.00 mts.) e=0.30 m	4.20	M3				
3.04	Columnas amarre CA (0.20 x 0.20 mts.)	7.29	M3				
3.05	Columnas amarre CA1 (0.20 x 0.35 mts.)	0.62	M3				
3.06	Vigas VAM ANP (0.20 x 0.30 mts.)	6.83	M3				
3.07	Vigas VAM (0.20 x 0.35 mts.)	6.65	M3				
3.08	Vigas v1 (0.20 X 0.35 mts.)	0.75	M3				
3.09	Vigas v2 (0.20 X 0.35 mts.)	0.61	M3				
3.10	Vigas v3 (0.20 X 0.35 mts.)	0.66	M3				
3.11	Vigas v4 (0.20 X 0.35 mts.)	0.59	M3				
3.12	Vigas v5 (0.20 X 0.35 mts.)	1.63	M3				
3.13	Dintele Di L < 2.50 mts, H > o = 0.40 mts, ancho 0.20	1.95	M3				
3.14	Losas techos planos e=0.15 mts.	17.78	M3				
3.15	Losas techos inclinados e=0.15 mts.	35.07	M3				
4.00	MUROS :						
4.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	30.15	M2				
4.02	Muros de bloques de 6" S.N.P.	240.30	M2				
4.03	Muros de bloques de 8" B.N.P.	49.79	M2				
4.04	Muros de bloques de 8" S.N.P	272.77	M2				
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :						
5.01	Fraguache	569.93	M2				
5.02	Pañete en techo	352.33	M2				
5.03	Pañete (muros, vigas y columnas)	1,243.74	M2				
5.04	Cantos en general.	464.70	ML				
5.05	Goteros colgantes	125.85	ML				
6.00	TERMINACION DE TECHO :						
6.01	Fino de techos planos	173.59	M2				
6.02	Fino de techos inclinados	178.74	M2				
6.03	Zabaletas	74.80	ML				
6.04	Impermeabilizante poligrass	352.33	M2				
7.00	TERMINACION DE PISO :						
7.01	Base hormigón 140 kg/cm2 e = 0.08 mts	245.54	M2				
7.02	Base hormigón 210 kg/cm2 pulido con fibras en baños, e = 0.10 mts	19.92	M2				
7.03	Pisos de granito	245.54	M2				
7.04	Zócalos granito	239.08	ML				
7.05	Pulido y brillo de pisos de granito fondo blanco	245.54	M2				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
8.00	PORTAJE :						
8.01	Puertas metal de barrotes - 0.90 x 2.40m	20.00	UDS				
8.02	Puertas metal de barrotes y tola - 0.90 x 2.40m	1.00	UDS				
8.03	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.90 x 2.10 mts (con tramson de 0.30 mts)	1.00	UDS				
9.00	VENTANAS :						
9.01	Ventana Salomónica (celosías metálicas) - 0.50 x 1.4	52.72	P2				
9.02	Ventana Salomónica (celosías metálicas) - 2.05 x 0.5	132.35	P2				
9.03	Ventana Salomónica (celosías metálicas) - 0.80 x 0.5	17.22	P2				
9.04	Panel fijo de policarbonato - 0.90 x 1.20 mts.	11.62	P2				
9.05	Protectores en hierro en barras 3/4"	202.29	P2				
10.00	PINTURAS (2 MANOS) :						
10.01	Económica (base, 1 mano)	1,596.07	M2				
10.02	Acrilica en techos	352.33	M2				
10.03	Semigloss en muros, columnas y vigas	1,243.74	M2				
11.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
11.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	2.00	UDS				
11.02	Ventilación (ø 3")	6.00	UDS				
11.03	Desagüe de Piso de 2"	6.00	UDS				
11.04	Duchas con regaderas	9.00	UDS				
11.05	Lavamanos para empotrar	5.00	UDS				
11.06	Inodoro Standard	1.00	UDS				
11.07	Lavaderos en fibra plástica de una boca con base metálica soporte.	2.00	UDS				
11.08	Salidas lavadoras, incluye instalación agua y desagüe de 2"	2.00	UDS				
11.09	Tapón de registro (ø 4")	6.00	UDS				
11.10	Válvulas de paso 1"	1.00	UDS				
11.11	Arrastre en tuberías pvc de 4" mas accesorios para conexiones interiores	35.00	ML				
11.12	Arrastre en tuberías pvc de 2" mas accesorios para conexión a drenaje sanitario interior.	30.55	ML				
11.13	Arrastre en tubería pvc de 1" mas piezas, para conexión de línea principal de agua potable.	15.00	ML				
11.14	Arrastre en tubería pvc de 3/4" mas piezas, para conexión interna a línea secundaria de agua potable.	12.79	ML				
12.00	INSTALACIONES ELECTRICIAS						
12.01	Salida Luminaria en Techo	42.00	UDS				
12.02	Salida Luminaria en Pared	12.00	UDS				
	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	4.00	UDS				
12.03	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	10.00	UDS				
12.04	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	1.00	UDS				
12.05	Salida Para Interruptor Triple Decorativo	4.00	UDS				
12.06	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	10.00	UDS				
12.07	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m	5.00	UDS				
12.08	Salida de Data	3.00	UDS				
12.09	Salida de Sistema de Camara de Seguridad	22.00	UDS				
12.10	Salida de Telefono sin Accesorios	1.00	UDS				
12.11	Panel Electrico de vviendas, Monofasico a 120/208V, Nema 1 con: 12 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 8 Breaker Monofasico de 1P, 20A, 4 Espacios Monofasicos Disponibles	1.00	UDS				
12.12	Sistema Aterrizaje (ver planos electricos)	1.00	PA				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
13.00	MISCELANEOS						
13.01	Rejas metálicas de seguridad en patios, alto = 0.50 mts aprox.	7.33	M2				
13.02	Aceras peatonales, ancho = 0.80 mts.	30.24	M2				
	SUB TOTAL 1 VIVIENDA						
	SUB TOTAL CONSTRUCCION VIVIENDAS (4 UDS)						
(B)	CONSTRUCCION CANCHA MIXTA 13.60X28.00 mts. (2 Uds.)						
14.00	PRELIMINARES						
14.01	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA				
15.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :						
15.01	Corte de capa vegetal	38.08	M3				
15.02	Excavación	36.76	M3				
15.03	Relleno de reposición	14.98	M3				
15.04	Relleno, incluye suministro, regado, nivelado y compactado	114.24	M3C				
15.05	Bote de material sobrante	66.40	M3E				
16.00	HORMIGÓN ARMADO EN:						
16.01	Zapata de columnas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3				
16.02	Zapata de muros de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3				
16.03	Columnas, Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3				
16.04	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M2				
17.00	MUROS :						
17.01	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 BNP y cámaras llenas	49.92	M2				
17.02	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 en bordillos	49.92	M2				
18.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :						
18.01	Fraguache	68.42	M2				
18.02	Pañete en bordillos y superficie de hormigón	68.42	M2				
18.03	Cantos	50.24	ML				
19.00	PINTURAS (2 MANOS) :						
19.01	Acrílica en columnas	18.98	M2				
19.02	Señalización en cancha	271.00	ML				
20.00	MISCELÁNEOS						
20.01	Tablero de fibra de vidrio incl. Base, Aro y malla 72"x48"	2.00	UD				
20.02	Tubo HG 2 1/2"x10"	2.00	UD				
20.03	Tubo HG 3"x2" incl. Planchuela y soldadura	2.00	UD				
	SUB TOTAL 1 CANCHA						
	SUB TOTAL CONSTRUCCION CANCHA MIXTA 13.60X28.00 mts. (2 Uds.)						
(C)	CONSTRUCCION TORRES DE VIGIA (6 UDS)						
21.00	PRELIMINARES						



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
21.01	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA				
21.02	Fumigación del área a construir	2.91	M2				
22.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :						
22.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.80 mts.	2.54	M3				
22.02	Excavaciones zapatas columnas Z1 (1.00 x 1.00) profundidad 0.85 mts.	3.20	M3				
22.03	Excavación zapatas rampas escaleras (1.20 x 0.80) profundidad 0.80 mts	0.77	M3				
22.04	Bote de material excavado sobrante	4.32	M3				
22.05	Relleno de reposición (compactado)	2.00	M3				
22.06	Relleno B.N.P. (en edificación, compactado) e=0.10 mts. (0.29 m3c)	1.00	PA				
23.00	HORMIGÓN ARMADO EN:						
23.01	Zapata de muros de 6" e=0.20 mts.	2.45	M3				
23.02	Zapatas de columnas amarre (1.00 x 1.00) e=0.30 mts.	1.20	M3				
23.03	Zapatas rampas escaleras (1.20 x 0.80) e=0.30 mts.	0.29	M3				
23.04	Columnas amarre (0.20 x 0.20)	1.05	M3				
23.05	Vigas amarre VAM (0.15/0.20 x 0.30)	0.67	M3				
23.06	Rampas y mesetas de escaleras, ancho 0.80 mts.	1.17	M3				
23.07	Losas entrepisos e=0.12 mts.	3.59	M3				
23.08	Losas techos inclinados e=0.12 mts.	0.92	M3				
24.00	MUROS :						
24.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	3.40	M2				
24.02	Muros de bloques de 6" S.N.P. (2do nivel)	5.63	M2				
25.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :						
25.01	Fraguache	46.30	M2				
25.02	Pañete en techo	7.72	M2				
25.03	Pañete interior (muros, columnas y vigas)	59.83	M2				
25.04	Cantos en general.	147.07	ML				
25.05	Goteros colgantes	7.94	ML				
26.00	TERMINACION DE TECHO :						
26.01	Fino de techos	7.59	M2				
26.02	Impermeabilizante poligrass	7.59	M2				
27.00	TERMINACION DE PISO :						
27.01	Base hormigón 140 kg/cm2 e = 0.08 mts	2.91	M2				
27.02	Pisos de granito fondo blanco (0.30 x 0.30 mts)	2.98	M2				
27.03	Zócalos granito fondo blanco (0.07 x 0.30 mts)	6.65	ML				
27.04	Pulido y brillo de pisos de granito fondo blanco	2.98	M2				
28.00	ESCALERAS :						
28.01	Escalones granito	16.80	ML				
28.02	Mesetas granito	0.94	M2				
28.03	Barandas y pasa manos	13.89	ML				
29.00	PINTURAS (2 MANOS) :						
29.01	Económica (base)	67.55	M2				
29.02	Acrílica en techos	7.72	M2				
29.03	Semigloss en muros	59.83	M2				
30.00	INSTALACIONES SANITARIAS						



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
30.01	Desagüe de Piso de 2"	1.00	UDS				
31.00	INSTALACIONES ELECTRICIAS						
31.01	Suministro e instalación reflectores led de seguridad	2.00	UDS				
31.02	Salidas de iluminación techo	2.00	UDS				
31.03	Salidas de iluminación Pared	4.00	UDS				
31.04	Salidas de interruptor doble	3.00	UDS				
31.05	Salidas de tomacorriente doble 110 v.	1.00	UDS				
31.06	Salidas de teléfono y data	1.00	UDS				
31.07	Registro teléfono 6" * 6" * 4"	1.00	UDS				
31.08	Registro teléfono 8" * 6" * 4"	1.00	UDS				
32.00	MISCELANEOS						
32.01	Aceras peatonales, ancho = 0.60 mts.	0.48	M2				
	SUB TOTAL CONSTRUCCION TORRES DE VIGIA (1 UDS)						
	SUB TOTAL CONSTRUCCION TORRES DE VIGIA (6 UDS)						
	(D) CONSTRUCCION GARITA DE SEGURIDAD (1 UD)						
33.00	PRELIMINARES						
33.01	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA				
33.02	Fumigación del área a construir	1.96	M2				
34.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :						
34.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.80 mts.	1.48	M3				
34.02	Excavaciones en zapatas muros de 8"	1.02	M3				
34.03	Bote de material excavado sobrante	1.40	M3				
34.04	Relleno de reposición (compactado)	1.01	M3				
34.05	Relleno B.N.P. (en edificación, compactado) e=0.15 mts.	0.29	M3				
35.00	HORMIGÓN ARMADO EN:						
35.01	Zapata de muros de 6" e=0.20 mts.	0.17	M3				
35.02	Zapata de muros de 8" e=0.25 mts.	0.18	M3				
35.03	Columnas amarre (0.20 x 0.20)	0.25	M3				
35.04	Columnas amarre CA1 (0.15 x 0.15)	0.14	M3				
35.05	Vigas amarre VAM (0.15/0.20 x 0.30)	0.36	M3				
35.06	Losas techos planos e=0.12 mts.	0.57	M3				
36.00	MUROS :						
36.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	0.93	M2				
36.02	Muros de bloques de 6" S.N.P.	7.75	M2				
36.03	Muros de bloques de 8" B.N.P.	0.65	M2				
36.04	Muros de bloques de 8" S.N.P	2.96	M2				
37.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :						
37.01	Fraguache	13.90	M2				
37.02	Pañete en techo	4.74	M2				
37.03	Pañete interior (muros, vigas y columnas)	22.94	M2				
37.04	Cantos en general.	46.78	ML				
37.05	Goteros colgantes	8.70	ML				
38.00	TERMINACION DE TECHO :						
38.01	Fino de techos	4.72	M2				
38.02	Impermeabilizante poligrass	4.72	M2				
39.00	TERMINACION DE PISO :						
39.01	Base hormigón 140 kg/cm2 e = 0.08 mts	1.96	M2				
39.02	Pisos de granito fondo blanco (0.30 x 0.30 mts)	1.96	M2				
39.03	Zócalos granito fondo blanco (0.07 x 0.30 mts)	4.80	ML				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
39.04	Pulido y brillado de pisos de granito fondo blanco	1.96	M2				
40.00	PORTAJE :						
40.01	Puerta en cristal 2.10*0.80 mts.	1.00	UDS				
41.00	VENTANAS :						
41.01	Ventanas en cristal flotante fijo	45.73	P2				
42.00	PINTURAS (2 MANOS) :						
42.01	Económica (base)	27.68	M2				
42.02	Acrílica en techos	4.72	M2				
42.03	Semigloss en muros, columnas y vigas	22.94	M2				
43.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
43.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	1.00	UDS				
43.02	Desagüe de Piso de 2"	1.00	UDS				
43.03	Lavamanos plástico para exteriores	1.00	UDS				
43.04	Dispensador de papel toalla. Suministro de materiales e instalación de dispensador plástico.	1.00	UDS				
43.05	Dispensador de jabón líquido. Suministro e instalación de dispensador plástico.	1.00	UDS				
43.06	Caja de Inspección 0.60*0.60*0.60	1.00	UDS				
43.07	Válvulas de paso 3/4"	1.00	UDS				
43.08	Arrastre en tuberías pvc de 2" mas accesorios para conexión a drenaje sanitario interior.	25.00	ML				
43.09	Arrastre en tubería pvc de 3/4" mas piezas, para conexión de línea secundaria de agua potable.	25.00	ML				
44.00	INSTALACIONES ELECTRICIAS						
44.01	Salidas de iluminación techo	3.00	UDS				
44.02	Salidas de interruptor doble	1.00	UDS				
44.03	Salidas de tomacorriente doble 110 v.	1.00	UDS				
44.04	Salidas de tomacorriente sencillo 220 v.	1.00	UDS				
44.05	Salidas de teléfono y data	1.00	UDS				
44.06	Panel de distribución 2 a 4 circuitos	1.00	UDS				
44.07	Registro teléfono 6" * 6" * 4"	1.00	UDS				
44.08	Varilla de puesta a tierra, 5/8" * 6' sin Conector	1.00	UDS				
45.00	MISCELANEOS						
45.01	Aceras peatonales, ancho = 0.60 mts.	6.79	M2				
	TOTAL CONSTRUCCION GARITA DE SEGURIDAD (1 UD)						
(E)	CONSTRUCCION TALLER - COMEDOR (1 UD)						
46.00	PRELIMINARES:						
46.01	Acondicionamiento del área	1.00	PA				
46.02	Fumigación del área a construir	82.36	M2				
47.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :						
47.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 1.00 mts.	29.17	M3				
47.02	Excavaciones zapatas columnas Z1 (1.20 x 1.20) profundidad 1.00 mts.	15.84	M3				
47.03	Bote de material excavado sobrante	16.89	M3				
47.04	Relleno de reposición (compactado) Z1 y muros de 6"	24.00	M3				
47.05	Relleno B.N.P. en edificación, caliche debiera satisfacer el 95% de la maxima densidad del ensayo proctor modificado. (e=0.20 mts.)	48.05	M3				
48.00	HORMIGÓN ARMADO EN:						
48.01	Zapata de muros de 6" ASL: 3 ø 3/8", AST: ø 3/8" @ 0.15 mt, e=0.20 mts.	5.83	M3				
48.02	Zapatas de columnas Z1 con acero ø 1/2" A.D. (1.20 x 1.20 mts.) e=0.40 mts.	7.49	M3				
48.03	Columnas C1 con 8 ø 3/4", 2 estribos ø 3/8" @ 0.15 mts (0.40 x 0.40 mts.)	6.34	M3				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
48.04	Columnas C2 con 8 ø 1/2", 2 estribos ø 3/8" @ 0.20 mts (0.30 x 0.30 mts.)	0.65	M3				
48.05	Columnas amarre con 4 ø 1/2", estribos ø 3/8" @ 0.20 mts (0.20 x 0.20 mts.)	1.32	M3				
48.06	Vigas amarre A. N. P. en muros exteriores con 4 ø 1/2", estribos ø 3/8" @ 0.20 mts (0.15 x 0.30 mts.)	3.42	M3				
48.07	Vigas amarre en muros exteriores a 1.4 0 mts de alto con 4 ø 1/2", estribos ø 3/8" @ 0.20 mts (0.20 x 0.20 mts.)	2.56	M3				
48.08	Portico P1 con 7 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 6 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion: 0.22 m2) 0.30*0.40	3.11	M3				
48.09	Portico P2 con 10 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 9 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion variable: 0.26m2 x 14.15ml y 0.22m2 x 4.95ml) 0.30*0.40	4.77	M3				
48.1	Portico P3 con 7 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 6 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion variable: 0.26m2 x 5.95ml y 0.22m2 x 13.15ml) 0.30*0.40	4.44	M3				
48.11	Portico P4 con 7 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 6 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion: 0.22 m2) 0.30*0.40	1.37	M3				
48.12	Portico P5 con 7 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 6 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion variable: 0.25m2 x 13.05ml y 0.22m2 x 2.30ml) 0.30*0.40	3.76	M3				
48.13	Portico P6 con 10 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 9 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion: 0.29 m2) 0.30*0.40	3.11	M3				
48.14	Portico P7 con 7 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 6 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion variable: 0.28m2 x 5.25ml y 0.22m2 x 5.50ml) 0.30*0.40	2.70	M3				
48.15	Portico P8 con 6 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 5 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion: 0.25 m2) 0.30*0.40	1.29	M3				
48.16	Dinteles (0.15 x 0.20 mts.) L= hasta 2.50 mts.	0.46	M3				
48.17	Losa de techo aligerada, ver detalles estructurales en plano.	18.72	M3				
48.18	Losa en vuelo, con ø 3/8" @ 0.25 mts. A.D. e=0.15 mts.	6.51	M3				
49.00	MUROS :						
49.01	Muros de bloques de 4", 3/8 @ 0.80 SNP	8.07	M2				
49.02	Muros de bloques de 6", 3/8 @ 0.60 BNP, todas las camaras llenas.	60.87	M2				
49.03	Muros de bloques de 6", exteriores 3/8 @ 0.60 SNP	177.28	M2				
49.04	Muros de bloques de 6" interiores 3/8 @ 0.80 SNP	80.58	M2				
50.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :						
50.01	Careteo en elementos estucturales	459.50	M2				
50.02	Pañete techo	206.49	M2				
50.03	Violinado de muros	515.73	ML				
50.04	Cantos en general.	774.04	ML				
50.05	Goteros colgantes	74.44	ML				
51.00	TERMINACION DE TECHO :						
51.01	Fino de techos planos	274.14	M2				
51.02	Zabaletas	72.84	ML				
51.03	Impermeabilizante poligrass	274.14	M2				
52.00	TERMINACION DE PISO :						



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
52.01	Piso pulido en hormigón 210 kg/cm2 con malla electrosoldada de 2.5x2.5x100x100, los cortes en las juntas de contracción se harán con sierra de espesor máximo 1/4" (6mm) y una profundidad mínima de 1 1/2" (3.8 mm) con aplicación de sellador de tipo poliuretano o epoxico flexible (P.E. Sikaflex) e = 0.15 mts	243.73	M2				
53.00	REVESTIMIENTO :						
53.01	Cerámica importada de 0.20*0.30 mts en baño (1.60 mts altura)	42.99	M2				
54.00	PORTAJE :						
54.01	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.90 x 2.10 mts.	2.00	UDS				
54.02	Puertas metal/batiente color negro - 1.70 x 2.10 mts.	3.00	UDS				
54.03	Puertas de metal/corredera color gris metal tola - 3.40 x 2.45 mts.	1.00	UDS				
54.04	Puertas de metal/corredera color negro - 4.00 x 2.30 mts.	1.00	UDS				
54.05	Puertas en divisiones inodoros - 0.65 x 2.10 mts.	2.00	UDS				
55.00	VENTANAS :						
55.01	Ventana salomonica (celosias metalicas) - 0.40 x 1.30 mts.	5.60	P2				
55.02	Ventana salomonica (celosias metalicas) - 1.40 x 0.70 mts.	10.54	P2				
55.03	Ventana salomonica (celosias metalicas) - 1.60 x 0.60 mts.	10.33	P2				
55.04	Protectores en hierro en barras 5/8"	26.47	P2				
56.00	PINTURAS (2 MANOS) :						
56.01	Economica (base) (1 mano)	997.37	M2				
56.02	Acrilica en techo	206.49	M2				
56.03	Semigloss en muros, columnas y vigas (2 manos)	790.88	M2				
57.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
57.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	5.00	UDS				
57.02	Ventilación (ø 3")	1.00	UDS				
57.03	Desagüe de Piso de 2"	2.00	UDS				
57.04	Lavamanos ovalados empotrar bco.	2.00	UDS				
57.05	Inodoro Sadosa Standard	2.00	UDS				
57.06	Orinales blancos	2.00	UDS				
57.07	Tope granito para lavamanos	12.37	P2				
57.08	Caja de Inspección 0.60*0.60*0.60	2.00	UDS				
57.09	Tapon de registro (ø 4")	1.00	UDS				
57.10	Válvulas de paso 3/4"	1.00	UDS				
57.11	Arrastre en tuberías pvc de 4" mas accesorios para conexión a drenaje sanitario exterior o pozo séptico.	25.00	ML				
57.12	Arrastre en tubería pvc de 1" mas piezas, para conexión de línea principal de agua potable.	20.00	ML				
57.13	Arrastre en tubería pvc de 3/4" mas piezas, para conexión de línea secundaria de agua potable.	12.79	ML				
58.00	INSTALACIONES ELECTRICIAS						
58.01	Salidas de iluminación techo	47.00	UDS				
58.02	Salidas de iluminación Pared	14.00	UDS				
58.03	Salidas de iluminación de emergencia en pared	8.00	UDS				
58.04	Salidas de interruptor sencillo decorativo	5.00	UDS				
58.05	Salidas de interruptor doble decorativo	4.00	UDS				
58.06	Salidas de interruptor triple decorativo	1.00	UDS				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
	Salidas de tomacorriente doble polarizado Decorativo a 120 Vac	14.00	UDS				
58.07	Salidas de tomacorriente doble polarizado WP a 120 Vac110 v.	2.00	UDS				
58.08	Salidas de tomacorriente polarizado WP a 208 Vac a 30 Amps.	5.00	UDS				
58.09	Salidas de toma Trifásica a 208 Vac a 30 Amps.	7.00	UDS				
58.10	Salida extractor de Aire en baño a 120 Vac a 15 Amps.a 3.0 m	1.00	UDS				
58.11	Salidas y data	11.00	UDS				
58.12	Salidas de Data/Wifi nivel plafond	5.00	UDS				
58.13	Salidas de Sistema de Cámara de Seguridad	14.00	UDS				
58.14	Salida de teléfonos sin accesorios teléfono	1.00	UDS				
58.15	Sistema de Aterrizaje (ver planos eléctricos)	1.00	UDS				
59.00	MISCELANEOS						
59.01	Aceras peatonales, ancho 0.80 mts	11.50	M2				
	TOTAL CONSTRUCCION TALLER - COMEDOR (1 UD)						
(F)	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO (1 UD)						
60.00	PRELIMINARES						
60.01	Fumigacion	881.09	M2				
61.00	MOVIMIENTO DE TIERRA						
61.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.50 mts.	56.01	M3				
61.02	Excavaciones zapatas columnas Z1 (1.20 x 1.20) profundidad 1.20 mts.	115.78	M3				
61.03	Excavaciones zapatas columnas Z2 (1.20 x 1.90) profundidad 1.20 mts.	8.21	M3				
61.03	Bote de material excavado sobrante	61.56	M3				
61.04	Relleno de reposición (compactado)	105.30	M3				
61.05	Relleno B.N.P. (caliche, en edificación, compactado) e=0.20 mts.	127.93	M3				
62.00	HORMIGÓN ARMADO EN						
62.01	Zapata de muros de 6" hormigon industrial 210 kg/cm2 e=0.20 mts.	22.40	M3				
62.02	Zapatas de columnas Z1, hormigon industrial 210 kg/cm2 (1.20 x 1.20 mts.) e=0.40 mts.	38.59	M3				
62.03	Zapatas de columnas Z2, hormigon industrial 210 kg/cm2 (1.20 x 1.90mts.) e=0.40 mts.	2.74	M3				
62.04	Columnas C1, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.30 mts.)	21.41	M3				
62.05	Pórtico P1, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	6.24	M3				
62.06	Pórtico P2, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	6.24	M3				
62.07	Pórtico P3, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	3.31	M3				
62.08	Pórtico P4, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	6.95	M3				
62.09	Pórtico P5, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	2.26	M3				
62.10	Pórtico P6, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	14.49	M3				
62.11	Pórtico P7, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.70	M3				
62.12	Pórtico P8, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.22	M3				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
62.13	Pórtico P9, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	6.21	M3				
62.14	Pórtico P10, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	3.48	M3				
62.15	Pórtico P11, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.47	M3				
62.16	Pórtico P12, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.39	M3				
62.17	Pórtico P13, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.70	M3				
62.18	Pórtico P14, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.33	M3				
62.19	Dintele Di hasta 2.50 mts, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.15 x 0.25mts)	2.82	M3				
62.20	Losas techos planos, hormigon industrial 240 kg/cm2 e=0.12 mts.	78.50	M3				
63.00	MUROS						
63.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	73.12	M2				
63.02	Muros de bloques de 6" S.N.P.	1,045.36	M2				
64.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
64.01	Fraguache	1,521.63	M2				
64.02	Pañete en techo	654.20	M2				
64.03	Pañete (muros, vigas y columnas)	2,558.40	M2				
64.04	Cantos en general	2,020.84	ML				
65.00	TERMINACIÓN DE TECHO						
65.01	Fino de techos planos	654.20	M2				
65.02	Zabaletas	157.80	ML				
65.03	Impermeabilizante poligrass	654.20	M2				
66.00	ANTEPECHO						
66.01	Muros de Bloques de 0.15 mts, 3/8 @0.80 H= 0.45 mts	71.01	M2				
66.02	Fraguache	142.02	M2				
66.03	Pañete Exterior	142.02	M2				
66.04	Cantos	315.60	ML				
66.05	Pintura acrilica superior Exterior dos manos	142.02	M2				
67.00	TERMINACIÓN DE PISO						
67.01	Torta de hormigón industrial 140 kg/cm2 e = 0.08 mts	48.39	M3				
67.02	Pisos de granito fondo blanco (0.30 x 0.30 mts)	604.86	M2				
67.03	Zócalos granito fondo blanco (0.07 x 0.30 mts)	505.02	ML				
67.04	Quicios de Granito fondo blanco	7.60	ML				
67.05	Pulido y brillante de pisos de granito fondo blanco	604.86	M2				
68.00	REVESTIMIENTOS PAREDES						
68.01	Cerámica blanca importada en baños de 0.20*0.40 mts. (1.60 mts altura)	89.46	M2				
69.00	TERMINACION DE ESCALERAS						



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
69.01	Escalones en hormigón industrial 210 kg/cm2 frotado, color gris (0.30 x 0.175 mts)	51.02	ML				
70.00	PORTAJE						
70.01	Puertas polimetal/batiente color blanco - 1.20 x 2.10 mts (P1)	2.00	UDS				
70.02	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.90 x 2.10 mts (P2)	24.00	UDS				
70.03	Puertas polimetal/batiente color blanco - 1.80 x 1.70 mts (P3)	3.00	UDS				
70.04	Puertas polimetal/batiente color blanco - 1.00 x 2.10 mts (P4)	1.00	UDS				
70.05	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.80 x 2.10 mts (P5)	1.00	UDS				
70.06	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.85 x 2.10 mts (P6)	1.00	UDS				
70.07	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.70 x 2.10 mts (P7)	4.00	UDS				
70.08	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.70 x 1.70 mts (P8)	3.00	UDS				
71.00	VENTANAS						
71.01	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 6 UDS DE 1.50 x 0.70 mts. (V1)	67.79	P2				
71.02	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 7 UDS DE 2.50 x 1.00 mts. (V2)	188.30	P2				
71.03	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 5 UDS DE 1.00 x 1.00 mts. (V3)	53.80	P2				
71.04	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 2.00 x 1.00 mts. (V4)	43.04	P2				
71.05	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 4 UDS DE 1.50 x 1.00 mts. (V5)	64.56	P2				
71.06	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 2.00 x 0.70 mts. (V6)	30.13	P2				
71.07	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 1.50 x 0.70 mts. (V7)	22.60	P2				
71.08	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 1.20 x 1.00 mts. (V8)	25.82	P2				
71.09	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 3.00 x 0.70 mts. (V9)	45.19	P2				
71.10	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 1 UDS DE 1.00 x 0.70 mts. (V10)	7.53	P2				
71.11	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 1.20 x 0.70 mts. (V11)	18.08	P2				
71.12	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 -1 UDS DE 0.70 x 0.70 mts. (V12)	5.27	P2				
71.13	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 3 UDS DE 0.60 x 0.70 mts. (V13)	13.56	P2				
71.14	Protectores en hierro en barras 5/8"	585.67	P2				
72.00	PINTURAS (2 MANOS)						
72.01	Económica (base)	3,354.62	M2				
72.02	Acrílica en techos	796.22	M2				
72.03	Semigloss en muros, columnas y vigas	2,558.40	M2				
73.00	RAMPAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS						
73.01	Excavación	0.43	M3				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
73.02	Relleno compactado	0.42	M3				
73.03	Zapata de muros de bloques	0.11	M3				
73.04	Muros de bloques 6"	4.00	M2				
73.05	Pañete	4.00	M2				
73.06	Cantos	5.10	ML				
73.07	Piso de hormigon con malla electrosoldada terminacion violinado tipo para discapacitados	2.40	M2				
73.08	Barandas en rampas	4.00	ML				
73.09	Pintura señalizacion en rampa para discapacitados	2.40	M2				
74.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
74.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	16.00	UDS				
74.02	Ventilación (ø 3")	9.00	UDS				
74.03	Desagüe de Piso de 2"	8.00	UDS				
74.04	Desagüe de duchas de 2"	3.00	UDS				
74.05	Duchas con regaderas	3.00	UDS				
74.06	Inodoros sencillos, blanco	5.00	UDS				
74.07	Lavamanos sencillos, blanco	11.00	UDS				
74.08	Orinales	2.00	UDS				
74.09	Divisiones orinales (0.60 x 1.00 mts) en muro de 0.10 mts	2.00	UDS				
74.10	Salida agua potable y residual para fregadero doble de acero inoxidable.	2.00	UDS				
74.11	Salida agua potable y residual para fregadero triple de acero inoxidable.	1.00	UDS				
74.12	Salidas lavadoras, incluye instalación agua y desagüe de 2"	2.00	UDS				
74.13	Tapón de registro (ø 4")	5.00	UDS				
74.14	Válvulas de paso 3/4"	6.00	UDS				
74.15	Llave jardin 3/4"	2.00	UDS				
74.16	Vertederos en ceramica importada con llave de chorro (1.30 x 0.80 mts) H=1.20 MTS	1.00	UDS				
74.17	Cámara de inspección aguas residuales (0.60x0.60x0.80 mts)	5.00	UDS				
74.18	Trampa de grasa (1.00 x 0.80 x 0.80 mts)	1.00	UDS				
74.19	Arrastre en tuberías pvc de 6" mas accesorios para conexiones exteriores	58.54	ML				
74.20	Arrastre en tuberías pvc de 4" mas accesorios para conexiones interiores	53.62	ML				
74.21	Arrastre en tuberías pvc de 3" mas accesorios para conexiones interiores	32.89	ML				
74.22	Arrastre en tuberías pvc de 2" mas accesorios para conexión a drenaje sanitario interior.	42.04	ML				
74.23	Arrastre en tubería pvc de 1" SCH40 más piezas, para conexión de línea principal de agua potable.	71.41	ML				
74.24	Arrastre en tubería pvc de 3/4" SCH40 más piezas, para conexión interna a línea secundaria de agua potable.	129.54	ML				
75.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
75.01	Salida Luminaria en Techo	113.00	UDS				
75.02	Salida Luminaria en Pared	16.00	UDS				
75.03	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	27.00	UDS				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
75.04	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	32.00	UDS				
75.05	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	4.00	UDS				
75.06	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W	6.00	UDS				
75.07	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	117.00	UDS				
75.08	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac	3.00	UDS				
75.09	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta	10.00	UDS				
75.10	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías	4.00	UDS				
75.11	Salida Extractor de Aire en Cocina Trifásica a 208 Vac, 15 Amps, a 3.0m	3.00	UDS				
75.12	Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 240Vac 15Amps	20.00	UDS				
75.13	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 20Amps	11.00	UDS				
75.14	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 30Amps	5.00	UDS				
75.15	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 40Amps	4.00	UDS				
75.16	Salida de Data, alambrado con sogá de nylon	48.00	UDS				
75.17	Salida de Data/Wifi nivel Plafond, alambrado con sogá de nylon	10.00	UDS				
75.18	Salida de Sistema de Cámara de Seguridad, alambrado con sogá de nylon	53.00	UDS				
75.19	Salida de Teléfono sin Accesorios, alambrado con sogá de nylon	18.00	UDS				
75.20	Panel Electrico de Oficina, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 1 Breaker Monofásico de 1P, 30A, 9 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 6 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 8 Espacios Monofásicos Disponibles	1.00	UDS				
75.21	Panel Electrico de Lavandería, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 4 Breaker Monofásico de 1P, 30A, 8 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 5 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 7 Espacios Monofásicos Disponibles	1.00	UDS				
75.22	Panel Electrico de Aire Acondicionado Edificio Administrativo, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 36 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 17 Breaker Monofásico de 2P, 30A, 2 Espacios Monofásicos Disponibles	1.00	UDS				
76.00	MISCELÁNEOS						
76.01	Aceras peatonales, ancho = 0.80 mts.	138.59	M2				
	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO (1 UD)						
(G)	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO EDUCATIVO (1 UD)						
77.00	PRELIMINARES						
77.01	Fumigacion	636.69	M2				
78.00	MOVIMIENTO DE TIERRA						
78.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.50 mts.	63.08	M3				
78.02	Excavaciones zapatas columnas Z1 (1.20 x 1.20) profundidad 1.20 mts.	93.31	M3				
78.03	Bote de material excavado sobrante	67.04	M3				
78.04	Relleno de reposición (compactado)	75.91	M3				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
78.05	Relleno B.N.P. (caliche, en edificación, compactado) e=0.20 mts.	89.37	M3				
79.00	HORMIGÓN ARMADO EN						
79.01	Zapata de muros de 6" hormigon industrial 210 kg/cm2 e=0.20 mts.	25.23	M3				
79.02	Zapatas de columnas Z1, hormigon industrial 210 kg/cm2 (1.20 x 1.20 mts.) e=0.40 mts.	31.10	M3				
79.03	Columnas C1, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.30 mts.)	2.82	M3				
79.04	Pórtico P1, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.72	M3				
79.05	Pórtico P2, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	4.42	M3				
79.06	Pórtico P3, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	3.32	M3				
79.07	Pórtico P4, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.94	M3				
79.08	Pórtico P5, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.94	M3				
79.09	Pórtico P6, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.65	M3				
79.10	Pórtico P7, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.21	M3				
79.11	Pórtico P8, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.94	M3				
79.12	Pórtico P9, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	3.27	M3				
79.13	Dintele Di hasta 2.50 mts, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.15 x 0.25mts)	2.82	M3				
79.14	Losas techos planos, hormigon industrial 240 kg/cm2 e=0.12 mts.	51.71	M3				
80.00	MUROS						
80.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	135.07	M2				
80.02	Muros de bloques de 6" S.N.P.	465.06	M2				
81.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
81.01	Fraguache	767.51	M2				
81.02	Pañete en techo	434.57	M2				
81.03	Pañete (muros, vigas y columnas)	1,424.78	M2				
81.04	Cantos en general	1,008.20	ML				
82.00	TERMINACIÓN DE TECHO						
82.01	Fino de techos planos	430.90	M2				
82.02	Zabaletas	170.10	ML				
82.03	Impermeabilizante poligrass	430.90	M2				
83.00	ANTEPECHO						
83.01	Muros de Bloques de 0.15 mts, 3/8 @0.80 H= 0.45 mts	40.32	M2				
83.02	Fraguache	92.14	M2				
83.03	Pañete Exterior	92.14	M2				
83.04	Cantos	153.80	ML				
83.05	Pintura acrilica superior Exterior tres manos	92.14	M2				
84.00	TERMINACIÓN DE PISO						
84.01	Base hormigón industrial 140 kg/cm2 e = 0.08 mts	35.75	M3				
84.02	Pisos de granito fondo blanco (0.30 x 0.30 mts)	446.84	M2				
84.03	Zócalos granito fondo blanco (0.07 x 0.30 mts)	209.80	ML				
84.04	Quicios de Granito fondo blanco	8.45	ML				
84.05	Pulido y brillado de pisos de granito fondo blanco	446.84	M2				
85.00	REVESTIMIENTOS PAREDES						
85.01	Cerámica blanca importada en baños de 0.20*0.40 mts. (1.60 mts. Altura)	90.64	M2				
86.00	TERMINACION DE ESCALERAS						



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
86.01	Escalones en hormigón industrial 210 kg/cm2 frotado, color gris (0.30 x 0.175 mts)	43.90	ML				
87.00	PORTAJE						
87.01	Puertas polimetal/batiente color blanco - 1.20 x 2.10 mts (P1)	2.00	UDS				
87.02	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.90 x 2.10 mts (P2)	11.00	UDS				
87.03	Puertas polimetal/batiente color blanco - 1.80 x 2.10 mts (P3)	1.00	UDS				
87.04	Puertas polimetal/batiente color blanco - 1.20 x 2.10 mts (P4)	2.00	UDS				
87.05	Puertas polimetal/batiente color blanco - 1.00 x 2.10 mts (P5)	1.00	UDS				
87.06	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.80 x 2.10 mts (P6)	2.00	UDS				
87.07	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.85 x 2.10 mts (P7)	1.00	UDS				
87.08	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.70 x 1.70 mts (P8)	2.00	UDS				
88.00	VENTANAS						
88.01	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 12 UDS DE 1.50 x 1.00 mts. (V1)	193.68	P2				
88.02	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 4 UDS DE 1.50 x 0.50 mts. (V2)	32.28	P2				
88.03	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 4 UDS DE 2.50 x 0.70 mts. (V3)	75.32	P2				
88.04	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 5 UDS DE 1.00 x 1.00 mts. (V4)	53.80	P2				
88.05	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 1 UDS DE 2.00 x 1.00 mts. (V5)	21.52	P2				
88.06	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 1 UDS DE 1.00 x 0.50 mts. (V6)	5.38	P2				
88.07	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 0.80 x 0.70 mts. (V7)	12.05	P2				
88.08	Protectores en hierro en barras 5/8"	394.03	P2				
89.00	PINTURAS (2 MANOS)						
89.01	Económica (base)	1,859.34	M2				
89.02	Acrílica en techos	434.57	M2				
89.03	Semigloss en muros, columnas y vigas	1,424.78	M2				
90.00	RAMPAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS						
90.01	Excavación	0.43	M3				
90.02	Relleno compactado	0.42	M3				
90.03	Zapata de muros de bloques	0.11	M3				
90.04	Muros de bloques 6"	4.00	M2				
90.05	Pañete	4.00	M2				
90.06	Cantos	5.10	ML				
90.07	Piso de hormigon con malla electrosoldada terminacion violinado tipo para discapacitados	2.40	M2				
90.08	Barandas en rampas	4.00	ML				
90.09	Pintura señalizacion en rampa para discapacitados	2.40	M2				
91.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
91.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	12.00	UDS				
91.02	Ventilación (ø 3")	3.00	UDS				
91.03	Desagüe de Piso de 2"	8.00	UDS				
91.04	Desagüe de duchas de 2"	2.00	UDS				
91.05	Duchas con regaderas	2.00	UDS				
91.06	Inodoros sencillos, blanco	4.00	UDS				
91.07	Lavamanos sencillos, blanco	8.00	UDS				
91.08	Orinales	5.00	UDS				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
91.09	Divisiones orinales (0.60 x 1.00 mts) en muro de 0.10 mts	4.00	UDS				
91.10	Tapón de registro (ø 4")	3.00	UDS				
91.11	Válvulas de paso 3/4"	3.00	UDS				
91.12	Llave jardín 3/4"	2.00	UDS				
91.13	Vertederos en ceramica importada con llave de chorro (1.30 x 0.60 mts)	1.00	UDS				
91.14	Vertederos en ceramica importada con llave de chorro (0.90 x 0.80 mts)	1.00	UDS				
91.15	Cámara de inspección aguas residuales (0.60x0.60x0.80 mts)	3.00	UDS				
91.16	Arrastre en tuberías pvc de 6" mas accesorios para conexiones exteriores	46.72	ML				
91.17	Arrastre en tuberías pvc de 4" mas accesorios para conexiones interiores	40.75	ML				
91.18	Arrastre en tuberías pvc de 3" mas accesorios para conexiones interiores	1.79	ML				
91.19	Arrastre en tuberías pvc de 2" mas accesorios para conexión a drenaje sanitario interior.	25.81	ML				
91.20	Arrastre en tubería pvc de 1" mas piezas, para conexión de línea principal de agua potable.	47.39	ML				
91.21	Arrastre en tubería pvc de 3/4" mas piezas, para conexión interna a línea secundaria de agua potable.	75.94	ML				
92.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
92.01	Salida Luminaria en Techo	95.00	UDS				
92.02	Salida Luminaria en Pared	9.00	UDS				
92.03	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	15.00	UDS				
92.04	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	15.00	UDS				
92.05	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	4.00	UDS				
92.06	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W	4.00	UDS				
92.07	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	66.00	UDS				
92.08	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac	2.00	UDS				
92.09	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta	3.00	UDS				
92.10	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías	4.00	UDS				
92.11	Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 240Vac 15Amps	13.00	UDS				
92.12	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 20Amps	4.00	UDS				
92.13	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 30Amps	7.00	UDS				
92.14	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 40Amps	2.00	UDS				
92.15	Salida de Data, alambrado con sog de nylon	22.00	UDS				
92.16	Salida de Data/Wifi nivel Plafond, alambrado con sog de nylon	7.00	UDS				
92.17	Salida de Sistema de Camara de Seguridad, alambrado con sog de nylon	34.00	UDS				
92.18	Salida de Telefono sin Accesorios, alambrado con sog de nylon	7.00	UDS				
92.19	Panel Electrico de Psicologia, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: 18 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 1 Breaker Monofasico de 1P, 30A, 4 Breaker Monofasico de 1P, 20A, 5 Breaker Monofasico de 1P, 15A, 8 Espacios Monofasicos Disponibles	1.00	UDS				
92.20	Panel Electrico de Oficina Educativa, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: 18 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 1 Breaker Monofasico de 1P, 30A, 4 Breaker Monofasico de 1P, 20A, 4 Breaker Monofasico de 1P, 15A, 9 Espacios Monofasicos Disponibles	1.00	UDS				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
92.21	Panel Electrico de Aire Acondicionado Edificio Educativo, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 11 Breaker Monofasico de 2P, 30A, 2 Espacios Monofasicos Disponibles	1.00	UDS				
93.00	MISCELÁNEOS						
93.01	Techo de Louvers (2.00 x 5.7 mts)	11.40	M2				
93.02	Aceras peatonales, ancho = 0.80 mts.	118.89	M2				
	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO EDUCATIVO (1 UD)						
	(E) ÁREAS EXTERIORES						
94.00	PRELIMINARES						
94.01	Corte para limpieza solar en toda el área a construir, e= 0.15 mts	757.05	M3				
94.02	Bote material producto corte A 5 KM	984.17	M3E				
95.00	VÍA DE ACCESO PRINCIPAL						
95.01	PRELIMINARES						
95.01.1	Ingeniería	1.00	PA				
95.02	MOVIMIENTO DE TIERRA						
95.02.1	Excavación de material no clasificado e= 0.80 mts	1,508.21	M3N				
95.02.2	Bote de material no clasificado	1,960.67	M3E				
95.02.3	Relleno caliche: Suministro, regado, nivelado y compactado, en capas de 0.20 mts con equipos.	377.05	M3C				
95.03	PAVIMENTO						
95.03.1	Terminación de sub-rasante	1,885.26	M2				
95.03.2	Sub-base granular natural, e=0.25 mts.	471.32	M3C				
95.03.3	Base granular triturada e=0.20 mts.	377.05	M3C				
95.03.4	Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta, e= 2"	94.26	M3C				
95.03.5	Riego de imprimación con emulsión 0.35 gls/m2	1,885.26	M2				
96.00	VERJAS PERIMETRALES						
96.01	VERJAS PERIMETRALES EXTERIORES DE 6 MTS DE ALTURA, INCLUYE TRES VIGAS DE AMARRE SNT + UNA VIGA AMARRE BNT CON ALAMBRE DE TRINCHERA (569.74 ml)						
96.01.1	Fumigacion	1,014.06	M2				
96.01.2	Excavación 0.80 X 1.00 MTS.	405.62	M3				
96.01.3	Relleno de reposición	230.70	M3				
96.01.4	Bote de Materiales	227.40	M3				
96.01.5	Zapatas de muros de bloques de 0.15 mts, L*0.80*0.30 mts.	121.69	M3				
96.01.6	Muros de Bloques de 6" violinados BNT, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 1 Serpentina Ø 3/8 @ 0.60 h=4.00 mts	253.52	M2				
96.01.7	Muros de Bloques de 6" violinados SNT, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 1 Serpentina Ø 3/8 @ 0.60 h=4.00 mts	1,825.31	M2				
96.01.8	Columnas CA 0.20*0.20 mts BNT	4.06	M3				
96.01.9	Columnas CA 0.20*0.20 mts SNT	23.20	M3				
96.01.10	Vigas de Amarre 0.15*0.20 mts BNT	15.21	M3				
96.01.11	Vigas de Amarre 0.15*0.20 mts, SNT	30.42	M3				
96.01.12	Violines en verja exterior todo el perímetro	3,650.62	M2				
96.01.13	Fraguache	695.64	M2				
96.01.14	Pañete vigas y columnas	695.64	M2				
96.01.15	Cantos	1,304.06	ML				
96.01.16	Pintura acrílica superior dos manos en columnas y vigas SNT (2 manos)	695.64	M2				
96.01.19	Malla ciclónica sobre muros de bloques Cal. 9 de 6' de alto, con tubos galvanizados para malla de 1-1/4 en la parte superior, paralelos colocados a no más de 3.00 mts de distancia uno de otro en tubería galvanizada para malla de 1-1/2 y en esquina tubo galvanizado para malla de 2" y en la parte superior alambre trinchera.	507.03	ML				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
96.02	VERJAS PERIMETRALES INTERIORES EN CORREDORES DE SEGURIDAD DE 1.50 MTS + 6' DE ALTURA, INCLUYE UNA VIGA DE AMARRE SNT + UNA VIGA AMARRE BNT + MALLA CICLÓNICA DE 6' CON 3 HILERAS DE ALAMBRES DE ALAMBRES DE PÚAS. 438.09 ml						
96.02.1	Fumigacion	854.62	M2				
96.02.2	Excavación 0.45 X 50 MTS.	96.14	M3				
96.02.3	Relleno de reposición	25.64	M3				
96.02.4	Bote de Materiales	91.66	M3				
96.02.5	Zapatillas de muros de bloques de 0.20 mts, L*0.45*0.30 mts.	57.69	M3				
96.02.6	Muros de Bloques de 6" BNT, Ø 3/8 @ 0.60 MTS y 1 Serpentina Ø 3/8 @ 0.60 con todos los huecos llenos.	85.46	M2				
96.02.7	Muros de Bloques de 6" violinados SNT, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 1 Serpentina Ø 3/8 @ 0.60 h=4.00 mts	555.50	M2				
96.02.8	Columnas CA 0.20*0.20 mts BNT	0.98	M3				
96.02.9	Columnas CA 0.20*0.20 mts SNT	7.38	M3				
96.02.10	Vigas de Amarre 0.15*0.20 mts, SNT	12.82	M3				
96.02.11	Violines en verja exterior todo el perímetro	1,111.01	M2				
96.02.12	Fraguache	263.18	M2				
96.02.13	Pañete vigas y columnas	263.18	M2				
96.02.14	Cantos	1,592.62	ML				
96.02.15	Pintura acrílica superior en columnas y vigas SNT (2 manos)	263.18	M2				
96.02.16	Malla ciclónica sobre muros de bloques Cal. 9 de 6' de alto, con tubos galvanizados para malla de 1-1/4 en la parte superior, paralelos colocados a no más de 3.00 mts de distancia uno de otro en tubería galvanizada para malla de 1-1/2 y en esquina tubo galvanizado para malla de 2" y en la parte superior alambre trinchera.	427.31	ML				
97.00	CASETA DEPOSITO DE BASURA (2.75 x 5.45 mts)						
97.01	Fumigacion	35.39	M2				
97.02	Excavacion	4.19	M3				
97.03	Relleno de reposicion	1.51	M3				
97.04	Bote de Materiales	2.69	M3E				
97.05	Zapata de Muros	2.69	M3				
97.06	Muros de Bloques de 0.15 mts 3/8 @0.80 SNP	11.29	M2				
97.07	Fraguache	31.57	M2				
97.08	Pañete	31.57	M2				
97.09	Cantos	27.60	ML				
97.10	Pintura	31.57	M2				
97.11	Piso de hormigon pulido	14.99	M2				
97.12	Escalón de hormigón pulido	10.90	ML				
98.00	PORTAJE						
98.01	Portón corredizo de Tola en la entrada principal, incluye pintura. Ver plano detalle portón acceso (5.00 mts ancho *4.00 mts alto)	1.00	UDS				
98.02	Puertas batientes peatonales de tola en entrada principal , incluye pintura. (1.00 X 2.10 mts)	2.00	UDS				
98.03	Puerta corrediza reforzada en malla ciclónica en exclusiva de entrada principal, alambre trinchera en la parte superior (5.00 mts ancho * 3.33 mts de alto)	1.00	UDS				
98.04	Puertas batientes en malla ciclónica en exclusiva de entrada principal, alambre trinchera en la parte superior (1.00 X 2.10 mts, paño fijo de 1.00 x 1.20 mts)	3.00	UDS				
99.00	INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES						
99.01	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 6" PVC SDR-41	63.55	ML				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
99.02	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4" PVC SDR-41	174.57	ML				
99.03	Tubería de abastecimiento agua potable Ø 2" PVC SCH-40 .	275.39	ML				
99.04	Tubería de abastecimiento agua potable Ø 1" PVC SCH-40 .	61.60	ML				
99.05	Tubería de abastecimiento agua potable Ø 3/4" PVC SCH-40	125.15	ML				
99.06	Válvulas de paso 2"	2.00	UDS				
99.07	Válvulas de paso 1"	6.00	UDS				
99.08	Válvulas de paso 3/4"	3.00	UDS				
99.09	Llaves de jardín de Ø 3/4".	2.00	UDS				
99.10	Llaves de invernaderos de Ø 3/4".	6.00	UDS				
99.11	Cámara de inspección aguas residuales 0.60x0.60x0.80 m	15.00	UDS				
100.00	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 4 CAMARAS (6.40 x 2.20 mts)						
100.01	Fumigacion	24.00	M2				
100.02	Excavación con equipo	62.43	M3				
100.03	Relleno de reposición compactado	22.26	M3				
100.04	Bote material sobrante de excavacion	52.22	M3				
100.05	Viga, hormigon 210 kg/cms industrial (0.20*0.30 mts)	1.21	M3				
100.06	Viga soporte losa perforada, hormigon 210 kg/cms industrial (seccion variable)	0.15	M3				
100.07	Losa de fondo, hormigon 210 kg/cms industrial e=0.20 mts	3.24	M3				
100.08	Losa perforada prefabricada e=0.15 mts	0.56	M3				
100.09	Losa superior, hormigon 210 kg/cms industrial e=0.15 mts	1.16	M3				
100.10	Muros de bloques 0.20 mts con Ø 3/8" @ 0.20 M (todas las camaras llenas)	16.56	M2				
100.11	Fraguache (losa de fondo y viga)	13.27	M2				
100.12	Pañete pulido interior	70.46	M2				
100.13	Cantos	21.00	MI				
100.14	Zabaleta en losa de fondo	22.22	MI				
100.15	Fino en losa superior	1.76	M2				
100.16	Tapa móviles de hormigon para limpiezas (0.80*0.80 mts)	4.00	UDS				
100.17	Tee de drenaje de 6"	5.00	UDS				
100.18	Codos PVC de 4" x 90	4.00	UDS				
100.19	Valvulas de paso V.C. Ø 6"	1.00	UDS				
100.20	Tuberías PVC SCH 40 Ø 6"	4.68	ML				
100.21	Tuberías PVC SCH 40 Ø 4"	6.40	ML				
100.22	Piedra de Ø 3" @ 4"	0.90	M3				
100.23	Piedra de Ø 2" @ 3"	0.72	M3				
100.24	Piedra de Ø 1" @ 2"	0.54	M3				
100.25	Pozo filtrante 12"	100.00	PL				
100.26	Tubos de 10" PVC SDR 26 para encamizar pozo filtrante	1.00	UDS				
101.00	DRENAJE PLUVIAL						
101.01	Imbornales	1.00	UDS				
101.02	Cunetas superficiales hormigón industrial 210 kg/cm2 (ancho promedio 0.35 mts * 0.30 mts altura, 0.121 m3/ml) e=0.10 mts	175.00	ML				
102.00	CISTERNA DE 16,000 GLS (6.00*3.50*3.55 mts, medidas internas)						
102.01	Fumigacion	36.26	M2				
102.02	Excavación	136.17	M3				
102.03	Relleno Reposicion en Laterales	42.81	M3				
102.04	Bote de material sobrante excavado	80.52	M3				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
102.05	Viga amerre, hormigon 210 kg/cm2 industrial (0.20*0.30 mts)	1.19	M3				
102.06	Losa de fondo, incluye muros de 1.00 de altura, hormigon 210 kg/cm2 industrial e=Variable	9.00	M3				
102.07	Losa superior, hormigon 210 kg/cm2 industrial e=0.15 mts	4.00	M3				
102.08	Muros de bloques 0.20 m con ϕ 3/8" @ 0.20 mts, cámaras llenas	44.55	M2				
102.09	Fraguache	40.00	M2				
102.10	Pañete pulido en muros y losa de fondo	82.75	M2				
102.11	Fino en Losa superior Con e=0.025m	24.96	M2				
102.12	Zabaleta en losa de fondo	19.00	ML				
102.13	Cantos	20.60	ML				
102.14	Tapas de cisterna de acero inoxidable (1.00*1.00 mts.)	1.00	UDS				
102.15	Bomba de 5 HP	1.00	UDS				
102.16	Tanque precargado hidroneumático de 60 gls	1.00	UDS				
103.00	CASETA SOBRE CISTERNA (2.45*2.10*2.10 mts)						
103.01	Losa de superior	0.77	M3				
103.02	Muros de bloques de 0.15 mts. SNP	15.46	M2				
103.03	Pañete liso en muros interiores	15.46	M2				
103.04	Pañete liso en muros exteriores	15.97	M2				
103.05	Pañete liso en superficies de hormigón	6.06	M2				
103.06	Fraguache en superficies de hormigón	6.06	M2				
103.07	Cantos	26.70	M2				
103.08	Acrílica blanco (Una mano)	36.58	M2				
103.09	Acrílica sobre muros	31.43	M2				
103.10	Acrílica en techos	5.15	M2				
103.11	Fino de mezcla en techo plano	5.15	M2				
103.12	Impermeabilizante en techo plano	5.15	M2				
103.13	Puertas de rejas de hierro	1.47	M2				
	TOTAL ÁREAS EXTERIORES						
104.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES						
104.01	ACOMETIDA DE INTERCONEXION						
104.01.1	Postes de concreto 40', 500DAN (Excavacion, Transporte e Izado)	1.00	UDS				
104.01.2	Estructura MT-307 (Fin de Linea Trifasica)	1.00	UDS				
104.01.3	Estructura PR-202 (Proteccion Cut-Out y Pararrayos en Cruceta)	1.00	UDS				
104.01.4	Estructura PR-101 (Aterrizaje en Poste)	1.00	UDS				
104.01.5	Estructura SO2-MT (Soporte Trifasico Cable URD)	1.00	UDS				
104.01.6	Estructura SS1 (Punto de Entrada del URD incluye Tuberias IMC 3" y Condulet, con Soportes Unistrut para Tubería.)	1.00	UDS				
104.01.7	Cable AAAC #2/0	656.00	PL				
104.01.8	Terminales URD #2 para exterior	3.00	UDS				
104.01.9	Terminales URD #2 para interior (Elbow Conector)	3.00	UDS				
104.01.10	Zanja IC-302 (Zanja para Cable URD, con Tuberias y Cinta de Peligro) 1,20m x 0,60m x 13,3m	13.30	ML				
104.02	EQUIPOS Y ALIMENTADORES						
104.02.1	Transformador Tipo Pad Mounted de 150 Kva, Sumergido en Aceite, Trifasico de 12,5/7,2 KV a 120/208 V, Conexion Estrella-Estrella, Homologado por EdeSur.	1.00	UDS				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
104.02.2	Enclosed Circuit Breaker de 400 amps, de 35Ka, Trifasico a 240 Volt. En Caja Nema 1, General Electric o Similar.	1.00	UDS				
104.02.3	Interrupitor de Transferencia Automática (ITA), en Caja Nema 1, con Breaker Motorizado de 400Amps Trifasico, con Enclavamiento Mecanico, Luces indicadoras, Terminales para 3 conductores 2/0 en cada fase y neutro, General Electric o Similar. A 120/208V	1.00	UDS				
104.02.4	Panel Board Principal PBP, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 600 Amps/3, Main Breaker de 400 Amps/3, 1 Breaker Trifasico de 3P, 160A, 1 Breaker Trifasico de 3P, 150A, 2 Breaker Trifasico de 3P, 100A, 3 Breaker Trifasico de 3P, 40A, 3 Espacios Trifasicos Disponibles de 3P	1.00	UDS				
104.02.5	Panel Cuarto de Generador PCG, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 125 Amps/3, 1 Breaker Monofasico de 2P, 30A, 2 Breaker Monofasico de 2P, 20A, 1 Breaker Monofasico de 1P, 20A, 1 Breaker Monofasico de 1P, 15A, 4 Espacios Trifasicos Disponibles de 3P	1.00	UDS				
104.02.6	Panel Board Edificio Taller PT, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 200 Amps/3, Main Breaker de 150 Amps/3, 1 Breaker Trifasico de 3P, 30A, 6 Breaker Trifasico de 3P, 20A, 4 Breaker Monofasico de 2P, 30A, 1 Breaker Monofasico de 2P, 20A, 1 Breaker Monofasico de 1P, 30A, 2 Breaker Monofasico de 1P, 20A, 7 Breaker Monofasico de 1P, 15A, 2 Espacios Trifasicos Disponibles de 3P	1.00	UDS				
104.02.7	Panel Board Edificio Administrativo PEA, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 250 Amps/3, Main Breaker de 160 Amps/3, 1 Breaker Trifasico de 3P, 100A, 2 Breaker Trifasico de 3P, 60A, 1 Breaker Trifasico de 3P, 40A, 2 Espacios Trifasicos Disponibles de 3P	1.00	UDS				
104.02.8	Panel Board Edificio Educativo PEE, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 200 Amps/3, Main Breaker de 100 Amps/3, 1 Breaker Trifasico de 3P, 80A, 3 Breaker Trifasico de 3P, 40A, 2 Espacios Trifasicos Disponibles de 3P	1.00	UDS				
104.02.9	Panel Board Viviendas PBH, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 150 Amps/3, Main Breaker de 100 Amps/3, 3 Breaker Monofasico de 2P, 60A, 1 Breaker Monofasico de 2P, 40A, 2 Espacios Trifasicos Disponibles de 2P	1.00	UDS				
104.02.10	Caja de Control De Iluminacion, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: 12 Espacios, Barra de 100 Amps/3, 5 Breaker Monofasico de 2P, 20A, 2 Espacios Monofasicos Disponibles	1.00	UDS				
104.02.11	ALIMENTADOR DESDE EL POSTE PUNTO DE INTERCONEXION HASTA EL TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 150 KVA, Formado por: 3 Conductor URD # 2, Aislado a 15KV, al 33% concentrico en Tuberias PVC de 3".	95.00	PL				
104.02.12	ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 150 KVA HASTA EL ENCLOSE BREAKER DE 400 A/3, Formado por: 9 Conductor # 2/0 THHN (3/Fases)(P), 2 Conductor # 2/0 THHN (N), 1 Conductor # 2/0 THHN (T), en 2 Tuberias PVC de 3".	48.00	PL				
104.02.13	ALIMENTADOR DESDE EL ENCLOSE BREAKER HASTA EL ITA, Formado por: 9 Conductor # 2/0 THHN (3/Fases)(P), 2 Conductor # 2/0 THHN (N), 1 Conductor # 2/0 THHN (T), en 1 Tuberias EMT de 3".	10.00	PL				
104.02.14	ALIMENTADOR DESDE EL ITA HASTA EL GENERADOR DE 180 kW, Formado por: 9 Conductor # 2/0 THHN (3/Fases)(P), 2 Conductor # 2/0 THHN (N), 1 Conductor # 2/0 THHN (T), en 1 Tuberias EMT/PVC/LT de 3"	30.00	PL				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
104.02.15	ALIMENTADOR DESDE EL ITA HASTA EL PANEL BOARD PRINCIPAL, Formado por: 9 Conductor # 2/0 THHN (3/Fases)(P), 2 Conductor # 2/0 THHN (N), 1 Conductor # 2/0 THHN (T), en 1 Tuberías EMT de 3".	10.00	PL				
104.02.16	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL BOARD EDIFICIO ADMINISTRATIVO, Formado por: 3 Conductor # 4/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 3/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 3".	320.00	PL				
104.02.17	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL BOARD EDIFICIO EDUCATIVO, Formado por: 3 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 3".	350.00	PL				
104.02.18	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL BOARD VIVIENDAS PBPH, Formado por: 3 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 3".	490.00	PL				
104.02.19	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL DEL TALLER, Formado por: 3 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 3".	320.00	PL				
104.02.20	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL DEL CUARTO DEL GENERADOR, Formado por: 3 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 1-1/2".	38.00	PL				
104.02.21	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL DEL CUARTO DEL GENERADOR HASTA EL CONTROL DE ILUMINACION EXTERIOR, Formado por: 3 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías EMT de 1-1/2".	10.00	PL				
104.02.22	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA LA BOMBA DE AGUA, Formado por: 2 Conductor # 8 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 10 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 3/4".	30.00	PL				
104.02.23	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD VIVIENDAS PBPH HASTA VIVIENDA 1, Formado por: 2 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 1".	10.00	PL				
104.02.24	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD VIVIENDAS PBPH HASTA VIVIENDA 2, Formado por: 2 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 1".	185.00	PL				
104.02.25	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD VIVIENDAS PBPH HASTA VIVIENDA 3, Formado por: 2 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 1".	260.00	PL				
104.02.26	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD VIVIENDAS PBPH HASTA VIVIENDA 4, Formado por: 2 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 1".	325.00	PL				
104.02.27	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL CUARTO DEL GENERADOR HASTA TORRE VIGIA 1, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	60.00	PL				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
104.02.28	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL DEL TALLER HASTA TORRE VIGIA 2, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	83.00	PL				
104.02.29	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL VIVIENDA 1 HASTA TORRE VIGIA 3, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	92.00	PL				
104.02.30	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL VIVIENDA 3 HASTA TORRE VIGIA 4, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	296.00	PL				
104.02.31	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL VIVIENDA 3 HASTA TORRE VIGIA 5, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	351.00	PL				
104.02.32	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL CUARTO DEL GENERADOR HASTA TORRE VIGIA 6, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	320.00	PL				
104.02.33	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL CUARTO DEL GENERADOR HASTA GARITA DE SEGURIDAD EN ENTRADA, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	103.00	PL				
104.02.34	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	13.00	UDS				
104.03	SALIDAS CASETA DE PLANTA ELECTRICA						
104.03.1	Salida Luminaria en Techo	6.00	UDS				
104.03.2	Salida Luminaria en Pared	5.00	UDS				
104.03.3	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	1.00	UDS				
104.03.4	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	1.00	UDS				
104.03.5	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	4.00	UDS				
104.03.6	Salida de Tomacorriente Polarizado a 208 Vac	2.00	UDS				
104.03.7	Salida Extractor de Aire a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m	1.00	UDS				
104.03.8	Salida de Sistema de Camara de Seguridad	4.00	UDS				
104.04	ACOMETIDA DATA/TELEFONO						
104.05.1	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Poste hasta el Servidor en Cuarto Electrico del Edificio Administrativo, incluye Zanja	350.00	PL				
104.05.2	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Cuarto Electrico del Edificio Administrativo hasta Cuarto Electrico Edificio Educativo, incluye Zanja	75.00	PL				
104.05.3	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Cuarto Electrico del Edificio Administrativo hasta Edificio Taller, incluye Zanja	275.00	PL				
104.05.4	Acometida en Dos tuberías PVC de 1" x 19', desde el Cuarto Electrico del Edificio Administrativo hasta Viviendas, incluye Zanja	745.00	PL				
104.05.5	Registro de Data en Block de 6	14.00	UDS				
104.05	SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR EN POSTE						
104.06.1	Poste de 30 pie en Hormigon	16.00	UDS				
104.06.2	Tuberías PVC de 3/4" x 19'	75.00	UDS				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
104.06.3	Curva PVC de 3/4"	45.00	UDS				
104.06.4	Zanja secundaria	480.00	ML				
104.06.5	Alambre secundario No. 8 THHN	3,200.00	PL				
104.06.6	Alambre secundario de Goma 14/3 THHN	750.00	PL				
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES						
105.00	CASETA DE PLANTA ELECTRICA						
105.01	PRELIMINARES						
105.01.01	Fumigacion	11.52	M2				
105.02	MOVIMIENTO DE TIERRA (ver planos y especificaciones técnicas):						
105.02.1	Excavacion de Fundaciones en material caliche	14.39	M3N				
105.02.2	Suministro y compactación Material de Relleno (caliche), e = 0.20 mts	2.37	M3C				
105.02.3	Relleno de Reposicion, regado, nivelado y compactado en capas de e = 0.10 mts	10.40	M3C				
105.02.4	Bote De Material Sobrante	4.00	M3S				
105.03	HORMIGON ARMADO						
105.03.1	Hormigon de Nivelacion e=0.05 mts	0.60	M3				
105.03.2	Zapata Muros de Bloques de 0.15 mts, hormigón fc=210 k/c2	1.88	M3				
105.03.3	Zapatas Z1 de Columnas C1, hormigón fc=210 k/c2	1.40	M3				
105.03.4	Viga de amarre VA, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2	1.18	M3				
105.03.5	Viga de amarre VA1, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2, incluye dintel y vuelo según detalle	1.01	M3				
105.03.6	Viga de amarre a nivel de piso, 0.15*0.20 hormigón fc=210 k/c2	0.59	M3				
105.03.7	Columnas C1, 0.150*0.30 hormigón fc=210 k/c2	0.72	M3				
105.03.8	Dintel D, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2, 5 de 3/8	0.10	M3				
105.03.9	Dintel D1, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2, 3 de 1/2 y 2 de 3/8	0.07	M3				
105.03.10	Base de H.A. para planta de emergencia, a=1.00 mts y b=2.15 mts y e=0.50 mts, según detalle.	1.08	M3				
105.03.11	Losa techo, hormigon 210 k/c2, e = 0.12 mts	2.34	M3				
105.04	MUROS DE BLOQUES						
105.04.1	Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.40, 2 Serpentin 3/8@0.60, todos los hollos llenos BNP	18.48	M2				
105.04.2	Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.40, 2 Serpentin 3/8@0.60 SNP	58.42	M2				
105.05	TERMINACIONES DE SUPERFICIES						
105.05.1	Fraguache	136.37	M2				
105.05.2	Pañete Liso Exterior	46.50	M2				
105.05.3	Cantos	112.73	ML				
105.05.4	Pañete Liso Interior	70.34	M2				
105.05.5	Pañete en Techos	19.53	M2				
105.06	TERMINACIONES DE PISOS						
105.06.1	Piso de Hormigón fc=210 k/c2 Ø% @0.25, Frotado para planta de emergencia, e=0.10 mts, no incluye la base de la planta.	11.86	M2				
105.06.2	Base de H.A. Frotado en techo para base de transformador, e=0.10 mts, INCLUYE ZABALETA	2.25	M2				
105.07	PORTAJE						
105.07.1	Puerta en tola galvanizada, 1.50*2.10	33.89	P2				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 049-2018

FECHA: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : LA ROMANA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
105.08	TERMINACIONES DE TECHOS						
105.08.1	Fino de Techo Plano	11.03	M2				
105.08.2	Zabaletas	13.30	ML				
105.08.3	Impermeabilizantes	11.03	M2				
105.09	ANTEPECHO						
105.09.1	Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.80 SNP	3.26	M2				
105.09.2	Fraguache	6.52	M2				
105.09.3	Pañete Exterior	6.52	M2				
105.09.4	Cantos	32.60	ML				
105.09.5	Pintura acrílica superior (dos manos)	3.26	M2				
105.10	PINTURA						
105.10.1	Acrilica Superior Interior paredes y techos	89.87	M2				
105.10.2	Acrilica Superior Exterior	46.50	M2				
105.11	VARIOS						
105.11.1	Acera Perimetral	20.40	M2				
	TOTAL CASETA DE PLANTA ELECTRICA						
106.00	MISCELÁNEOS						
106.01	Aceras color gris (áreas exteriores) e=0.10 mts	1,169.83	M2				
106.02	Aceras color crema(áreas exteriores) e=0.10 mts	1,443.75	M2				
106.03	Aceras convencionales (áreas corredor de seguridad) e=0.10 mts	1,341.17	M2				
106.04	Aceras de 1.00 mt de ancho via acceso principal e=0.10 mts	278.06	M2				
106.05	Bordillo de 0.20 mts de ancho	172.95	ML				
106.06	Paragomas en parqueos	25.00	UDS				
106.07	Pintura para señalización parqueo discapacitados	1.00	UDS				
106.08	Pintura para señalización en divisiones parqueos y vías	1.00	PA				
106.09	Tierra negra compactada e=0.10 mts	504.70	M3				
106.10	Gramma	5,047.00	M2				
106.11	Palma real 4 pie	61.00	UDS				
106.12	Palma areca 6 pie	12.00	UDS				
106.13	Laurel 10 pie	1.00	UDS				
106.14	Limpieza durante y al final del proyecto.	1.00	PA				
	TOTAL MISCELÁNEOS						
	GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCION TECNICA (10.00 %)		10.00%				
	SEGUROS Y FIANZAS (4.50 %)		4.50%				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS (3.00 %)		3.00%				
	TRANSPORTE (1.5 %)		1.50%				
	SEGURIDAD OBRA (0.30%)		0.30%				
	CODIA (0.10%)		0.10%				
	IMPREVISTOS (5%)		5.00%				
	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07de la dgii (1.18%)		1.80%				
	FONDO DE PENSIONES (1.00 %)		1.00%				
	Sub-Total Gastos Generales						
	TOTAL GENERAL						