



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(A)	PARTIDAS GENERALES						
(A).1	PRELIMINARES:						
(A).1.1	Campamento	1.00	PA				
(A).1.1	Replanteo	1.00	PA				
(B)	EDIFICIO DE ALOJAMIENTO						
(B).1	1ER NIVEL						
(B).1.1	PRELIMINARES:						
(B).1.1.1	Fumigación área de Construcción	418.00	M2				
(B).1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA						
(B).1.2.1	Excavación de Fundaciones	466.10	M3				
(B).1.2.2	Relleno compactado	181.66	M3				
(B).1.2.3	Relleno de reposición	63.29	M3				
(B).1.2.4	Bote producto de corte de capa vegetal y excavación	524.92	M3				
(B).1.3	HORMIGON ARMADO EN :						
(B).1.3.1	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m	12.59	M3				
(B).1.3.2	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	7.78	M3				
(B).1.3.3	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	5.32	M3				
(B).1.3.4	Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	72.58	M3				
(B).1.3.5	Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	6.05	M3				
(B).1.3.6	Zapata Z5, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	20.33	M3				
(B).1.3.7	Zapata Z6, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	10.44	M3				
(B).1.3.8	Zapata Z7, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	6.74	M3				
(B).1.3.9	Zapata Z8, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	5.07	M3				
(B).1.3.10	Zapata Z9, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	5.82	M3				
(B).1.3.11	Zapata Z10, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.08	M3				
(B).1.3.12	Zapata escalera, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.98	M3				
(B).1.3.13	Zapata muros de bloques, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	4.08	M3				
(B).1.3.14	Zapata para muro de soporte de perfiles HSS 6" x 8" x 40' en fachada, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.13	M3				
(B).1.3.15	Columna C1 (40x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.00	M3				
(B).1.3.16	Columna C2 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.32	M3				
(B).1.3.17	Columna C3 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	15.27	M3				
(B).1.3.18	Columna C4 (40x50), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.66	M3				
(B).1.3.19	Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.33	M3				
(B).1.3.20	Columna C6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.00	M3				
(B).1.3.21	Columna C7 (30x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.37	M3				
(B).1.3.22	Columna C8 (40x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.00	M3				
(B).1.3.23	Muro para soporte de perfiles HSS 6" x 8" x 40' en fachada, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.09	M3				
(B).1.3.24	Pórtico PA (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.09	M3				
(B).1.3.25	Portico PB (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
(B).1.3.26	Pórtico PD (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.89	M3				
(B).1.3.27	Pórtico PF (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.89	M3				
(B).1.3.28	Portico PG (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
(B).1.3.29	Portico PH (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.58	M3				
(B).1.3.30	Portico PI (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.29	M3				
(B).1.3.31	Portico PJ (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.91	M3				
(B).1.3.32	Portico PK (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.71	M3				
(B).1.3.33	Portico P1 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.09	M3				
(B).1.3.34	Portico P2 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.42	M3				
(B).1.3.35	Portico P3 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.68	M3				
(B).1.3.36	Portico P4 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.63	M3				
(B).1.3.37	Portico P5 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.63	M3				
(B).1.3.38	Portico P6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.80	M3				
(B).1.3.39	Portico P7 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.57	M3				
(B).1.3.40	Viga riostra R1 (30x60), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	44.27	M3				
(B).1.3.41	Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.12	M3				
(B).1.3.42	Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2 a mano	5.85	M3				
(B).1.3.43	Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.84	M3				
(B).1.3.44	Vuelos ancho =0.30mt	33.40	MI				
(B).1.3.45	Vuelos ancho =0.50mt	8.60	MI				
(B).1.3.46	Losa aligerada (losa 5)	45.46	M2				
(B).1.3.47	Losa, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	23.50	M3				
(B).1.3.48	Losa, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	18.68	M3				
(B).1.4	MUROS DE :						
(B).1.4.1	Bloques de 6" BNP y SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	521.94	M2				
(B).1.4.2	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	16.47	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(B).1.5	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(B).1.5.1	Fraguache	984.78	M2				
(B).1.5.2	Pañete liso interior sobre muro	794.29	M2				
(B).1.5.3	Pañete liso exterior sobre muro	331.50	M2				
(B).1.5.4	Pañete sobre superficie de hormigón	984.78	M2				
(B).1.5.5	Cantos	1,547.39	MI				
(B).1.6	TERMINACION DE PISOS :						
(B).1.6.1	Torta de hormigón de base e=0.10mt con fibra según especificaciones técnicas	36.33	M3				
(B).1.6.2	Piso cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicóptero, espesor 0.05 mts.	363.31	M2				
(B).1.7	TERMINACION DE ESCALERA :						
(B).1.7.1	Escalones de cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicóptero	41.14	MI				
(B).1.7.2	Descanso de cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicóptero	11.42	M2				
(B).1.8	PROTECCION DE HIERROS EN PUERTAS Y VENTANAS:						
(B).1.8.1	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.50m x 2.40m; 2 paneles corredizos de L=1.30m y L=1.20m	12.00	M2				
(B).1.8.2	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.75m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=1.35m y 1 panel fijo de L=1.40m	6.60	M2				
(B).1.8.3	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.85m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=1.35m y 1 panel fijo de L=1.50m	6.84	M2				
(B).1.8.4	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.05m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=1.50m y 1 panel fijo de L=1.55m	7.32	M2				
(B).1.8.5	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 4.75m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=2.05 m y 1 panel fijo de L=2.70m	11.40	M2				
(B).1.8.6	Puertas batientes en tola	21.12	M2				
(B).1.8.7	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " ventanas	35.80	M2				
(B).1.8.8	Perfiles metálicos HSS 2" x 2" x 20' en hueco ventana	14.00	M2				
(B).1.8.9	Perfiles metálicos HSS 6" x 4" x 40' en fachada de edificio	122.05	M2				
(B).1.8.10	Malla soldada y plastificada con perfiles 2"x2" en hueco de escalera (1er a 5to nivel)	106.86	M2				
(B).1.9	PUERTAS :						
(B).1.9.1	Puerta polimetálica	3.00	UD				
(B).1.9.2	Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres en área control	1.00	UD				
(B).1.10	VENTANAS :						
(B).1.10.1	Ventanas Corredizas Policarbonato anti-golpes con marco de Aluminio	385.14	P2				
(B).1.10.2	Policarbonato antigolpes resistente a la tensión y rotura transparente en control	22.60	P2				
(B).1.11	PINTURAS (2 MANOS) :						
(B).1.11.1	Acrilica económica como base (una mano)	1,761.69	M2				
(B).1.11.2	Acrilica superior en techos	419.83	M2				
(B).1.11.3	Semigloss superior en muros interiores	1,010.36	M2				
(B).1.11.4	Acrilica superior en muros exteriores	331.50	M2				
(B).1.11.5	Epóxica en piso y pared en área de duchas	157.59	M2				
(B).1.11.6	Mantenimiento en hierro	334.31	M2				
(B).1.12	VARIOS :						
(B).1.12.1	Tope de granito natural chino, 2.5ml	1.00	UD				
(B).1.12.2	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	39.63	M2				
(B).1.12.3	Plafond blanco en pvc área baño control	2.04	M2				
(B).1.12.4	Colocación de poliuretano de 1" en juntas 1er al 4toN	1,831.04	ML				
(B).1.12.5	Bancos de hormigón	20.67	ML				
(B).1.12.6	Escalones de entrada	7.30	ML				
(B).1.12.7	Baranda en perfiles de aluminio para escaleras	17.30	ML				
(B).1.13	RAMPA DE ACCESO ENTRADA:						
(B).1.13.1	Zapata de muros de bloques	1.61	M3				
(B).1.13.2	Muros de bloques 6	7.22	M2				
(B).1.13.3	Pañete en bordillos	2.57	M2				
(B).1.13.4	Rampa de hormigón con fibra según especificaciones técnicas, terminación violinado tipo para discapacitados	15.04	M2				
(B).1.13.5	Pintura señalización en rampa para discapacitados	15.04	M2				
(B).1.13.6	Jardinera entrada edificio alojamiento	1.00	PA				
(B).1.13.7	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	2.30	ML				
(B).1.14	TERMINACION DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):						
(B).1.14.1	Fino de mezcla	14.32	M2				
(B).1.14.2	Zabaleta	42.00	MI				
(B).1.14.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	14.32	M2				
SUB-TOTAL 1ER NIVEL							



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(B).2	2DO NIVEL						
(B).2.1	HORMIGON ARMADO EN :						
(B).2.1.1	Columna C3 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	14.34	M3				
(B).2.1.2	Columna C4 (40x50), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.28	M3				
(B).2.1.3	Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.02	M3				
(B).2.1.4	Columna C6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.73	M3				
(B).2.1.5	Columna C9 (40x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.07	M3				
(B).2.1.6	Pórtico PA (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.09	M3				
(B).2.1.7	Portico PB (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
(B).2.1.8	Pórtico PD (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.89	M3				
(B).2.1.9	Pórtico PF (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.89	M3				
(B).2.1.10	Portico PG (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
(B).2.1.11	Portico PH (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
(B).2.1.12	Portico PI (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.29	M3				
(B).2.1.13	Portico PJ (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.91	M3				
(B).2.1.14	Portico PK (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
(B).2.1.15	Portico P1 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.94	M3				
(B).2.1.16	Portico P2 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.42	M3				
(B).2.1.17	Portico P3 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.68	M3				
(B).2.1.18	Portico P4 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.63	M3				
(B).2.1.19	Portico P5 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.63	M3				
(B).2.1.20	Portico P6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.80	M3				
(B).2.1.21	Portico P7 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.57	M3				
(B).2.1.22	Viga de escalera (20x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.12	M3				
(B).2.1.23	Viga amarre (15x30), Hormigón 280 kg/cm2 a mano	6.24	M3				
(B).2.1.24	Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	6.84	M3				
(B).2.1.25	Vuelos ancho =0.30mt	43.70	MI				
(B).2.1.26	Vuelos ancho =0.50mt	8.50	MI				
(B).2.1.27	Losa aligerada (losa 5)	45.46	M2				
(B).2.1.28	Losa, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	22.14	M3				
(B).2.1.29	Losa, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	18.68	M3				
(B).2.2	MUROS DE :						
(B).2.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	429.24	M2				
(B).2.2.2	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	8.46	M2				
(B).2.3	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(B).2.3.1	Fraguache	952.96	M2				
(B).2.3.2	Pañete liso interior sobre muro	831.75	M2				
(B).2.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	203.67	M2				
(B).2.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	952.96	M2				
(B).2.3.5	Cantos	1,582.21	MI				
(B).2.4	TERMINACION DE PISOS :						
(B).2.4.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicóptero, espesor 0.05 mts.	328.50	M2				
(B).2.5	TERMINACION DE ESCALERA :						
(B).2.5.1	Escalones de cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicóptero	41.14	MI				
(B).2.5.2	Descanso de cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicóptero	11.42	M2				
(B).2.6	PROTECCION DE HIERROS :						
(B).2.6.1	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.50m x 2.40m; 2 paneles corredizos de L=1.30m y L=1.20m	12.00	M2				
(B).2.6.2	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.05m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=1.50m y 1 panel fijo de L=1.55m	7.32	M2				
(B).2.6.3	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 4.75m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=2.05 m y 1 panel fijo de L=2.70m	11.40	M2				
(B).2.6.4	Puertas batientes en tola	21.12	M2				
(B).2.6.5	Perfiles metálicos HSS 2" x 2" x 20', separado cada 10 cms. en hueco ventana	14.00	M2				
(B).2.6.6	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " ventanas	39.23	M2				
(B).2.7	PUERTAS :						
(B).2.7.1	Puerta polimetálica	5.00	UD				
(B).2.7.2	Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres en área control	1.00	UD				
(B).2.8	VENTANAS :						
(B).2.8.1	Ventanas Corredizas Policarbonato anti-golpes con marco de Aluminio	422.03	P2				
(B).2.8.2	Policarbonato antigolpes resistente a la tensión y rotura transparente en control	22.60	P2				
(B).2.9	PINTURAS (2 MANOS) :						
(B).2.9.1	Acrílica económica como base (una mano)	1,727.42	M2				
(B).2.9.2	Acrílica superior en techos	406.63	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. **CUDRANTE A4**

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(B).2.9.3	Semigloss en muros interiores	1,013.38	M2				
(B).2.9.4	Acrílica superior en muros exteriores	307.40	M2				
(B).2.9.5	Epóxica en piso y pared en área de duchas	157.59	M2				
(B).2.9.6	Mantenimiento en hierro	304.60	M2				
(B).2.10	VARIOS :						
(B).2.10.1	Tope de granito natural chino, 2.50ml	1.00	UD				
(B).2.10.2	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	39.63	M2				
(B).2.10.3	Plafond blanco en pvc area baño control	2.04	M2				
(B).2.10.4	Bancos de hormigón	20.67	ML				
(B).2.10.5	Baranda en perfiles de aluminio para escaleras	17.30	ML				
(B).2.11	TERMINACION DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):						
(B).2.11.1	Fino de mezcla	14.83	M2				
(B).2.11.2	Zabaleta	43.70	MI				
(B).2.11.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	14.83	M2				
	SUB-TOTAL 2DO NIVEL						
(B).3	3ER NIVEL						
(B).3.1	HORMIGON ARMADO EN :						
(B).3.1.1	Columna C3 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	14.34	M3				
(B).3.1.2	Columna C4 (40x50), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.28	M3				
(B).3.1.3	Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.02	M3				
(B).3.1.4	Columna C6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.73	M3				
(B).3.1.5	Columna C9 (40x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.07	M3				
(B).3.1.6	Pórtico PA (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.09	M3				
(B).3.1.7	Portico PB (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
(B).3.1.8	Pórtico PD (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.89	M3				
(B).3.1.9	Pórtico PF (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.89	M3				
(B).3.1.10	Portico PG (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
(B).3.1.11	Portico PH (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
(B).3.1.12	Portico PI (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.29	M3				
(B).3.1.13	Portico PJ (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.91	M3				
(B).3.1.14	Portico PK (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
(B).3.1.15	Portico P1 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.94	M3				
(B).3.1.16	Portico P2 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.42	M3				
(B).3.1.17	Portico P3 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.68	M3				
(B).3.1.18	Portico P4 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.63	M3				
(B).3.1.19	Portico P5 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.63	M3				
(B).3.1.20	Portico P6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.80	M3				
(B).3.1.21	Portico P7 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.57	M3				
(B).3.1.22	Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.12	M3				
(B).3.1.23	Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.84	M3				
(B).3.1.24	Vuelos ancho =0.30mt	43.70	MI				
(B).3.1.25	Vuelos ancho =0.50mt	8.50	MI				
(B).3.1.26	Losa aligerada (losa 5)	45.46	M2				
(B).3.1.27	Losa, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	22.14	M3				
(B).3.1.28	Losa, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	18.68	M3				
(B).3.2	MUROS DE :						
(B).3.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	427.60	M2				
(B).3.2.2	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	8.46	M2				
(B).3.3	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(B).3.3.1	Fraguache	950.40	M2				
(B).3.3.2	Pañete liso interior sobre muro	800.61	M2				
(B).3.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	203.67	M2				
(B).3.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	950.40	M2				
(B).3.3.5	Cantos	1,587.71	MI				
(B).3.4	TERMINACION DE PISOS :						
(B).3.4.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicóptero, espesor 0.05 mts.	328.66	M2				
(B).3.5	TERMINACION DE ESCALERA :						
(B).3.5.1	Escalones de cemento con intralok bonding agent terminado con helicóptero	41.14	MI				
(B).3.5.2	Descanso de cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicóptero	11.42	M2				
(B).3.6	PROTECCION DE HIERROS :						
(B).3.6.1	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.50m x 2.40m; 2 paneles corredizos de L=1.30m y L=1.20m	12.00	M2				
(B).3.6.2	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.05m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=1.50m y 1 panel fijo de L=1.55m	7.32	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(B).3.6.3	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 4.75m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=2.05 m y 1 panel fijo de L=2.70m	11.40	M2				
(B).3.6.4	Puertas batientes en tola	21.12	M2				
(B).3.6.5	Perfiles metálicos HSS 2" x 2" x 20', separado cada 10 cms. en hueco ventana	14.00	M2				
(B).3.6.6	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en ventanas	39.23	M2				
(B).3.7	PUERTAS :						
(B).3.7.1	Puerta polimetálica	4.00	UD				
(B).3.7.2	Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres en área control	1.00	UD				
(B).3.8	VENTANAS :						
(B).3.8.1	Ventanas Corredizas Policarbonato anti-golpes con marco de Aluminio	422.03	P2				
(B).3.8.2	Policarbonato antigolpes resistente a la tensión y rotura transparente en control	22.60	P2				
(B).3.9	PINTURAS (2 MANOS) :						
(B).3.9.1	Acrílica económica como base (una mano)	1,699.22	M2				
(B).3.9.2	Acrílica superior en techos	406.63	M2				
(B).3.9.3	Semigloss en muros interiores	985.19	M2				
(B).3.9.4	Acrílica superior en muros exteriores	307.40	M2				
(B).3.9.5	Epóxica en piso y pared en área de duchas	157.59	M2				
(B).3.9.7	Mantenimiento en hierro	304.60	M2				
(B).3.10	VARIOS :						
(B).3.10.1	Tope de granito natural chino, 2.50ml	1.00	UD				
(B).3.10.2	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	39.63	M2				
(B).3.10.3	Plafond blanco en pvc área baño control	2.04	M2				
(B).3.10.4	Bancos de hormigón	20.67	ML				
(B).3.10.5	Baranda en perfiles de aluminio para escaleras	17.30	ML				
(B).3.11	TERMINACION DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):						
(B).3.11.1	Fino de mezcla	14.83	M2				
(B).3.11.2	Zabaleta	43.70	MI				
(B).3.11.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	14.83	M2				
	SUB-TOTAL 3ER NIVEL						
(B).4	4TO NIVEL						
(B).4.1	HORMIGON ARMADO EN :						
(B).4.1.1	Columna C3 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	14.34	M3				
(B).4.1.2	Columna C4 (40x50), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.28	M3				
(B).4.1.3	Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.02	M3				
(B).4.1.4	Columna C6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.73	M3				
(B).4.1.5	Columna C9 (40x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.07	M3				
(B).4.1.6	Pórtico PA (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.09	M3				
(B).4.1.7	Portico PB (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
(B).4.1.8	Pórtico PD (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.89	M3				
(B).4.1.9	Pórtico PF (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.89	M3				
(B).4.1.10	Portico PG (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
(B).4.1.11	Portico PH (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.18	M3				
(B).4.1.12	Portico PI (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.66	M3				
(B).4.1.13	Portico PJ (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.91	M3				
(B).4.1.14	Portico PK (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
(B).4.1.15	Portico P1 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.94	M3				
(B).4.1.16	Portico P2 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.42	M3				
(B).4.1.17	Portico P3 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.68	M3				
(B).4.1.18	Portico P4 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.63	M3				
(B).4.1.19	Portico P5 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.63	M3				
(B).4.1.20	Portico P6 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.80	M3				
(B).4.1.21	Portico P7 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.57	M3				
(B).4.1.22	Viga de escalera (20x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.12	M3				
(B).4.1.23	Viga amarre (15x30), Hormigón 240 kg/cm2 a mano	6.12	M3				
(B).4.1.24	Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.84	M3				
(B).4.1.25	Vuelos ancho =0.30mt	43.70	MI				
(B).4.1.26	Vuelos ancho =0.50mt	8.50	MI				
(B).4.1.27	Losa aligerada (losa 5)	45.46	M2				
(B).4.1.28	Losa, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	22.14	M3				
(B).4.1.29	Losa, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	18.68	M3				
(B).4.2	MUROS DE :						
(B).4.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	423.09	M2				
(B).4.2.2	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	7.71	M2				



FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(B).4.3	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(B).4.3.1	Fraguache	950.40	M2				
(B).4.3.2	Pañete liso interior sobre muro	843.51	M2				
(B).4.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	203.67	M2				
(B).4.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	950.40	M2				
(B).4.3.5	Cantos	1,589.49	MI				
(B).4.4	TERMINACION DE PISOS :						
(B).4.4.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicoptero, espesor 0.05 mts	328.94	M2				
(B).4.5	TERMINACION DE ESCALERA :						
(B).4.5.1	Escalones de cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicoptero	41.14	MI				
(B).4.5.2	Descanso de cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicoptero, espesor 0.05 mts	11.42	M2				
(B).4.6	PROTECCION DE HIERROS :						
(B).4.6.1	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.50m x 2.40m; 2 paneles corredizos de L=1.30m y L=1.20m	18.00	M2				
(B).4.6.2	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.05m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=1.50m y 1 panel fijo de L=1.55m	7.32	M2				
(B).4.6.3	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 4.75m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=2.05 m y 1 panel fijo de L=2.70m	11.40	M2				
(B).4.6.4	Puertas batientes en tola	21.12	M2				
(B).4.6.5	Perfiles metálicos HSS 2" x 2" x 20', separado cada 10 cms. en hueco ventana	14.00	M2				
(B).4.6.6	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en ventanas	39.23	M2				
(B).4.7	PUERTAS :						
(B).4.7.1	Puerta polimetal, H=2.10 mts, ver tabla de puertas	3.00	UD				
(B).4.7.2	Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres en área control	1.00	UD				
(B).4.8	VENTANAS :						
(B).4.8.1	Ventanas Corredizas Policarbonato anti-golpes con marco de Aluminio	422.03	P2				
(B).4.8.2	Policarbonato antigolpes resistente a la tensión y rotura transparente en control	50.28	P2				
(B).4.9	PINTURAS (2 MANOS) :						
(B).4.9.1	Acrílica económica como base (una mano)	1,667.84	M2				
(B).4.9.2	Acrílica superior en techos	406.63	M2				
(B).4.9.3	Semigloss en muros interiores	953.81	M2				
(B).4.9.4	Acrílica superior en muros exteriores	307.40	M2				
(B).4.9.5	Epóxica en piso y pared en área de duchas	157.59	M2				
(B).4.9.6	Mantenimiento en hierro	316.51	M2				
(B).4.10	VARIOS :						
(B).4.10.1	Tope de granito natural, chino, color gris, 2.50ml	1.00	UD				
(B).4.10.2	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	39.63	M2				
(B).4.10.3	Bancos de hormigón	20.67	ML				
(B).4.10.4	Baranda en perfiles de aluminio para escaleras	17.30	ML				
(B).4.11	TERMINACION DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):						
(B).4.11.1	Fino de mezcla	14.83	M2				
(B).4.11.2	Zabaleta	43.70	MI				
(B).4.11.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	14.83	M2				
	SUB-TOTAL 4TO NIVEL						
(B).5	5TO NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)						
(B).5.1	HORMIGON ARMADO EN :						
(B).5.1.1	Columna C3 (40x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.54	M3				
(B).5.1.2	Portico P1 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.78	M3				
(B).5.1.3	Portico PK (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
(B).5.1.4	Portico P1 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.80	M3				
(B).5.1.5	Portico P3 (30x60), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.81	M3				
(B).5.1.6	Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.37	M3				
(B).5.1.7	Losa de garitas y caseta de baterías, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.10 mt	4.50	M3				
(B).5.1.8	Losa de caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	5.49	M3				
(B).5.1.9	Vuelo inferior en caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.96	M3				
(B).5.1.10	Vuelo inferior y vigas en garitas y caseta de baterías, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	7.97	M3				
(B).5.1.11	Muros para soporte de paneles fijos de barras de Ø3/4" en huecos continua a puerta, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.42	M3				
(B).5.2	MUROS DE :						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(B).5.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.20 para muros de garitas, caseta de baterías	9.90	M2				
(B).5.2.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.40 para muros de garitas, caseta de baterías	45.30	M2				
(B).5.2.3	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 para muros entre vuelos de garitas, caseta de baterías	15.73	M2				
(B).5.2.4	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas, para muros de garitas, caseta de baterías y caja de escalera	40.00	M2				
(B).5.2.5	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho de edificio	73.00	M2				
(B).5.2.6	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho en 2 garitas y caseta de baterías	11.04	M2				
(B).5.2.7	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho en caja de escaleras	13.68	M2				
(B).5.3	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(B).5.3.1	Fraguache	277.23	M2				
(B).5.3.2	Pañete exterior	316.30	M2				
(B).5.3.3	Pañete interior	116.95	M2				
(B).5.3.4	Pañete de superficie de hormigón	277.23	M2				
(B).5.3.5	Cantos	692.36	MI				
(B).5.4	PORTAJE :						
(B).5.4.1	Puerta en caseta baterías 1.00m x 2.10m	1.00	UD				
(B).5.4.2	Puerta exterior en caja de escalera 1.00m x 2.10m	1.00	UD				
(B).5.4.3	Puerta batiente interior de hierro en caja de escalera 1.00m x 2.10m	1.00	UD				
(B).5.5	PINTURAS (2 MANOS) :						
(B).5.5.1	Acrílica económica como base	348.55	M2				
(B).5.5.2	Semigloss superior en interior	352.32	M2				
(B).5.5.3	Acrílica superior en techos	3.60	M2				
(B).5.5.4	Acrílica superior en exteriores	348.55	M2				
(B).5.5.5	Mantenimiento en hierro	24.98	M2				
(B).5.6	HERRERÍA :						
(B).5.6.1	Barrotes horizontales Ø 3/4"@0.10m en huecos de Garita	6.82	M2				
(B).5.6.2	Paneles fijos de barras Ø 3/4" en interior de caja de escaleras	0.88	M2				
(B).5.7	TERMINACION DE TECHO :						
(B).5.7.1	Fino de mezcla	483.56	M2				
(B).5.7.2	Zabaleta	200.14	MI				
(B).5.7.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	683.70	M2				
SUB - TOTAL QUINTO NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)							
(B).6	INSTALACIONES SANITARIAS :						
(B).6.1	1ER NIVEL						
(B).6.1.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(B).6.1.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(B).6.1.3	Lavamanos- Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Lavamanos Anti vandálico	2.00	UD				
(B).6.1.4	Inodoro Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Inodoro Anti vandálico	2.00	UD				
(B).6.1.5	Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti vandálico	4.00	UD				
(B).6.1.6	Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti vandálico	4.00	UD				
(B).6.1.7	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	12.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(B).6.1.8	Vertedero. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua potable y desague de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UD				
(B).6.1.9	Salida de Agua potable y residual para lavadora. Suministro e instalación de llave de chorro 1/2", salida de agua potable y residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones sanitaria.	2.00	UD				
(B).6.1.10	Salida de Agua residual para secadora. Suministro e instalación de salida de agua residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones sanitaria.	3.00	UD				
(B).6.1.11	Lavadero de granito. Suministro e instalación de lavadero, llave de chorro 1/2", salida de agua potable y residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones sanitaria.	2.00	UD				
(B).6.1.12	Ducha anti-vandálica. Suministro e instalación de drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Ducha anti-vandálica	20.00	UD				
(B).6.1.13	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	10.00	UD				
(B).6.1.14	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	UD				
(B).6.1.15	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	6.00	UD				
(B).6.1.16	Columnas Agua fría 3". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3" PVC sch-40.	2.00	UD				
(B).6.1.17	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(B).6.1.18	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(B).6.1.19	Bajantes de descarga Pluv. 3". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	1.00	UD				
(B).6.1.20	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(B).6.1.21	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	10.00	UD				
(B).6.1.22	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(B).6.1.23	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(B).6.2	INSTALACIONES SANITARIAS 2DO NOVEL						
(B).6.2.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(B).6.2.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(B).6.2.3	Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti vandálico	5.00	UD				
(B).6.2.4	Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti vandálico	5.00	UD				
(B).6.2.5	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UD				
(B).6.2.6	Vertedero. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua potable y desague de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UD				
(B).6.2.7	Ducha anti-vandálica. Suministro e instalación de drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Ducha anti-vandálica	20.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(B).6.2.8	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	10.00	UD				
(B).6.2.9	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	UD				
(B).6.2.10	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	8.00	UD				
(B).6.2.11	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(B).6.2.12	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(B).6.2.13	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(B).6.2.14	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	10.00	UD				
(B).6.2.15	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(B).6.2.16	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(B).6.3	INSTALACIONES SANITARIAS 3ER N						
(B).6.3.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias segun planos.	1.00	UD				
(B).6.3.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(B).6.3.3	Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti vandálico	5.00	UD				
(B).6.3.4	Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti vandálico	5.00	UD				
(B).6.3.5	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UD				
(B).6.3.6	Vertedero. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UD				
(B).6.3.7	Ducha anti-vandálica. Suministro e instalación de drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Ducha anti-vandálica	20.00	UD				
(B).6.3.8	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	10.00	UD				
(B).6.3.9	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	UD				
(B).6.3.10	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	8.00	UD				
(B).6.3.11	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(B).6.3.12	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(B).6.3.13	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(B).6.3.14	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	10.00	UD				
(B).6.3.15	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(B).6.3.16	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(B).6.4	INSTALACIONES SANITARIAS 4TO NIVEL						
(B).6.4.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(B).6.4.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(B).6.4.3	Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti vandálico	5.00	UD				
(B).6.4.4	Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico. Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Lavamanos-Inodoro Combinado Anti vandálico	5.00	UD				
(B).6.4.5	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UD				
(B).6.4.6	Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UD				
(B).6.4.7	Ducha anti-vandálica. Suministro e instalación de drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación Ducha anti-vandálica	20.00	UD				
(B).6.4.8	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	10.00	UD				
(B).6.4.9	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(B).6.4.10	Bajantes de descarga Pluv. 2". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 2" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(B).6.4.11	Bajantes de descarga Pluv. 3". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	1.00	UD				
(B).6.4.12	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(B).6.4.13	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	10.00	UD				
(B).6.4.14	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(B).6.4.15	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UD				
(B).6.4.16	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	10.00	UD				
SUB-TOTAL SANITARIA							
(B).7	INSTALACIONES ELECTRICAS						
(B).7.1	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR:						
(B).7.1.1	Panel board monofasico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt. Barra 325 Amp., con Main breaker de 300 Amp. 1 breaker 125/2 Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un espacio libre, para distribución eléctrica con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. Breaker industriales de fabricación Americana nuevos y del mismo fabricante.	1.00	UD				
(B).7.1.2	Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificadas en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(B).7.1.3	Panel breaker 12/24 espacios GE o semejante, para distribucion electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios establecidos en la referencia. De fabricacion Americana , Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan en los Planos, con alimentados electricos 2THW#6, 1THW#8 y 1THW#10 en tuberia PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)	3.00	UD				
(B).7.1.4	SalidaPanel de control encendido de lamparas y abanicos, de fabricacion Americana, operación de encendido de lamparas y abanicod independientes para cada celda y areas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano.	4.00	UD				
(B).7.1.5	Salida Abanico de techot tipo KDK o semejante de 54 pulg. con aspa de metal sin luz con alimentadores 2THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2"	16.00	UD				
(B).7.1.6	Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal , abanico y conductores fabricacion americana, conducto de alimentacion tubo PVC SDR 26 de1/2" y conductor electrico alambre 2THW N° 12 .	45.00	UD				
(B).7.1.7	Salida Lamparas tipo cobra con fotocelda integrada, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2" . 5 años de garantia.	8.00	UD				
(B).7.1.8	Salida de luminaria en techo . con alimentadorde 50 pies por linea 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2.	167.00	UD				
(B).7.1.9	Salida para Motores de puertas en cendas y areas comunes utilizadas por internos en caja 2"x4"americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC de 1/2"SDR26.	64.00	UD				
(B).7.1.10	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	18.00	UD				
(B).7.1.11	Interruptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	1.00	UD				
(B).7.1.12	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".	10.00	UD				
(B).7.1.13	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".	26.00	UD				
(B).7.1.14	Salida para camara de seguridad, en caja 2"x4", tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon, Tapa de metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	80.00	UD				
(B).7.1.15	Salida telefonica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon , Tapa con conector para data y telefono.	12.00	UD				
(B).7.1.16	Salida cable TV, en caja 2"x4" Americana, tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon , Tapa con conector para TV.	4.00	UD				
(B).7.1.17	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexion minimo 5 mts. segun detalle en planos	1.00	UD				
(B).7.1.18	Registro alimentador para electricidad registro 12"x 12"x4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo SDR-26 de 2".	4.00	UD				
(B).7.1.19	Registro alimentador para data y telefono registro 10"x 10" nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.	3.00	UD				
(B).7.1.20	Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"x4" nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.	1.00	UD				
	SUBTOTAL ELECTRICIDAD EDIFICIO ALOJAMIENTO						
	SUB - TOTAL GENERAL EDIFICIO ALOJAMIENTO						
	SUB-TOTAL GENERAL: (B) CONSTRUCCION EDIFICIO ALOJAMIENTO (8 UDS)						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(C)	EDIFICIO DE OBSERVACIÓN						
(C).1.	1ER NIVEL						
(C).1.1	PRELIMINARES						
(C).1.1.1	Fumigación áreas de Construcción	324.95	M2				
(C).1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(C).1.1.1	Excavación de Fundaciones	227.11	M3				
(C).1.1.2	Relleno de Reposición en Zapatas	127.32	M3				
(C).1.1.3	Relleno Granular Compactado E=0.20mt	57.41	M3				
(C).1.1.4	Bote producto de Excavación	249.30	M3				
(C).1.3	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(C).1.3.1	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 mt	6.93	M3				
(C).1.3.2	Zapata de MHA Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50	5.50	M3				
(C).1.3.3	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt	50.00	M3				
(C).1.3.4	Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt	4.20	M3				
(C).1.3.5	Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt	4.10	M3				
(C).1.3.6	Zapata de Muros de Bloques de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.23	M3				
(C).1.3.7	Zapata escalera E=0.30mt, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.48	M3				
(C).1.3.8	Zapata Muro de Hormigón para soporte de Perfil Metálico E=0.25mt, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.87	M3				
(C).1.3.9	Columna C1 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	9.65	M3				
(C).1.3.10	Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.40	M3				
(C).1.3.11	Columna C8 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.60	M3				
(C).1.3.12	Muro M1HA, e=0.30mt , Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.69	M3				
(C).1.3.13	Pórtico P1 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.92	M3				
(C).1.3.14	Pórtico P2 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	5.88	M3				
(C).1.3.15	Pórtico P3 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.32	M3				
(C).1.3.16	Pórtico P4 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.02	M3				
(C).1.3.17	Pórtico P5 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.86	M3				
(C).1.3.18	Pórtico P6 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.69	M3				
(C).1.3.19	Pórtico P7 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.28	M3				
(C).1.3.20	Pórtico P8 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.99	M3				
(C).1.3.21	Pórtico P9 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.22	M3				
(C).1.3.22	Pórtico P10 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.21	M3				
(C).1.3.23	Pórtico P11 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.67	M3				
(C).1.3.24	Pórtico P12 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.66	M3				
(C).1.3.25	Pórtico P13 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.99	M3				
(C).1.3.26	Pórtico P14 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.95	M3				
(C).1.3.27	Viga de escalera (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.47	M3				
(C).1.3.28	Viga Riostra VR1 (35x50), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	32.78	M3				
(C).1.3.29	Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial	4.92	M3				
(C).1.3.30	Dintel (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 Industrial	0.49	M3				
(C).1.3.31	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.18	M3				
(C).1.3.32	Muro de Hormigón para Soporte de Perfil Metálico en área Escalera E=0.30mt, Hormigón 210kg/cm2 industrial	3.49	M3				
(C).1.3.33	Vuelos de Ancho=0.50mt en Acceso a Edificio, Hormigón 280kg/cm2 industrial	19.10	MI				
(C).1.3.34	Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 280kg/cm2 industrial	36.60	MI				
(C).1.3.35	Losa Maciza e=0.15mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	48.77	M3				
(C).1.4	MUROS DE :						
(C).1.4.1	Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60	47.31	M2				
(C).1.4.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60	409.93	M2				
(C).1.5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(C).1.5.1	Careteo	632.34	M2				
(C).1.5.2	Pañete liso interior sobre muro	608.71	M2				
(C).1.5.3	Pañete liso exterior sobre muro	184.80	M2				
(C).1.5.4	Pañete sobre superficie de Hormigón	632.34	M2				
(C).1.5.5	Cantos	812.95	MI				
(C).1.5.6	Violinado en Superficie Exterior de ancho=0.15mt	76.30	MI				
(C).1.6	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(C).1.6.1	Torta de Hormigón de base E=0.10mt Incl. Barrera Plástica de Polietileno entre torta y Relleno Granular	28.71	M3				
(C).1.6.2	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	287.05	M2				
(C).1.7	TERMINACIÓN DE TECHO EN ACCESO EDIFICIO:						
(C).1.7.1	Blocks en Antepecho Acceso A Edificio	4.47	M2				
(C).1.7.2	Fino En Techo Plano Acceso A Edificio	22.85	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(C).1.7.3	Impermeabilizante en Losa Acceso A Edificio	22.85	M2				
(C).1.7.4	Zabaleta de Techo	33.96	MI				
(C).1.8	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						
(C).1.8.1	Escalones de cemento pulido con intralok bonding agent	39.48	MI				
(C).1.8.2	Descanso de cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicóptero	12.98	M2				
(C).1.9	PROTECCIÓN DE HIERROS :						
(C).1.9.1	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾" a @ 0.13mt en Ventanas	38.93	M2				
(C).1.10	PUERTAS :						
(C).1.10.1	Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos paneles fijos con Puerta Central corrediza	14.40	M2				
(C).1.10.2	Puertas 3.20mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Panel con Puerta Corrediza	7.68	M2				
(C).1.10.3	Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Un panel con Puerta Corrediza	4.80	M2				
(C).1.10.4	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				
(C).1.10.5	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
(C).1.10.6	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza	57.12	M2				
(C).1.10.7	Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control, 1.00mt X 2.10mt,	1.00	UD				
(C).1.10.8	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetálica Lisa	3.00	UD				
(C).1.11	VENTANAS :						
(C).1.11.1	Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana cuarto de control, 1.80mt x 1.20mt	23.24	P2				
(C).1.11.2	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 4 UDS 1.45mt X 1.40mt (4.952 X 4.756) PIE	87.36	P2				
(C).1.11.3	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, -1 UDS (1.968 X 1.968) PIE	3.87	P2				
(C).1.11.4	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.40mt X 1.45mt, -15 UDS (4.952 X 4.756) PIE	353.28	P2				
(C).1.12	PINTURAS (2 MANOS) :						
(C).1.12.1	Acrílica económica como base	1,425.39	M2				
(C).1.12.2	Semigloss en interiores	845.50	M2				
(C).1.12.3	Acrílica de techos	280.45	M2				
(C).1.12.4	Acrílica superior en exteriores	299.44	M2				
(C).1.12.5	Mantenimiento en hierro	304.42	M2				
(C).1.12.6	Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt	81.40	M2				
(C).1.12.8	Piso epóxica en piso de Área de Duchas.	129.10	M2				
(C).1.13	VARIOS :						
(C).1.13.1	Tope de granito natural chino, 2.5ml	1.00	UD				
(C).1.13.2	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	49.46	M2				
(C).1.13.3	Plafond blanco en PVC área baño control	2.40	M2				
(C).1.13.4	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	321.62	ML				
(C).1.13.5	Escalones de entrada	11.47	ML				
(C).1.13.6	Baranda en Perfil en área de Escalera	17.30	ML				
(C).1.13.7	Perfil metálico en Fachada de Escalera HSS 6" X 4" X 40', 4.00 x 15.81mt	63.24	M2				
(C).1.13.8	Perfil metálico en Fachada de Escalera HSS 6" X 4" X 40', 3.70 x 15.8mt	58.50	M2				
(C).1.13.9	Malla soldada y plastificada con perfiles de 2" x 2" en huecos de ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 2.85mt y 1.27mt x 3.55mt	8.13	M2				
(C).1.14	RAMPA DE ACCESO ENTRADA:						
(C).1.14.1	Zapata de muros de bloques de 6"	2.04	M3				
(C).1.14.2	Muros de bloques 6"	3.05	M2				
(C).1.14.3	Paquete en bordillos	3.10	M2				
(C).1.14.4	Rampa de hormigón con fibra según especificaciones técnicas, terminación violinado tipo para discapacitados.	15.04	M2				
(C).1.14.5	Pintura señalización en rampa para discapacitados	14.96	M2				
(C).1.14.6	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	2.35	ML				
SUB-TOTAL 1ER N							
(C).2	2DO N						
(C).2.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(C).2.1.1	Columna C1 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	7.07	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(C).2.1.2	Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.76	M3				
(C).2.1.3	Columna C8 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.60	M3				
(C).2.1.4	Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
(C).2.1.5	Pórtico P1 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.92	M3				
(C).2.1.6	Pórtico P2 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	5.88	M3				
(C).2.1.7	Pórtico P3 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.32	M3				
(C).2.1.8	Pórtico P4 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.02	M3				
(C).2.1.9	Pórtico P5 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.86	M3				
(C).2.1.10	Pórtico P6 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.69	M3				
(C).2.1.11	Pórtico P7 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.28	M3				
(C).2.1.12	Pórtico P8 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.99	M3				
(C).2.1.13	Pórtico P9 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.22	M3				
(C).2.1.14	Pórtico P10 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.21	M3				
(C).2.1.15	Pórtico P11 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.67	M3				
(C).2.1.16	Pórtico P12 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.66	M3				
(C).2.1.17	Pórtico P13 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.99	M3				
(C).2.1.18	Pórtico P14 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.95	M3				
(C).2.1.19	Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.47	M3				
(C).2.1.20	Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial	4.92	M3				
(C).2.1.21	Dintel (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial	0.49	M3				
(C).2.1.22	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.80	M3				
(C).2.1.23	Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 280kg/cm2 industrial	49.30	ML				
(C).2.1.24	Losa Maciza e=0.15 mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	47.48	M3				
(C).2.2	MUROS DE :						
(C).2.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60	405.58	M2				
(C).2.3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(C).2.3.1	Careteo	603.04	M2				
(C).2.3.2	Pañete liso interior sobre muro	574.26	M2				
(C).2.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	186.16	M2				
(C).2.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	603.04	M2				
(C).2.3.5	Cantos y Mochetas	799.92	MI				
(C).2.3.6	Violinado en Superficie Exterior Ancho=0.15mt	83.30	MI				
(C).2.4	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(C).2.4.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	243.61	M2				
(C).2.5	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						
(C).2.5.1	Escalones de cemento gris	39.48	MI				
(C).2.5.2	Descanso de Cemento pulido con intralok bonding agent	18.71	M2				
(C).2.6	PROTECCIÓN DE HIERROS :						
(C).2.6.1	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " a @ 0.13mt en Ventanas	40.96	M2				
(C).2.7	PUERTAS :						
(C).2.7.1	Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos paneles fijos con Puerta Central corrediza	7.20	M2				
(C).2.7.2	Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Un panel con Puerta Corrediza	4.80	M2				
(C).2.7.3	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				
(C).2.7.4	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
(C).2.7.5	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza	57.12	M2				
(C).2.7.6	Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetálica Lisa	2.00	UD				
(C).2.7.7	Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control, 1.00mt X 2.10mt	1.00	UD				
(C).2.7.8	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetálica Lisa	3.00	UD				
(C).2.8	VENTANAS :						
(C).2.8.1	Polícarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en cuarto de control, 1.80mt x 1.20mt	23.24	P2				
(C).2.8.2	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polícarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 5 UDS 1.45mt X 1.40mt (4.592 x 4.756) pie	109.20	P2				
(C).2.8.3	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polícarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, -1 UDS (1.968 x 1.968) pie	3.87	P2				
(C).2.8.4	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polícarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.45mt X 1.40mt,-15 UDS (4.756 x 4.592) pie	325.45	P2				
(C).2.9	PINTURAS (2 MANOS) :						
(C).2.9.1	Acrílica económica como base	1,347.74	M2				
(C).2.9.2	Semigloss en interiores	815.59	M2				
(C).2.9.3	Acrílica en Techos	241.11	M2				
(C).2.9.4	Acrílica superior en exteriores	291.05	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(C).2.9.5	Mantenimiento en hierro	278.72	M2				
(C).2.9.6	Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt	81.40	M2				
(C).2.9.7	Piso epóxica en piso de Área de Duchas.	129.10	M2				
(C).2.10	VARIOS :						
(C).2.10.1	Tope de granito natural chino, 2.5ml	1.00	UD				
(C).2.10.2	Facias en tola para tapar tuberías colgantes	48.02	M2				
(C).2.10.3	Plafond blanco en pvc área baño control	2.40	M2				
(C).2.10.4	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	321.62	MI				
(C).2.10.5	Baranda en Perfil en Área de Escalera	17.30	MI				
(C).2.10.6	Malla soldada y plastificada con perfiles de 2" x 2" en huecos de ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 2.85mt y 1.27mt x 3.55mt	8.13	M2				
	SUB-TOTAL 2DO N						
(C).3	3ER N						
(C).3.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(C).3.1.1	Columna C3 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.67	M3				
(C).3.1.2	Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.20	M3				
(C).3.1.3	Columna C6 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	7.07	M3				
(C).3.1.4	Muro M1HA, e=0.30mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
(C).3.1.5	Pórtico P1 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.92	M3				
(C).3.1.6	Pórtico P2 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	5.88	M3				
(C).3.1.7	Pórtico P3 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.32	M3				
(C).3.1.8	Pórtico P4 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.02	M3				
(C).3.1.9	Pórtico P5 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.86	M3				
(C).3.1.10	Pórtico P6 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.69	M3				
(C).3.1.11	Pórtico P7 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.28	M3				
(C).3.1.12	Pórtico P8 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.99	M3				
(C).3.1.13	Pórtico P9 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.22	M3				
(C).3.1.14	Pórtico P10 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.21	M3				
(C).3.1.15	Pórtico P11 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.67	M3				
(C).3.1.16	Pórtico P12 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.66	M3				
(C).3.1.17	Pórtico P13 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.99	M3				
(C).3.1.18	Pórtico P14 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.95	M3				
(C).3.1.19	Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.47	M3				
(C).3.1.20	Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial	4.92	M3				
(C).3.1.21	Dintel (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial	0.49	M3				
(C).3.1.22	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.80	M3				
(C).3.1.23	Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 280kg/cm2 industrial	49.30	ML				
(C).3.1.24	Losa Maciza e=0.15 mt , Hormigón 280 kg/cm2 industrial	47.48	M3				
(C).3.2	MUROS DE :						
(C).3.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60	402.06	M2				
(C).3.3	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(C).3.3.1	Careteo	544.26	M2				
(C).3.3.2	Pañete liso interior sobre muro	608.90	M2				
(C).3.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	210.37	M2				
(C).3.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	544.26	M2				
(C).3.3.5	Cantos y Mochetas	788.07	MI				
(C).3.3.6	Violinado en Superficie Exterior de ancho =0.15mt	83.30	MI				
(C).3.4	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(C).3.4.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	243.61	M2				
(C).3.5	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						
(C).3.5.1	Escalones de cemento gris	39.48	MI				
(C).3.5.2	Descanso de Cemento pulido con intralok bonding agent	18.71	M2				
(C).3.6	PROTECCIÓN DE HIERROS :						
(C).3.6.1	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " a @0.13mt en ventanas	40.96	M2				
(C).3.7	PUERTAS :						
(C).3.7.1	Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos panel fijo con Puerta Central corrediza	7.20	M2				
(C).3.7.2	Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Un panel con Puerta Corrediza	4.80	M2				
(C).3.7.3	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				
(C).3.7.4	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
(C).3.7.5	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza	57.12	M2				
(C).3.7.6	Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetálica Lisa	2.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(C).3.7.7	Puertas MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control,1.00mt X 2.10mt	1.00	UD				
(C).3.7.8	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa	2.00	UD				
(C).3.8	VENTANAS :						
(C).3.8.1	Polycarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en cuarto de control, 1.80mt x 1.20mt	23.24	P2				
(C).3.8.2	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Área Adminsitrativa- 5 UDS 1.45mt X 1.40mt (4.756 x 4.592) pie	109.20	P2				
(C).3.8.3	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, 1 UDS (1.968 x 1.968) pie	3.87	P2				
(C).3.8.4	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.45mt X 1.40mt, - 15UDS (4.756 x 4.592) pie	325.45	P2				
(C).3.9	PINTURAS (2 MANOS) :						
(C).3.9.1	Acrilica económica como base	1,363.53	M2				
(C).3.9.2	Semigloss en interiores	816.24	M2				
(C).3.9.3	Acrilica en Techos	241.11	M2				
(C).3.9.4	Acrilica superior en exteriores	306.18	M2				
(C).3.9.5	Mantenimiento en Hierro	278.72	M2				
(C).3.9.6	Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt	81.40	M2				
(C).3.9.7	Piso epóxica en piso de área de Duchas.	129.10	M2				
(C).3.10	VARIOS :						
(C).3.10.1	Tope de granito natural chino, 2.5ml	1.00	UD				
(C).3.10.2	Facias en tola para tapar tuberías colgantes	48.02	M2				
(C).3.10.3	Plafond blanco en pvc area baño control	2.40	M2				
(C).3.10.4	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	321.62	ML				
(C).3.10.5	Baranda en Perfil en Área de Escalera	17.30	ML				
(C).3.10.6	Malla soldada y plastificada con perfiles de 2" x 2"en huecos de ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 2.85mt y 1.27mt x 3.55mt	8.13	M2				
	SUB-TOTAL 3ER N						
(C).4	4TO N						
(C).4.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(C).4.1.1	Columna C3 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.67	M3				
(C).4.1.2	Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.20	M3				
(C).4.1.3	Columna C6 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	7.07	M3				
(C).4.1.4	Muro M1HA, e=0.30mt , Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
(C).4.1.5	Pórtico P15 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.92	M3				
(C).4.1.6	Pórtico P16 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	5.88	M3				
(C).4.1.7	Pórtico P17 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.32	M3				
(C).4.1.8	Pórtico P18 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.12	M3				
(C).4.1.9	Pórtico P19 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.07	M3				
(C).4.1.10	Pórtico P20 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.69	M3				
(C).4.1.11	Pórtico P21 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.28	M3				
(C).4.1.12	Pórtico P22 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.99	M3				
(C).4.1.13	Pórtico P23 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.40	M3				
(C).4.1.14	Pórtico P24 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.38	M3				
(C).4.1.15	Pórtico P25 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.67	M3				
(C).4.1.16	Pórtico P26 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.86	M3				
(C).4.1.17	Pórtico P27 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.99	M3				
(C).4.1.18	Pórtico P28 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.95	M3				
(C).4.1.19	Viga V1 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.52	M3				
(C).4.1.20	Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial	4.92	M3				
(C).4.1.21	Dintel (15 x 40), Hormigón 280kg/cm2 industrial	0.49	M3				
(C).4.1.22	Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.47	M3				
(C).4.1.23	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.80	M3				
(C).4.1.24	Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 280kg/cm2 industrial	49.30	ML				
(C).4.1.25	Losa Maciza e=0.15 mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	47.48	M3				
(C).4.2	MUROS DE :						
(C).4.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60	402.06	M2				
(C).4.3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(C).4.3.1	Careteo	559.06	M2				
(C).4.3.2	Pañete liso interior sobre muro	589.15	M2				
(C).4.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	181.87	M2				
(C).4.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	559.06	M2				
(C).4.3.5	Cantos y Mochetas	831.77	MI				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(C).4.3.6	Violinado en Superficie Exterior de ancho=0.15mt	83.30	MI				
(C).4.4	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(C).4.4.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	244.84	M2				
(C).4.5	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						
(C).4.5.1	Escalones de cemento gris	39.48	MI				
(C).4.5.2	Descanso de Cemento pulido con intralok bonding agent	18.71	M2				
(C).4.5	PROTECCIÓN DE HIERROS :						
(C).4.5.1	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾" a @0.13mt en ventanas	40.96	M2				
(C).4.6	PUERTAS :						
(C).4.6.1	Puertas 3.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos panel fijo con Puerta Central corrediza	7.52	M2				
(C).4.6.2	Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Un panel con Puerta Corrediza	4.80	M2				
(C).4.6.3	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				
(C).4.6.4	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
(C).4.6.5	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza	57.12	M2				
(C).4.6.6	Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control, 1.00mt X 2.10mt	1.00	UD				
(C).4.6.7	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetall Lisa	1.00	UD				
(C).4.7	VENTANAS :						
(C).4.7.1	Polycarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en cuarto de control, 1.80mt x 1.20mt	23.24	P2				
(C).4.7.2	Polycarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana, 3.45mt x 1.20mt	44.54	P2				
(C).4.7.3	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa,- 5 UDS 1.45mt X 1.40mt (4.592 x 4.756) pie	109.20	P2				
(C).4.7.4	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, -1 UDS (1.968 x 1.968) pie	3.87	P2				
(C).4.7.5	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.45mt X 1.40mt, -15 UDS (4.592 x 4.756) pie	325.45	P2				
(C).4.8	PINTURAS (2 MANOS) :						
(C).4.8.1	Acrilica económica como base	1,330.08	M2				
(C).4.8.2	Semigloss en interiores	808.91	M2				
(C).4.8.3	Acrilica en Techos	242.34	M2				
(C).4.8.4	Acrilica superior en exteriores	278.83	M2				
(C).4.8.5	Mantenimiento en hierro	290.72	M2				
(C).4.8.6	Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt	81.40	M2				
(C).4.8.7	Piso epóxica en piso de área de Duchas.	129.10	M2				
(C).4.9	VARIOS :						
(C).4.9.1	Tope de granito natural chino, 2.5 ml	1.00	UD				
(C).4.9.2	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	321.62	ML				
(C).4.9.3	Baranda en Perfil en área de Escalera	17.30	ML				
(C).4.9.4	Malla soldada y plastificada con perfiles de 2" x 2" en huecos de ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 2.85mt y 1.27mt x 3.55mt	8.13	M2				
	SUB-TOTAL 4TO N						
(C).5	5TO N (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)						
(C).5.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(C).5.1.1	Columna C5 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
(C).5.1.2	Columna C6 (35x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.01	M3				
(C).5.1.3	Pórtico P29 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.65	M3				
(C).5.1.4	Pórtico P30 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.65	M3				
(C).5.1.5	Pórtico P31 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.74	M3				
(C).5.1.6	Pórtico P32 (30x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.74	M3				
(C).5.1.7	Losa Caja Escalera y Vuelo Superior H=0.50mt, e=0.15 mt Hormigón 240 kg/cm2 industrial	7.35	M3				
(C).5.1.8	Losa de Garitas, Caseta de Baterías Inversor y Vuelo Superior H=0.30mt, e=0.15 mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.50	M3				
(C).5.1.9	Vuelo Inferior H=0.50mt en Caseta Escalera, e=0.15mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	1.96	M3				
(C).5.1.10	Vuelo Inferior H=0.30mt en Caseta Garitas y Baterías Inversor y Viga (0.15 x 0.35)mt, e=0.15mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	8.00	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(C).5.1.11	Muro de Hormigón para soporte de Protección de Hierro en Zona Escalera e=0.15mt, Hormigón 280kg/cm2	0.41	M3				
(C).5.2	MUROS DE :						
(C).5.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.20	9.90	M2				
(C).5.2.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.40	45.30	M2				
(C).5.2.3	Bloques de 6" Ø 3/8@ 0.60	55.73	M2				
(C).5.3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(C).5.3.1	Careteo	277.23	M2				
(C).5.3.2	Pañete exterior en Muros	111.77	M2				
(C).5.3.3	Pañete interior en Muros	110.95	M2				
(C).5.3.4	Pañete de superficie de hormigón	277.23	M2				
(C).5.3.5	Cantos y Mochetas	692.36	MI				
(C).5.4	PUERTAS :						
(C).5.4.1	Puerta 0.80mt x 2.10mt, Polimetall Lisa	1.00	UD				
(C).5.4.2	Puerta 1.05mt x 2.40mt en Hierro Forrado de Tola, Puerta Batiente	2.52	M2				
(C).5.4.3	Puerta 1.20mt x 2.40mt en Hierro de 3/4", Puerta Batiente	2.88	M2				
(C).5.5	VENTANAS :						
(C).5.5.1	Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4" a @ 0.10, 2.50mt X 1.10mt	2.75	M2				
(C).5.5.2	Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4" a @ 0.10, 1.85mt X 1.10mt	2.04	M2				
(C).5.5.3	Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4" a @ 0.10, 1.20mt X 1.10mt	1.32	M2				
(C).5.6	PINTURAS (2 MANOS) :						
(C).5.6.1	Acrilica económica como base	709.92	M2				
(C).5.6.2	Semigloss en interiores	161.04	M2				
(C).5.6.3	Acrilica en Techos	200.32	M2				
(C).5.6.4	Acrilica superior en exteriores	348.55	M2				
(C).5.6.5	Mantenimiento en Hierro	35.36	M2				
(C).5.7	TERMINACIÓN DE TECHO :						
(C).5.7.1	Fino de mezcla en Techo Plano	364.16	M2				
(C).5.7.2	Zabaleta en Techo	237.41	MI				
(C).5.7.3	Blocks en Antepecho en Garitas (2) y Caseta Baterías Inversor (1)	91.94	M2				
(C).5.7.4	Blocks en Antepecho en Caja Escalera (1)	12.54	M2				
(C).5.7.5	Blocks en Antepecho en Techo	14.22	M2				
(C).5.7.6	Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliester 4 kilo, 2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.	364.16	M2				
(C).5.8	VARIOS						
(C).5.8.1	Protección en Hierro de Ø 3/4" a @ 0.13mt en Area Escalera	6.26	M2				
(C).5.8.2	Malla soldada y plastificada con perfiles de 2" x 2"en huecos de ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 2.85mt y 1.27mt x 3.55mt	8.13	M2				
	SUB - TOTAL QUINTO NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)						
	SUB - TOTAL 1RO AL 5TON						
(C).6	INSTALACION SANITARIA						
(C).6.1	1ER NIVEL						
(C).6.1.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(C).6.1.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(C).6.1.3	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico ni la Instalación.	7.00	UD				
(C).6.1.4	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico ni la Instalación.	7.00	UD				
(C).6.1.5	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(C).6.1.6	Salida de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Ducha anti-vandálica ni la Instalación.	14.00	UD				
(C).6.1.7	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(C).6.1.8	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				
(C).6.1.9	Válvula de paso 3" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	8.00	UD				
(C).6.1.10	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	1.00	UD				
(C).6.1.11	Columnas Agua fría 3". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 4" PVC sch-40.	8.00	UD				
(C).6.1.12	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(C).6.1.13	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(C).6.1.14	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(C).6.1.15	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	UD				
(C).6.1.16	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(C).6.1.17	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(C).6.1.19	Bajantes de descarga Pluv. 2". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 2" PVC sdr-26 .	1.00	UD				
	SUB-TOTAL SANITARIA 1ER NIVEL						
	INSTALACION SANITARIA						
(C).6.2	2DO NIVEL						
(C).6.2.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(C).6.2.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(C).6.2.3	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico ni la Instalación.	7.00	UD				
(C).6.2.4	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico ni la instalación.	7.00	UD				
(C).6.2.5	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(C).6.2.6	Salida de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Ducha Antivandálica ni la Instalación.	14.00	UD				
(C).6.2.7	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				
(C).6.2.8	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	1.00	UD				
(C).6.2.9	Columnas Agua fría 3". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 4" PVC sch-40.	8.00	UD				
(C).6.2.10	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(C).6.2.11	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(C).6.2.12	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(C).6.2.13	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	UD				
(C).6.2.14	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(C).6.2.15	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
	SUB-TOTAL SANITARIA 2DO NIVEL						
(C).6.3	INSTALACION SANITARIA 3ER NIVEL						
(C).6.3.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(C).6.3.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(C).6.3.3	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico ni la Instalación.	7.00	UD				
(C).6.3.4	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico ni la instalación.	7.00	UD				
(C).6.3.5	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(C).6.3.6	Salida de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Ducha anti-vandálica ni la instalación.	14.00	UD				
(C).6.3.7	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				
(C).6.3.8	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	1.00	UD				
(C).6.3.9	Columnas Agua fría 3". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 4" PVC sch-40.	8.00	UD				
(C).6.3.10	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(C).6.3.11	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(C).6.3.12	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(C).6.3.13	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	UD				
(C).6.3.14	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(C).6.3.15	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
	SUB-TOTAL SANITARIA 3ER NIVEL						
(C).6.4	INSTALACION SANITARIA 4TO NIVEL						
(C).6.4.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(C).6.4.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(C).6.4.3	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico ni la Instalación.	7.00	UD				
(C).6.4.4	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico ni la instalación.	7.00	UD				
(C).6.4.5	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(C).6.4.6	Salida de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Ducha anti-vandálica ni la instalación.	14.00	UD				
(C).6.4.7	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(C).6.4.8	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(C).6.4.9	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(C).6.4.10	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	UD				
(C).6.4.11	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(C).6.4.13	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UD				
(C).6.4.14	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	9.00	UD				
(C).6.4.15	Bajantes de descarga Pluv. 2". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 2" PVC sdr-26 .	4.00	UD				
	SUB-TOTAL SANITARIA 4TO NIVEL						
	TOTAL INSTALACION SANITARIA						
(C).7	INSTALACION ELECTRICA						
(C).7.1	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR:						
(C).7.1.1	Panel board monofasico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt. Barra 325 Amp., con Main breaker de 300 Amp. 1 breaker 125/2 Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un espacio libre, para distribucion electrica con la misma disposicion y espacios establecidos en la referencia. Breaker industriales de fabricacion Americana nuevos y del mismo fabricante.	1.00	UD				
(C).7.1.2	Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribucion electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios establecidos en la referencia. De fabricacion Americana , Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan en los planos, con alimentadores electricos 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tuberia PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)	1.00	UD				
(C).7.1.3	Panel breaker 12/24 espacios GE o semejante, para distribucion electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios establecidos en la referencia. De fabricacion Americana , Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan en los Planos, con alimentades electricos 2THW#6, 1THW#8 y 1THW#10 en tuberia PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)	3.00	UD				
(C).7.1.4	Salida Panel de control encendido de lamparas, abanicos y apertura de puertas, de fabricacion Americana, operación de encendido de lamparas, abanico y apertura de puertas independientes para cada celda y areas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano con circuitos independientes segun diseño.	4.00	UD				
(C).7.1.5	Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con aspa de metal sin luz, caja octagonal , alimentador 2THW #12 en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigon.	13.00	UD				
(C).7.1.6	Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal, alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" empotrado en el hormigon , abanico y conductores fabricacion americana.	62.00	UD				
(C).7.1.7	Salida Lamparas tipo cobra con fotocelda integrada, luminaria para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. Construida en aluminio fundido. Entrada sin herramienta . Puertas extraibles y bisagras para facilitar mantenimiento. Optica diseñada para distribucion de maxima eficacia y espaciamento. Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado, con base para dos tornillos cabeza cuadrada 5/8"x 10" galvanizado , Arandela 2"x 2" y arandela presion galvanizada, con alimentador 2 THW #10 y 1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de metal con orificio de 1/2" empotrados en el hormigon. Lampara de fabricacion Americana. 5 años de garantia.	8.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(C).7.1.8	Salida Lamparas Anti vandalica 1 "X 1" 15W, con balastro para emergencia. Luminaria con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de aluminio fundido, etiqueta UL/CUL para lugar humedo , tornillos sujetadores de acero inoxidable con pasador de rechazo central, pantalla en policarbonato estabilizado UV, moldeado por inyeccion con espesor minimo 0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de alta eficiencia 15 W. Con 70% mantenimiento de Lumen a 5 0000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo, con alimentador 3 THW# 12 en tubo PVC SDR-26 de 1/2"empotrado en el hormigon. 5 años de garantía.	50.00	UD				
(C).7.1.9	Salida Lamparas Anti vandalica cuadrada 1"x 1" 15W, Luminaria con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de aluminio fundido, tornillos sujetadores de acero inoxidable con pasador de rechazo central, pantalla en policarbonato estabilizado UV, moldeado por inyeccion con espesor minimo 0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de alta eficiencia 15 W. Con 70% mantenimiento de Lumen a 50000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo, con alimentador 3THW # 12 en tubo PVC SDR -26 de 1/2" empotrado en el hormigon. 5 años de garantía.	63.00	UD				
(C).7.1.10	Salida Lampara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con bombilla LED de 15W. De fabricacion Americana con alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigo.	18.00					
(C).7.1.11	Salida para Motores de puertas en cendas y areas comunes utilizadas por internos en caja 2"x4"americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC de 1/2"SDR26.	63.00	UD				
(C).7.1.12	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	20.00	UD				
(C).7.1.13	Interruptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	14.00	UD				
(C).7.1.14	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton o semejante con Alimentado por alambre 2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".	6.00	UD				
(C).7.1.15	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".	14.00	UD				
(C).7.1.16	Salida para camara de seguridad, en caja 2"x4", tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon, Tapa de metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	82.00	UD				
(C).7.1.17	Salida telefonica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon , Tapa con conector para data y telefono.	17.00	UD				
(C).7.1.18	Salida cable TV, en caja 2"x4" Americana, tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon , Tapa con conector para TV.	4.00	UD				
(C).7.1.19	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexion minimo 5 mts. segun detale en planos	1.00	UD				
(C).7.1.20	Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"X4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida secundaria.	4.00	UD				
	TOTAL INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO OBSERVACION						
	SUB-TOTAL EDIFICIO OBSERVACION						
	SUB-TOTAL GENERAL: (C) CONSTRUCCION EDIFICIO OBSERVACION (1 UDS)						
	(D) EDIFICIO DE CELDAS CONYUGALES						
(D) .1	1ER NIVEL						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(D) .1.1	PRELIMINARES						
(D) .1.1.1	Fumigación áreas de Construcción	359.35	M2				
(D) .1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(D) .1.2.1	Excavación de Fundaciones	235.85	M3				
(D) .1.2.2	Relleno compactado, e=0.20mt	71.87	M3				
(D) .1.2.3	Relleno de reposición compactado	115.27	M3				
(D) .1.2.4	Bote producto de excavación	129.32	M3				
(D) .1.3	HORMIGÓN ARMADO EN:						
(D) .1.3.1	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2, e=0.05 m	10.33	M3				
(D) .1.3.2	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	5.50	M3				
(D) .1.3.3	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	52.00	M3				
(D) .1.3.4	Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	4.20	M3				
(D) .1.3.5	Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.35	M3				
(D) .1.3.6	Zapata escalera, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.48	M3				
(D) .1.3.7	Zapata para muro de soporte de perfiles HSS 6" x 8" x 40' en fachada, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.13	M3				
(D) .1.3.8	Columna C1 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	10.57	M3				
(D) .1.3.9	Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.40	M3				
(D) .1.3.10	Columna C8 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.20	M3				
(D) .1.3.11	Columna C9 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.60	M3				
(D) .1.3.12	Muro M1, e=0.30mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.69	M3				
(D) .1.3.13	Muro para soporte de perfiles HSS 6" x 8" x 40' en fachada, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.09	M3				
(D) .1.3.14	Pórtico P1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.20	M3				
(D) .1.3.15	Pórtico P2 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	6.40	M3				
(D) .1.3.16	Pórtico P3 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.20	M3				
(D) .1.3.17	Pórtico P4 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.08	M3				
(D) .1.3.18	Pórtico P5 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.10	M3				
(D) .1.3.19	Pórtico P6 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.10	M3				
(D) .1.3.20	Pórtico P7 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.10	M3				
(D) .1.3.21	Pórtico P7' (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.43	M3				
(D) .1.3.22	Pórtico P8 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .1.3.23	Pórtico P9 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .1.3.24	Pórtico P10 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .1.3.25	Pórtico P11 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.87	M3				
(D) .1.3.26	Pórtico P12 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.70	M3				
(D) .1.3.27	Pórtico P13 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.68	M3				
(D) .1.3.28	Pórtico P14 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.50	M3				
(D) .1.3.29	Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.51	M3				
(D) .1.3.30	Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.24	M3				
(D) .1.3.31	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.51	M3				
(D) .1.3.32	Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	48.77	M3				
(D) .1.3.33	Vuelos ancho = 0.30mt sobre ventanas de celdas y áreas adminis.	26.80	ML				
(D) .1.4	MUROS DE :						
(D) .1.4.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m para muros	497.49	M2				
(D) .1.4.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80m para soporte de tope de granito y para antepecho de estructura de acceso al edificio	8.40	M2				
(D) .1.4.3	Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m para muro bajo en Vertedero	0.72	M2				
(D) .1.5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(D) .1.5.1	Careteo de elementos de hormigón	634.67	M2				
(D) .1.5.2	Pañete liso interior sobre muro	810.51	M2				
(D) .1.5.3	Pañete liso exterior sobre muro	184.48	M2				
(D) .1.5.4	Pañete sobre superficie de hormigón	634.67	M2				
(D) .1.5.5	Cantos	920.08	ML				
(D) .1.6	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(D) .1.6.1	Torta de hormigón de base e=0.15mt	44.50	M3				
(D) .1.6.2	Piso de hormigón pulido con helicóptero	296.68	M2				
(D) .1.7	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						
(D) .1.7.1	Escalones de cemento pulido	38.00	ML				
(D) .1.7.2	Descanso de cemento pulido	10.26	M2				
(D) .1.8	HERRERÍA :						
(D) .1.8.1	Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola, P4 y P5	29.28	M2				
(D) .1.8.2	Puerta de Tola (1.00m x 2.10m) en ambas caras para celdas, P6	14.00	UD				
(D) .1.8.3	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.00m x 2.40m; 2 paneles corredizos de L=1.00m y L=1.00m, P3	4.80	M2				
(D) .1.8.4	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.30m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=1.18m y 2 paneles fijos de L=1.12m, P1	7.92	M2				
(D) .1.8.5	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.45m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=1.50 m y 1 panel fijo de L=1.95m, P2	8.28	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(D) .1.8.6	Perfiles metálicos HSS 4" x 6" x 40' en fachada de edificio	135.52	M2				
(D) .1.8.7	Barrotes de Ø3/4" en Ventanas	38.03	M2				
(D) .1.9	PUERTAS :						
(D) .1.9.1	Puerta polimetálica gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 0.80m X 2.10m, P7	5.00	UD				
(D) .1.9.2	Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres, P9	1.00	UD				
(D) .1.9.3	Puerta polimetálica gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 1.00m X 2.10m, P8	4.00	UD				
(D) .1.10	VENTANAS :						
(D) .1.10.1	Ventana Corrediza de policarbonato antigolpes con marco aluminio natural mate - 1 UD de Ventana 0.60mt x 0.60mt	0.36	M2				
(D) .1.10.2	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio natural mate - 2 UDS de Ventanas 0.70mt x 0.60mt	0.84	M2				
(D) .1.10.3	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio natural mate - 3 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt	6.09	M2				
(D) .1.10.4	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio natural mate - 14 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt en celdas	28.42	M2				
(D) .1.10.5	Policarbonato fijo antigolpe con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en área de control	36.15	P2				
(D) .1.11	PINTURAS (2 MANOS) :						
(D) .1.11.1	Acrílica económica como base	1,629.66	M2				
(D) .1.11.2	Semigloss superior en interior	1,078.14	M2				
(D) .1.11.3	Acrílica superior en techo interior	292.84	M2				
(D) .1.11.4	Acrílica superior en exterior	258.69	M2				
(D) .1.11.5	Epóxica en piso de área de duchas	13.15	M2				
(D) .1.11.6	Epóxica en pared de área de duchas y vertedero	87.63	M2				
(D) .1.11.7	Mantenimiento en hierro	273.22	M2				
(D) .1.12	VARIOS :						
(D) .1.12.1	Tope de granito natural chino, 3ml	1.00	UD				
(D) .1.12.2	Plafón blanco en PVC área baño control	2.51	M2				
(D) .1.12.3	Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	407.53	ML				
(D) .1.12.4	Escalones de entrada	7.65	ML				
(D) .1.12.5	Violines de 1" en exterior	79.65	ML				
(D) .1.12.6	Baranda en perfiles de aluminio para escaleras	17.30	ML				
(D) .1.12.7	Malla FENS en hueco de escalera (1er a 4to nivel)	106.86	M2				
(D) .1.13	RAMPA DE ACCESO ENTRADA:						
(D) .1.13.1	Excavación	4.08	M3				
(D) .1.13.2	Relleno compactado	3.85	M3				
(D) .1.13.3	Zapata de muros de bloques	2.04	M3				
(D) .1.13.4	Muros de bloques 6"	3.05	M2				
(D) .1.13.5	Paquete en bordillos	3.10	M2				
(D) .1.13.6	Rampa de hormigón con fibra según especificaciones técnicas, terminación violinado tipo para discapacitados	14.96	M2				
(D) .1.13.7	Pintura señalización en rampa para discapacitados	14.96	M2				
(D) .1.13.8	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	2.35	ML				
SUB-TOTAL 1ER N							
(D) .2	2DO N						
(D) .2.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(D) .2.1.1	Columna C1 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	7.75	M3				
(D) .2.1.2	Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.76	M3				
(D) .2.1.3	Columna C8 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
(D) .2.1.4	Columna C9 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.44	M3				
(D) .2.1.5	Muro M1, e=0.30mt, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
(D) .2.1.6	Pórtico P1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.20	M3				
(D) .2.1.7	Pórtico P2 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	6.40	M3				
(D) .2.1.8	Pórtico P3 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.20	M3				
(D) .2.1.9	Pórtico P4 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.08	M3				
(D) .2.1.10	Pórtico P5 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.10	M3				
(D) .2.1.11	Pórtico P6 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.10	M3				
(D) .2.1.12	Pórtico P7 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.80	M3				
(D) .2.1.13	Pórtico P7' (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.43	M3				
(D) .2.1.14	Pórtico P8 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .2.1.15	Pórtico P9 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .2.1.16	Pórtico P10 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .2.1.17	Pórtico P11 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.75	M3				
(D) .2.1.18	Pórtico P12 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.70	M3				
(D) .2.1.19	Pórtico P13 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.68	M3				
(D) .2.1.20	Pórtico P14 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.50	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(D) .2.1.21	Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.15	M3				
(D) .2.1.22	Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.82	M3				
(D) .2.1.23	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.51	M3				
(D) .2.1.24	Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	47.48	M3				
(D) .2.1.25	Vuelos ancho = 0.30mt sobre ventanas de celdas y áreas adminis.	28.20	ML				
(D) .2.2	MUROS DE :						
(D) .2.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m para muros	512.05	M2				
(D) .2.2.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80m para soporte de tope de granito	0.60	M2				
(D) .2.2.3	Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m para muro bajo de Vertedero	0.72	M2				
(D) .2.3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(D) .2.3.1	Careteo de elementos de hormigón	634.67	M2				
(D) .2.3.2	Pañete liso interior sobre muro	832.51	M2				
(D) .2.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	191.60	M2				
(D) .2.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	634.67	M2				
(D) .2.3.5	Cantos	878.68	MI				
(D) .2.4	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(D) .2.4.1	Piso de hormigón pulido con helicóptero	288.06	M2				
(D) .2.5	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						
(D) .2.5.1	Escalones de cemento pulido	38.00	ML				
(D) .2.5.2	Descanso de cemento pulido	10.26	M2				
(D) .2.6	HERRERÍA :						
(D) .2.6.1	Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola, P4 y P5	29.28	M2				
(D) .2.6.2	Puerta de Tola (1.00m x 2.10m) en ambas caras para celdas, P6	14.00	UD				
(D) .2.6.3	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.00m x 2.40m; 2 paneles corredizos de L=1.00m y L=1.00m, P3	4.80	M2				
(D) .2.6.4	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.45m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=1.50 m y 1 panel fijo de L=1.95m, P2	8.28	M2				
(D) .2.6.5	Barrotes de Ø3/4" en Ventanas	40.06	M2				
(D) .2.7	PUERTAS :						
(D) .2.7.1	Puerta polimetálica gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 0.80m X 2.10m, P7	2.00	UD				
(D) .2.7.2	Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres, P9	1.00	UD				
(D) .2.7.3	Puerta polimetálica gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 1.00m X 2.10m, P8	3.00	UD				
(D) .2.8	VENTANAS :						
(D) .2.8.1	Ventana Corrediza de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 1 UD de Ventana 0.60mt x 0.60mt	0.36	M2				
(D) .2.8.2	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 2 UDS de Ventanas 0.70mt x 0.60mt	0.84	M2				
(D) .2.8.3	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 4 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt	8.12	M2				
(D) .2.8.4	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 14 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt en celdas	28.42	M2				
(D) .2.8.5	Policarbonato fijo antigolpe con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en área de control	36.15	P2				
(D) .2.9	PINTURAS (2 MANOS) :						
(D) .2.9.1	Acrilica económica como base	1,374.22	M2				
(D) .2.9.2	Semigloss superior en interior	1,108.41	M2				
(D) .2.9.3	Acrilica superior en techo interior	284.57	M2				
(D) .2.9.4	Acrilica superior en exterior	265.81	M2				
(D) .2.9.5	Epóxica en piso de área de duchas	13.15	M2				
(D) .2.9.6	Epóxica en pared de área de duchas y vertedero	80.61	M2				
(D) .2.9.7	Mantenimiento en hierro	249.68	M2				
(D) .2.10	VARIOS :						
(D) .2.10.1	Tope de granito natural chino, 3ml	1.00	UD				
(D) .2.10.2	Plafón blanco en PVC área baño control	2.36	M2				
(D) .2.10.3	Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	372.71	ML				
(D) .2.10.4	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m en Celdas	14.00	UD				
(D) .2.10.5	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 1.60m x 1.45m	1.00	UD				
(D) .2.10.6	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m	4.00	UD				
(D) .2.10.7	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 0.70m x 0.60m	2.00	UD				
(D) .2.10.8	Violines de 1" en exterior	79.65	ML				
(D) .2.10.9	Baranda en perfiles de aluminio para escaleras	17.30	ML				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
	SUB-TOTAL 2DO N						
(D) .3	3ER N						
(D) .3.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(D) .3.1.1	Columna C1 (35x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	7.75	M3				
(D) .3.1.2	Columna C4 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.76	M3				
(D) .3.1.3	Columna C8 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.88	M3				
(D) .3.1.4	Columna C9 (40x40), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.44	M3				
(D) .3.1.5	Muro M1, e=0.30mt, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
(D) .3.1.6	Pórtico P1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.20	M3				
(D) .3.1.7	Pórtico P2 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	6.40	M3				
(D) .3.1.8	Pórtico P3 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.20	M3				
(D) .3.1.9	Pórtico P4 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.08	M3				
(D) .3.1.10	Pórtico P5 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.10	M3				
(D) .3.1.11	Pórtico P6 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.10	M3				
(D) .3.1.12	Pórtico P7 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.80	M3				
(D) .3.1.13	Pórtico P7* (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.43	M3				
(D) .3.1.14	Pórtico P8 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .3.1.15	Pórtico P9 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .3.1.16	Pórtico P10 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .3.1.17	Pórtico P11 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.75	M3				
(D) .3.1.18	Pórtico P12 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.70	M3				
(D) .3.1.19	Pórtico P13 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.68	M3				
(D) .3.1.20	Pórtico P14 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.50	M3				
(D) .3.1.21	Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.15	M3				
(D) .3.1.22	Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.97	M3				
(D) .3.1.23	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	4.51	M3				
(D) .3.1.24	Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	47.48	M3				
(D) .3.1.25	Vuelos ancho = 0.30mt sobre ventanas de celdas y áreas adminis.	28.20	ML				
(D) .3.2	MUROS DE :						
(D) .3.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m para muros	483.47	M2				
(D) .3.2.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80m para soporte de tope granito	0.60	M2				
(D) .3.2.3	Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m para muro bajo en Vertedero	0.82	M2				
(D) .3.3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(D) .3.3.1	Careteo de elementos de hormigón	634.67	M2				
(D) .3.3.2	Pañete liso interior sobre muro	799.13	M2				
(D) .3.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	167.82	M2				
(D) .3.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	634.67	M2				
(D) .3.3.5	Cantos	895.38	MI				
(D) .3.4	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(D) .3.4.1	Piso de hormigón pulido con helicóptero	288.06	M2				
(D) .3.5	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						
(D) .3.5.1	Escalones de cemento pulido	38.00	ML				
(D) .3.5.2	Descanso de cemento pulido	10.26	M2				
(D) .3.6	HERRERÍA :						
(D) .3.6.1	Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola, P4 y P5	29.28	M2				
(D) .3.6.2	Puerta de Tola (1.00m x 2.10m) en ambas caras para celdas, P6	14.00	UD				
(D) .3.6.3	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.00m x 2.40m; 2 paneles corredizos de L=1.00m y L=1.00m, P3	4.80	M2				
(D) .3.6.4	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.45m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=1.50 m y 1 panel fijo de L=1.95m, P2	8.28	M2				
(D) .3.6.5	Barrotes de Ø3/4" en Ventanas	40.06	M2				
(D) .3.7	PUERTAS :						
(D) .3.7.1	Puerta polimetálica gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 0.80m X 2.10m, P7	5.00	UD				
(D) .3.7.2	Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres, P9	1.00	UD				
(D) .3.7.3	Puerta polimetálica gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 1.00m X 2.10m, P8	3.00	UD				
(D) .3.8	VENTANAS :						
(D) .3.8.1	Ventana Corrediza de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 1 UD de Ventana 0.60mt x 0.60mt	0.36	M2				
(D) .3.8.2	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 2 UDS de Ventanas 0.70mt x 0.60mt	0.84	M2				
(D) .3.8.3	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 4 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt	8.12	M2				
(D) .3.8.4	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 14 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt en celdas	28.42	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(D) .3.8.5	Polycarbonato fijo antigolpe con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en área de control	36.15	P2				
(D) .3.9	PINTURAS (2 MANOS) :						
(D) .3.9.1	Acrílica económica como base	1,317.06	M2				
(D) .3.9.2	Semigloss superior en interior	1,075.03	M2				
(D) .3.9.3	Acrílica superior en techo interior	284.57	M2				
(D) .3.9.4	Acrílica superior en exterior	242.03	M2				
(D) .3.9.5	Epóxica en piso de área de duchas	13.15	M2				
(D) .3.9.6	Epóxica en pared de área de duchas y vertedero	72.46	M2				
(D) .3.9.7	Mantenimiento en hierro	257.24	M2				
(D) .3.10	VARIOS :						
(D) .2.10.1	Tope de granito natural chino, 3ml	1.00	UD				
(D) .2.10.2	Plafón blanco en PVC área baño control	2.30	M2				
(D) .2.10.3	Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	372.71	ML				
(D) .2.10.4	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m en Celdas	14.00	UD				
(D) .2.10.5	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 1.60m x 1.45m	1.00	UD				
(D) .2.10.6	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m	4.00	UD				
(D) .2.10.7	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 0.70m x 0.60m	2.00	UD				
(D) .2.10.8	Violines de 1" en exterior	79.65	ML				
(D) .2.10.9	Baranda en perfiles de aluminio para escaleras	17.30	ML				
	SUB-TOTAL 3ER N						
(D) .4	4TO N						
(D) .4.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(D) .4.1.1	Columna C3 (35x35), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.67	M3				
(D) .4.1.2	Columna C5 (40x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.08	M3				
(D) .4.1.3	Columna C6 (35x35), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	6.74	M3				
(D) .4.1.4	Muro M1, e=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.24	M3				
(D) .4.1.5	Pórtico P15 (35x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.87	M3				
(D) .4.1.6	Pórtico P16 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.20	M3				
(D) .4.1.7	Pórtico P17 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	6.40	M3				
(D) .4.1.8	Pórtico P18 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.20	M3				
(D) .4.1.9	Pórtico P19 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.10	M3				
(D) .4.1.10	Pórtico P20 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.10	M3				
(D) .4.1.11	Pórtico P21 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.10	M3				
(D) .4.1.12	Pórtico P22 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.43	M3				
(D) .4.1.13	Pórtico P23 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.67	M3				
(D) .4.1.14	Pórtico P24 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .4.1.15	Pórtico P25 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .4.1.16	Pórtico P26 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(D) .4.1.17	Pórtico P27 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.87	M3				
(D) .4.1.18	Pórtico P28 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.50	M3				
(D) .4.1.19	Pórtico P29 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.68	M3				
(D) .4.1.20	Pórtico P30 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.70	M3				
(D) .4.1.21	Pórtico P31 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.87	M3				
(D) .4.1.22	Viga V1 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.31	M3				
(D) .4.1.23	Viga de escalera (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.15	M3				
(D) .4.1.24	Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	2.86	M3				
(D) .4.1.25	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.52	M3				
(D) .4.1.26	Losa celdas, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	47.48	M3				
(D) .4.1.27	Vuelos ancho = 0.30mt sobre ventanas de celdas y áreas adminis.	28.20	ML				
(D) .4.2	MUROS DE :						
(D) .4.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60m para muros	498.86	M2				
(D) .4.2.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80m para soporte de tope granito	0.60	M2				
(D) .4.2.3	Bloques de 4" SNP Ø 3/8@ 0.80m para muro bajo en Vertedero	0.88	M2				
(D) .4.3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(D) .4.3.1	Careteo de elementos de hormigón	634.67	M2				
(D) .4.3.2	Pañete liso interior sobre muro	806.12	M2				
(D) .4.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	191.60	M2				
(D) .4.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	634.67	M2				
(D) .4.3.5	Cantos	896.04	ML				
(D) .4.4	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(D) .4.4.1	Piso de hormigón pulido con helicóptero	277.36	M2				
(D) .4.5	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(D) .4.5.1	Escalones de cemento pulido	38.00	ML				
(D) .4.5.2	Descanso de cemento pulido	10.26	M2				
(D) .4.6	HERRERÍA :						
(D) .4.6.1	Puertas Batiente de Hierro Forrado de Tola, P4 y P5	29.28	M2				
(D) .4.6.2	Puerta de Tola (1.00m x 2.10m) en ambas caras para celdas, P6	14.00	UD				
(D) .4.6.3	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 2.00m x 2.40m; 2 paneles corredizos de L=1.00m y L=1.00m, P3	4.80	M2				
(D) .4.6.4	Puerta de Barrotes de Hierro de 3/4" 3.45m x 2.40m; 1 panel corredizo de L=1.50 m y 1 panel fijo de L=1.95m, P2	8.28	M2				
(D) .4.6.5	Barrotes de Ø3/4" en Ventanas	40.06	M2				
(D) .4.7	PUERTAS :						
(D) .4.7.1	Puerta polimetálica gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 0.80m X 2.10m, P7	4.00	UD				
(D) .4.7.2	Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres, P9	1.00	UD				
(D) .4.7.3	Puerta polimetálica gris sin diseño, con llavín de seguridad en acero inoxidable 1.00m X 2.10m, P8	2.00	UD				
(D) .4.8	VENTANAS :						
(D) .4.8.1	Ventana Corrediza de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 1 UD de Ventana 0.60mt x 0.60mt	0.36	M2				
(D) .4.8.2	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 2 UDS de Ventanas 0.70mt x 0.60mt	0.84	M2				
(D) .4.8.3	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 4 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt	8.12	M2				
(D) .4.8.4	Ventanas Corredizas de policarbonato antigolpes con marco aluminio - 14 UDS de Ventanas 1.40mt x 1.45mt en celdas	28.42	M2				
(D) .4.8.5	Policarbonato fijo antigolpe con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en área de control	36.15	P2				
(D) .4.9	PINTURAS (2 MANOS) :						
(D) .4.9.1	Acrílica económica como base	1,334.39	M2				
(D) .4.9.2	Semigloss superior en interior	1,068.59	M2				
(D) .4.9.3	Acrílica superior en techo interior	298.00	M2				
(D) .4.9.4	Acrílica superior en exterior	265.81	M2				
(D) .4.9.5	Epóxica en piso de área de duchas	13.15	M2				
(D) .4.9.6	Epóxica en pared de área de duchas y vertedero	77.75	M2				
(D) .4.9.7	Mantenimiento en hierro	253.04	M2				
(D) .4.10	VARIOS :						
(D) .4.10.1	Tope de granito natural chino, 3ml	1.00	UD				
(D) .4.10.2	Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	401.41	ML				
(D) .4.10.3	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m en Celdas	14.00	UD				
(D) .4.10.4	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 1.60m x 1.45m	1.00	UD				
(D) .4.10.5	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 1.40m x 1.45m	4.00	UD				
(D) .4.10.6	Cajón con muros de 6" y vuelos de Hormigón Armado 280 kg/cm2 para Ventanas 0.70m x 0.60m	2.00	UD				
(D) .4.10.7	Violines de 1" en exterior	79.65	ML				
(D) .4.10.8	Baranda en perfiles de aluminio para escaleras	17.30	ML				
SUB-TOTAL 4TO N							
(D) .5	5TO N (CAJA ESCALERA, GARITAS Y TERM. TECHOS)						
(D) .5.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(D) .5.1.1	Columna C5 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.85	M3				
(D) .5.1.2	Columna C6 (35x35), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.97	M3				
(D) .5.1.3	Pórtico P32 (30x45), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	3.13	M3				
(D) .5.1.4	Dinteles (15x30), Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.37	M3				
(D) .5.1.5	Losa de garitas y caseta de baterías, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.10 mt	4.50	M3				
(D) .5.1.6	Losa de caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm2 industrial e=0.15 mt	5.49	M3				
(D) .5.1.7	Vuelo inferior en caja de escalera, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	1.96	M3				
(D) .5.1.8	Vuelo inferior y vigas en garitas y caseta de baterías, Hormigón 280 kg/cm2 industrial	7.97	M3				
(D) .5.1.9	Muros para soporte de paneles fijos de barras de Ø3/4", Hormigón 280 kg/cm2 industrial	0.42	M3				
(D) .5.2	MUROS DE :						
(D) .5.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.20 para muros de garitas, caseta de baterías	9.90	M2				
(D) .5.2.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.40 para muros de garitas, caseta de baterías	45.30	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(D) .5.2.3	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 para muros entre vuelos de garitas, caseta de baterías	15.73	M2				
(D) .5.2.4	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas, para muros de garitas, caseta de baterías y caja de escalera	40.00	M2				
(D) .5.2.5	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho de edificio	70.91	M2				
(D) .5.2.6	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho en 2 garitas y caseta de baterías	11.04	M2				
(D) .5.2.7	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 para antepecho en caja de escaleras	13.68	M2				
(D) .5.3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(D) .5.3.1	Careteo de elementos de hormigón	277.23	M2				
(D) .5.3.2	Pañete exterior (2 manos)	316.30	M2				
(D) .5.3.3	Pañete interior (2 manos)	116.95	M2				
(D) .5.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	277.23	M2				
(D) .5.3.5	Cantos	692.36	ML				
(D) .5.4	PORTAJE :						
(D) .5.4.1	Puerta en caseta baterías 1.00m x 2.10m	1.00	UD				
(D) .5.4.2	Puerta exterior en caja de escalera 1.00m x 2.10m	1.00	UD				
(D) .5.4.3	Puerta batiente interior de hierro en caja de escalera 1.00m x 2.10m	1.00	UD				
(D) .5.5	PINTURAS (2 MANOS) :						
(D) .5.5.1	Acrilica económica como base	348.55	M2				
(D) .5.5.2	Semigloss superior en interior y techos	355.92	M2				
(D) .5.5.3	Acrilica superior en exteriores	348.55	M2				
(D) .5.5.4	Mantenimiento en hierro	24.98	M2				
(D) .5.6	HERRERÍA :						
(D) .5.6.1	Barrotes horizontales Ø 3/4"@0.10m en huecos de Garita	6.82	M2				
(D) .5.6.2	Paneles fijos de barras Ø 3/4" en interior de caja de escaleras	6.37	M2				
(D) .5.7	TERMINACIÓN DE TECHO :						
(D) .5.8.1	Fino de mezcla	410.07	M2				
(D) .5.8.2	Zabaleta	70.91	ML				
(D) .5.8.3	Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliéster 4 kilo, 2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.	410.07	M2				
	SUB - TOTAL QUINTO NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)						
	SUB - TOTAL 1RO AL 5TO NIVEL						
(D) .6	INSTALACIONES SANITARIA 1ER NIVEL						
(D) .6.1	INSTALACIONES SANITARIA 1ER NIVEL						
(D) .6.1.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	UD				
(D) .6.1.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	UD				
(D) .6.1.3	Conexión para Lavamanos- Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	2.00	UD				
(D) .6.1.4	Conexión para Inodoro Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	2.00	UD				
(D) .6.1.5	Conexión para Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	6.00	UD				
(D) .6.1.6	Conexión para Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	6.00	UD				
(D) .6.1.7	Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(D) .6.1.8	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UD				
(D) .6.1.9	Salida Ducha anti-vandálica. Conexión de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	14.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(D) .6.1.10	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4" .	2.00	UD				
(D) .6.1.11	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				
(D) .6.1.12	Válvula de paso 3" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	8.00	UD				
(D) .6.1.13	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	UD				
(D) .6.1.14	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	2.00	UD				
(D) .6.1.15	Columnas Agua fría 3". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 4" PVC sch-40.	6.00	UD				
(D) .6.1.16	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(D) .6.1.17	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(D) .6.1.18	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(D) .6.1.19	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	UD				
(D) .6.1.20	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(D) .6.1.21	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(D) .6.2	2DO NIVEL						
(D) .6.2.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UD				
(D) .6.2.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UD				
(D) .6.2.3	Conexión para Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	7.00	UD				
(D) .6.2.4	Conexión para Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	7.00	UD				
(D) .6.2.5	Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(D) .6.2.6	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UD				
(D) .6.2.7	Salida Ducha anti-vandálica. Conexión de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	14.00	UD				
(D) .6.2.8	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				
(D) .6.2.9	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	UD				
(D) .6.2.10	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	2.00	UD				
(D) .6.2.11	Columnas Agua fría 3". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3" PVC sch-40.	6.00	UD				
(D) .6.2.12	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(D) .6.2.13	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(D) .6.2.14	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(D) .6.2.15	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(D) .6.2.16	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(D) .6.2.17	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(D) .6.3	3ER NIVEL						
(D) .6.3.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UD				
(D) .6.3.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UD				
(D) .6.3.3	Conexión para Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	7.00	UD				
(D) .6.3.4	Conexión para Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	7.00	UD				
(D) .6.3.5	Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UD				
(D) .6.3.6	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	UD				
(D) .6.3.7	Salida Ducha anti-vandálica. Conexión de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	14.00	UD				
(D) .6.3.8	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				
(D) .6.3.9	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	UD				
(D) .6.3.10	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	8.00	UD				
(D) .6.3.11	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(D) .6.3.12	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	UD				
(D) .6.3.13	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(D) .6.3.14	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	UD				
(D) .6.3.15	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(D) .6.3.16	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(D) .6.4	4TO NIVEL						
(D) .6.4.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	ud				
(D) .6.4.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	ud				
(D) .6.4.3	Conexión para Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	7.00	ud				
(D) .6.4.4	Conexión para Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	7.00	ud				
(D) .6.4.5	Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud				
(D) .6.4.6	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	ud				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(D) .6.4.7	Salida Ducha anti-vandálica. Conexión de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	14.00	ud				
(D) .6.4.8	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	ud				
(D) .6.4.9	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	10.00	ud				
(D) .6.4.10	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	ud				
(D) .6.4.11	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	ud				
(D) .6.4.12	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud				
(D) .6.4.13	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	ud				
(D) .6.4.14	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	9.00	ud				
SUB - TOTAL INSTALACIONES SANITARIAS							
(D) .7	INSTALACIONES ELÉCTRICA						
(D) .7.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR						
(D) .7.1.1	Panel board monofasico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt. Barra 325 Amp., con Main breaker de 300 Amp. 1 breaker 125/2 Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un espacio libre, para distribucion electrica con la misma disposicion y espacios establecidos en la referencia. Breaker industriales de fabricacion Americana nuevos y del mismo fabricante.	1.00	UD				
(D) .7.1.2	Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribucion electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios establecidos en la referencia. De fabricacion Americana , Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan en los planos, con alimentadores electricos 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tuberia PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)	1.00	UD				
(D) .7.1.3	Panel breaker 12/24 espacios GE o semejante, para distribucion electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios establecidos en la referencia. De fabricacion Americana , Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan en los Planos, con alimentades electricos 2THW#6, 1THW#8 y 1THW#10 en tuberia PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)	3.00	UD				
(D) .7.1.4	Salida Panel de control encendido de lamparas, abanicos y apertura de puertas, de fabricacion Americana, operación de encendido de lamparas, abanico y apertura de puertas independientes para cada celda y areas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano con circuitos independientes segun diseño.	4.00	UD				
(D) .7.1.5	Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con aspa de metal sin luz, caja octagonal , alimentador 2THW #12 en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigon.	15.00	UD				
(D) .7.1.6	Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal, alimentador 2THW # 12en tubo PVC SDR 26 de 1/2" empotrado en el hormigon , abanico y conductores fabricacion americana.	64.00	UD				
(D) .7.1.7	Salida Lamparas tipo cobra con fotocelda integrada, luminaria para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. Construida en aluminio fundido. Entrada sin herramienta . Puertas extraibles y bisagras para facilitar mantenimiento. Optica diseñada para distribucion de maxima eficacia y espaciamento. Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado, con base para dos tornillos cabeza cuadrada 5/8"x 10" galvanizado , Arandela 2"x 2" y arandela presion galvanizada, con alimentador 2 THW #10 y 1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de metal con orificio de 1/2" empotrados en el hormigon. Lampara de fabricacion Americana. 5 años de garantia.	8.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(D) .7.1.8	Salida Lamparas Anti vandalica 1 "X 1" 15W, con balastro para emergencia. Luminaria con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de aluminio fundido, etiqueta UL/CUL para lugar humedo , tornillos sujetadores de acero inoxidable con pasador de rechazo central, pantalla en policarbonato estabilizado UV, moldeado por inyeccion con espesor minimo 0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de alta eficiencia 15 W. Con 70% mantenimiento de Lumen a 5 0000 hrs o prendo en entorno estandar en pared o techo, con alimentador 3 THW# 12 en tubo PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigon. 5 años de garantía.	50.00	UD				
(D) .7.1.9	Salida Lamparas Anti vandalica cuadrada 1"x 1" 15W, Luminaria con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de aluminio fundido, tornillos sujetadores de acero inoxidable con pasador de rechazo central, pantalla en policarbonato estabilizado UV, moldeado por inyeccion con espesor minimo 0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de alta eficiencia 15 W. Con 70% mantenimiento de Lumen a 50000 hrs o prendo en entorno estandar en pared o techo, con alimentador 3THW # 12 en tubo PVC SDR -26 de 1/2" empotrado en el hormigon. 5 años de garantía.	73.00	UD				
(D) .7.1.10	Salida Lampara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con bombilla LED de 15W. De fabricacion Americana con alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigón.	32.00					
(D) .7.1.11	Salida para Motores de puertas en cendras y areas comunes utilizadas por internos en caja 2"x4" americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC de 1/2" SDR26.	63.00	UD				
(D) .7.1.12	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	24.00	UD				
(D) .7.1.13	Interruptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	0.00	UD				
(D) .7.1.14	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton o semejante con Alimentado por alambre 2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".	5.00	UD				
(D) .7.1.15	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".	25.00	UD				
(D) .7.1.16	Salida para camara de seguridad, en caja 2"x4", tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon, Tapa de metal con nck-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	84.00	UD				
(D) .7.1.17	Salida telefonica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon, Tapa con conector para data y telefono.	10.00	UD				
(D) .7.1.18	Salida cable TV, en caja 2"x4" Americana, tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon , Tapa con conector para TV.	4.00	UD				
(D) .7.1.19	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexion minimo 5 mts. segun detale en planos	1.00	UD				
(D) .7.1.20	Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"X4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida secundaria.	6.00	UD				
	SUB - TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS						
	SUB-TOTAL GENERAL						
	SUB-TOTAL GENERAL: (D) CONSTRUCCION EDIFICIO CONYUGAL (1 UDS)						
(E)	EDIFICIO DE REFLEXIÓN						
(E) .1	1ER NIVEL						
(E) .1.1	PRELIMINARES						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .1.1.1	Fumigacion áreas de Construcción	348.85	M2				
(E) .1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(E) .1.2.1	Excavación de Fundaciones	282.25	M3				
(E) .1.2.2	Relleno de Reposición en Zapatas	119.66	M3				
(E) .1.2.3	Relleno Granular Compactado E=0.20mt	61.74	M3				
(E) .1.2.4	Bote producto de Excavación	211.37	M3				
(E) .1.3	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(E) .1.3.1	Hormigón de Nivelación en Zapatas 140 kg/cm2 , e=0.05 m	10.46	M3				
(E) .1.3.2	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.40mt	0.58	M3				
(E) .1.3.3	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt	10.00	M3				
(E) .1.3.4	Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt	12.50	M3				
(E) .1.3.5	Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt	2.56	M3				
(E) .1.3.6	Zapata Z5, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt	9.00	M3				
(E) .1.3.7	Zapata Z6, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt	24.50	M3				
(E) .1.3.8	Zapata Z7, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.50mt	2.00	M3				
(E) .1.3.9	Zapata Z8, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.60mt	22.68	M3				
(E) .1.3.10	Zapata Z9, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.60mt	10.80	M3				
(E) .1.3.11	Zapata Z10, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.60mt	18.50	M3				
(E) .1.3.12	Zapata de Muros de Bloques de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	20.05	M3				
(E) .1.3.13	Zapata escalera E=0.30mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.48	M3				
(E) .1.3.14	Zapata Muro de Hormigón para soporte de Perfil Metálico E=0.25mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.23	M3				
(E) .1.3.15	Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.74	M3				
(E) .1.3.16	Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.43	M3				
(E) .1.3.17	Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.45	M3				
(E) .1.3.18	Columna C4 (50x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.22	M3				
(E) .1.3.19	Columna C5 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.05	M3				
(E) .1.3.20	Columna C6 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.02	M3				
(E) .1.3.21	Columna Circular C7 (D=30cm), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.29	M3				
(E) .1.3.22	Columna C8 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.49	M3				
(E) .1.3.23	Muro M1HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.80	M3				
(E) .1.3.24	Muro M2HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.42	M3				
(E) .1.3.25	Muro M3HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.26	M3				
(E) .1.3.26	Muro de Hormigón para Soporte de Perfil Metálico en área Escalera E=0.30mt, Hormigón 210kg/cm2	2.38	M3				
(E) .1.3.27	Pórtico v1 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.80	M3				
(E) .1.3.28	Pórtico v2 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.61	M3				
(E) .1.3.29	Pórtico v3 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.41	M3				
(E) .1.3.30	Pórtico v4 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
(E) .1.3.31	Pórtico v5 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
(E) .1.3.32	Pórtico v6 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.79	M3				
(E) .1.3.33	Pórtico v7 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.82	M3				
(E) .1.3.34	Pórtico v8 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.18	M3				
(E) .1.3.35	Pórtico v9 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.50	M3				
(E) .1.3.36	Pórtico v10 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.65	M3				
(E) .1.3.37	Pórtico v11 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.32	M3				
(E) .1.3.38	Pórtico v12 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.66	M3				
(E) .1.3.39	Pórtico v13 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.40	M3				
(E) .1.3.40	Pórtico v14 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.55	M3				
(E) .1.3.41	Pórtico v15 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.34	M3				
(E) .1.3.42	Pórtico v16 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.94	M3				
(E) .1.3.43	Pórtico v17 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.41	M3				
(E) .1.3.44	Pórtico v18 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.28	M3				
(E) .1.3.45	Viga amarre en Zapata Muros de Blocks (0.20 x 0.20)mt, Hormigón 210kg/cm2	5.94	M3				
(E) .1.3.46	Dintel Corrido (0.15 x 0.40)mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	3.34	M3				
(E) .1.3.47	Dintel (0.15 x 0.40)mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	0.72	M3				
(E) .1.3.48	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	4.18	M3				
(E) .1.3.49	Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt Hormigón 240kg/cm2	31.80	MI				
(E) .1.3.50	Losa Aligerada, Hormigón 240kg/cm2 industrial	164.55	M2				
(E) .1.3.51	Losa Maciza e=0.15 mt y Vuelos H=0.60mt de e=0.12mt y , Hormigón 240kg/cm2 industrial	8.22	M3				
(E) .1.3.52	Losa Maciza e=0.12 mt y Vuelos de Ancho=0.50mt en Acceso a Edificio, Hormigón 240kg/cm2 industrial	12.25	M3				
(E) .1.4	MUROS DE :						
(E) .1.4.1	Bloques de 6" BNP Ø 3/8 @ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	157.37	M2				
(E) .1.4.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	179.63	M2				
(E) .1.4.3	Bloques de 6" SNP Ø 3/8 @ 0.80	250.63	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .1.5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(E) .1.5.1	Careteo	622.99	M2				
(E) .1.5.2	Pañete liso interior sobre muro	629.36	M2				
(E) .1.5.3	Pañete liso exterior sobre muro	237.55	M2				
(E) .1.5.4	Pañete sobre superficie de Hormigón	622.99	M2				
(E) .1.5.5	Cantos	895.11	MI				
(E) .1.5.6	Violinado en Superficie Exterior de Ancho=0.15mt	73.05	MI				
(E) .1.6	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(E) .1.6.1	Torta de Hormigón de base E=0.10mt Incl. Barrera Plástica de Polietileno entre torta y Relleno Granular, incluye acero.	30.87	M3				
(E) .1.6.2	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	308.72	M2				
(E) .1.6.3	Zabaleta, altura 10cm de Piso epóxico, autonivelante,aséptico, antimicrobiano epogloss con sellador de uretano de alto tráfico en área de baños.	7.22	MI				
(E) .1.7	TERMINACIÓN DE TECHO EN ACCESO EDIFICIO:						
(E) .1.7.1	Blocks en Antepecho Acceso A Edificio	4.47	M2				
(E) .1.7.2	Fino En Techo Plano Acceso A Edificio	22.85	M2				
(E) .1.7.3	Impermeabilizante en Losa Acceso A Edificio	22.85	M2				
(E) .1.7.4	Zabaleta de Techo	33.96	MI				
(E) .1.8	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						
(E) .1.8.1	Escalones de Cemento Gris	39.48	MI				
(E) .1.8.2	Descanso de Cemento pulido con intralok bonding agent	12.98	M2				
(E) .1.9	PROTECCIÓN DE HIERROS :						
(E) .1.9.1	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " a @0.13mt en Ventanas y en Patio	44.98	M2				
(E) .1.10	PUERTAS :						
(E) .1.10.1	Puertas 3.30mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos paneles fijos con Puerta Central corrediza	7.92	M2				
(E) .1.10.2	Puertas 3.35mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Dos Paneles Fijos con Puerta Corrediza	8.04	M2				
(E) .1.10.3	Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos paneles de Puerta Corrediza	4.80	M2				
(E) .1.10.4	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				
(E) .1.10.5	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
(E) .1.10.6	Puertas 1.90mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza con un Paño fijo	63.84	M2				
(E) .1.10.7	Puertas 1.20mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Puerta Batiente	2.88	M2				
(E) .1.10.8	Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetálica Lisa de Puerta Batiente	3.00	UD				
(E) .1.10.9	Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control, 1.00mt X 2.10mt,	1.00	UD				
(E) .1.10.10	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetálica Lisa de Puerta Batiente	4.00	UD				
(E) .1.11	VENTANAS :						
(E) .1.11.1	Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en cuarto de control, 2.44mt x 1.20mt	31.50	P2				
(E) .1.11.2	Ventanas Corredizas con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 3 UDS	65.52	P2				
(E) .1.11.3	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, -1 UDS (1.968 X 1.968)PIE	3.94	P2				
(E) .1.11.4	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 1 UDS 0.70mt X 1.40mt (2.296 X 4.592)PIE	10.92	P2				
(E) .1.11.5	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.40mt X 1.45mt, -14 UDS (4.592 X 4.756) PIE	305.75	P2				
(E) .1.11.6	Ventana Corrediza Policarbonato anti-golpes con marco de Aluminio en Pasillo- 1 UDS 0.80mt X 1.45mt (2.624 X 4.756) PIE	12.48	P2				
(E) .1.12	PINTURAS (2 MANOS) :						
(E) .1.12.1	Acrílica económica como base	1,487.31	M2				
(E) .1.12.2	Semigloss en interiores	855.51	M2				
(E) .1.12.3	Acrílica en techos	268.09	M2				
(E) .1.12.4	Acrílica superior en exteriores	363.71	M2				
(E) .1.12.5	Mantenimiento en Hierro	340.19	M2				
(E) .1.12.6	Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt	82.40	M2				
(E) .1.12.7	Piso epóxica en piso de área de Duchas.	123.30	M2				
(E) .1.13	VARIOS :						
(E) .1.13.1	Tope de granito natural chino, 2.5ml	1.00	UD				
(E) .1.13.2	Fascias en tola para tapar tuberías colgantes	49.46	M2				
(E) .1.13.3	Plafond blanco en PVC área baño control	2.40	M2				
(E) .1.13.4	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	268.38	ML				
(E) .1.13.5	Escalones de entrada	11.47	ML				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .1.13.6	Bancos de Hormigón	2.40	ML				
(E) .1.13.7	Protección en techo en Patio en barras de ø1"	8.35	M2				
(E) .1.13.8	Perfil metálico en Fachada de Escalera HSS 6" X 4" X 40', 4.00 x 15.81mt	63.24	M2				
(E) .1.13.9	Perfil metálico en Fachada de Escalera HSS 6" X 4" X 40', 3.70 x 15.8mt	58.50	M2				
(E) .1.13.10	Perfil metálico en Fachada de Escalera HSS 6" X 4" X 40', 0.85 x 15.81mt	13.44	M2				
(E) .1.13.11	Baranda en Perfil de aluminio en Área de Escalera	17.30	ML				
(E) .1.13.12	Malla soldada y plastificada con perfiles de 2" x 2" en huecos de ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 3.35mt y 1.27mt x 3.55mt	8.76	M2				
(E) .1.14	RAMPA DE ACCESO ENTRADA:						
(E) .1.14.1	Excavación	4.08	M3				
(E) .1.14.2	Relleno compactado	3.85	M3				
(E) .1.14.3	Zapata de muros de bloques	2.04	M3				
(E) .1.14.4	Muros de bloques 6"	3.05	M2				
(E) .1.14.5	Pañete en bordillos	3.10	M2				
(E) .1.14.6	Rampa de hormigón con fibra según especificaciones técnicas, terminación violinado tipo para discapacitados.	15.04	M2				
(E) .1.14.7	Pintura señalización en rampa para discapacitados	14.96	M2				
(E) .1.14.8	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	2.35	ML				
SUB-TOTAL 1ER N							
(E) .2	2DO N						
(E) .2.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(E) .2.1.1	Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.29	M3				
(E) .2.1.2	Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.04	M3				
(E) .2.1.3	Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.90	M3				
(E) .2.1.4	Columna C4 (50x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.96	M3				
(E) .2.1.5	Columna C5 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	6.40	M3				
(E) .2.1.6	Columna Circular C7 (D=30cm), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.23	M3				
(E) .2.1.7	Muro M1HA, e=0.25mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.60	M3				
(E) .2.1.8	Muro M2HA, e=0.25mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.04	M3				
(E) .2.1.9	Muro M3HA, e=0.25mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.12	M3				
(E) .2.1.10	Pórtico v3 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.41	M3				
(E) .2.1.11	Pórtico v4 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
(E) .2.1.12	Pórtico v5 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
(E) .2.1.13	Pórtico v6 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.79	M3				
(E) .2.1.14	Pórtico v7 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.82	M3				
(E) .2.1.15	Pórtico v8 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.18	M3				
(E) .2.1.16	Pórtico v9 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.49	M3				
(E) .2.1.17	Pórtico v10 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.65	M3				
(E) .2.1.18	Pórtico v11 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.32	M3				
(E) .2.1.19	Pórtico v12 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.66	M3				
(E) .2.1.20	Pórtico v14 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.55	M3				
(E) .2.1.21	Pórtico v15 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.33	M3				
(E) .2.1.22	Pórtico v17 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.41	M3				
(E) .2.1.23	Pórtico v18 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.40	M3				
(E) .2.1.24	Pórtico v19 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.59	M3				
(E) .2.1.25	Pórtico v20 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.11	M3				
(E) .2.1.26	Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 240kg/cm2 industrial	3.34	M3				
(E) .2.1.27	Dintel (15 x 40), Hormigón 240kg/cm2 industrial	0.72	M3				
(E) .2.1.28	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.80	M3				
(E) .2.1.29	Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	33.42	MI				
(E) .2.1.30	Losa Aligerada, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	164.55	M2				
(E) .2.1.31	Losa Maciza e=0.15 mt y Vuelos H=0.60mt e=0.12mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.22	M3				
(E) .2.1.32	Losa Maciza e=0.12 mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	10.20	M3				
(E) .2.2	MUROS DE :						
(E) .2.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con Serpentina cada 3 líneas	179.63	M2				
(E) .2.2.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80	277.20	M2				
(E) .2.3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(E) .2.3.1	Careteo	611.53	M2				
(E) .2.3.2	Pañete liso interior sobre muro	634.48	M2				
(E) .2.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	231.36	M2				
(E) .2.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	611.53	M2				
(E) .2.3.5	Cantos	884.90	MI				
(E) .2.3.6	Violinado en Superficie Exterior de ancho=0.15mt	79.70	MI				
(E) .2.4	TERMINACIÓN DE PISOS :						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .2.4.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	265.56	M2				
(E) .2.5	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						
(E) .2.5.1	Escalones de cemento gris	39.48	MI				
(E) .2.5.2	Descanso de cemento pulido con intralok bonding agent	18.71	M2				
(E) .2.6	PROTECCIÓN DE HIERROS :						
(E) .2.6.1	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " a @ 0.13mt en Ventanas y en Patio	46.72	M2				
(E) .2.7	PUERTAS :						
(E) .2.7.1	Puertas 3.35mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos paneles fijos con Puerta Central corrediza	8.04	M2				
(E) .2.7.2	Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Dos Paneles de Puerta Corrediza	4.80	M2				
(E) .2.7.3	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				
(E) .2.7.4	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
(E) .2.7.5	Puertas 1.90mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza	63.84	M2				
(E) .2.7.6	Puertas 2.20mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Dos Paneles de Puerta Corrediza	5.28	M2				
(E) .2.7.7	Puertas 1.20mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Puerta Batiente	2.88	M2				
(E) .2.7.8	Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente	2.00	UD				
(E) .2.7.9	Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control, 1.00mt X 2.10mt,	1.00	UD				
(E) .2.7.10	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente	4.00	UD				
(E) .2.8	VENTANAS :						
(E) .2.8.1	Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en cuarto de control, 2.44mt x 1.20mt. 1UD	31.50	P2				
(E) .2.8.2	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 4 UDS	87.36	P2				
(E) .2.8.3	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, -1 UDS (1.968 X 1.968)PIE	3.87	P2				
(E) .2.8.4	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 1 UDS 0.70mt X 1.40mt (2.296 X 4.592)PIE	10.92	P2				
(E) .2.8.5	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.40mt X 1.45mt, -14 UDS (4.592 X 4.756) PIE	305.75	P2				
(E) .2.8.6	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Policarbonato 3/16 anti-golpes en Pasillo- 1 UDS 0.80mt X 1.45mt (2.624 X 4.756) PIE	12.57	P2				
(E) .2.9	PINTURAS (2 MANOS) :						
(E) .2.9.1	Acrilica económica como base	1,480.73	M2				
(E) .2.9.2	Semigloss en interiores	885.41	M2				
(E) .2.9.3	Acrilica en techos	256.63	M2				
(E) .2.9.4	Acrilica superior en exteriores	338.69	M2				
(E) .2.9.5	Mantenimiento en Hierro	338.39	M2				
(E) .2.9.6	Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt	82.40	M2				
(E) .2.9.7	Piso epóxica en piso de área de Duchas.	123.30	M2				
(E) .2.10	VARIOS :						
(E) .2.10.1	Tope de granito natural chino, 2.5ml	1.00	UD				
(E) .2.10.2	Facias en tola para tapar tuberías colgantes	49.46	M2				
(E) .2.10.3	Plafond blanco en pvc área baño control	2.40	M2				
(E) .2.10.4	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	268.38	MI				
(E) .2.10.5	Bancos de Hormigón	2.40	MI				
(E) .2.10.6	Protección en techo en Patio en Barras de ø1"	8.35	M2				
(E) .2.10.7	Baranda de Perfil en área de Escalera	17.30	MI				
(E) .2.10.8	Malla soldada y plastificada con perfiles de 2" x 2" en huecos de ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 3.35mt y 1.27mt x 3.55mt	8.76	M2				
SUB-TOTAL 2DO N							
(E) .3	3ER N						
(E) .3.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(E) .3.1.1	Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.29	M3				
(E) .3.1.2	Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.04	M3				
(E) .3.1.3	Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.14	M3				
(E) .3.1.4	Columna C4 (50x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.96	M3				
(E) .3.1.5	Columna C5 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.80	M3				
(E) .3.1.6	Columna C6 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.60	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .3.1.7	Columna Circular C7 (D=30cm), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.23	M3				
(E) .3.1.8	Columna C8 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.76	M3				
(E) .3.1.9	Muro M1HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.60	M3				
(E) .3.1.10	Muro M2HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.04	M3				
(E) .3.1.11	Muro M3HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.12	M3				
(E) .3.1.12	Pórtico v3 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.41	M3				
(E) .3.1.13	Pórtico v4 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
(E) .3.1.14	Pórtico v5 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
(E) .3.1.15	Pórtico v6 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.79	M3				
(E) .3.1.16	Pórtico v7 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.82	M3				
(E) .3.1.17	Pórtico v8 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.18	M3				
(E) .3.1.18	Pórtico v9 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.49	M3				
(E) .3.1.19	Pórtico v10 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.65	M3				
(E) .3.1.20	Pórtico v11 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.32	M3				
(E) .3.1.21	Pórtico v12 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.66	M3				
(E) .3.1.22	Pórtico v14 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.55	M3				
(E) .3.1.23	Pórtico v15 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.33	M3				
(E) .3.1.24	Pórtico v16 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.94	M3				
(E) .3.1.25	Pórtico v17 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.41	M3				
(E) .3.1.26	Pórtico v18 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.40	M3				
(E) .3.1.27	Pórtico v19 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.59	M3				
(E) .3.1.28	Pórtico v20 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.11	M3				
(E) .3.1.29	Dintel Corrido (15 x 40), Hormigón 240kg/cm2 industrial	3.34	M3				
(E) .3.1.30	Dintel (15 x 40), Hormigón 240kg/cm2 industrial	0.72	M3				
(E) .3.1.31	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.80	M3				
(E) .3.1.32	Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	33.42	MI				
(E) .3.1.33	Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	33.42	MI				
(E) .3.1.34	Losa Aligerada, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	164.55	M2				
(E) .3.1.35	Losa Maciza e=0.15 mt y Vuelos H=0.60mt e=0.12mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	8.22	M3				
(E) .3.1.36	Losa Maciza e=0.12 mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	10.20	M3				
(E) .3.2	MUROS DE :						
(E) .3.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con Serpentina cada 3 líneas	180.38	M2				
(E) .3.2.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80	259.36	M2				
(E) .3.3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(E) .3.3.1	Careteo	612.43	M2				
(E) .3.3.2	Pañete liso interior sobre muro	594.05	M2				
(E) .3.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	231.36	M2				
(E) .3.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	612.43	M2				
(E) .3.3.5	Cantos	854.15	MI				
(E) .3.3.6	Violinado en Superficie Exterior de ancho=0.15mt	79.70	MI				
(E) .3.4	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(E) .3.4.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	266.66	M2				
(E) .3.5	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						
(E) .3.5.1	Escalones de cemento gris	39.48	MI				
(E) .3.5.2	Descanso de de cemento pulido con intralok bonding agent	18.71	M2				
(E) .3.6	PROTECCIÓN DE HIERROS :						
(E) .3.6.1	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " a @ 0.13mt en Ventanas y en Patio	46.87	M2				
(E) .3.7	PUERTAS :						
(E) .3.7.1	Puertas 3.35mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos paneles fijos con Puerta Central corrediza	8.04	M2				
(E) .3.7.2	Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Dos Paneles de Puerta Corrediza	4.80	M2				
(E) .3.7.3	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				
(E) .3.7.4	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
(E) .3.7.5	Puertas 1.90mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza	63.84	M2				
(E) .3.7.6	Puertas 1.20mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Puerta Batiente	2.88	M2				
(E) .3.7.7	Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente	2.00	UD				
(E) .3.7.8	Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control,1.00mt X 2.10mt,	1.00	UD				
(E) .3.7.9	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente	3.00	UD				
(E) .3.8	VENTANAS :						
(E) .3.8.1	Polycarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en cuarto de control y Monitoreo, 2.44mt x 1.20mt. 1UDS	31.50	P2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .3.8.2	Polycarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en cuarto de control y Monitoreo,	25.82	P2				
(E) .3.8.3	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 4 UDS 1.45mt X 1.40mt (4.592X 4.756) PIE	87.36	M2				
(E) .3.8.4	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, -1 UDS (1.968 X 1.968)PIE	3.87	M2				
(E) .3.8.5	Ventana Corrediza Polycarbonato anti-golpes con marco de Aluminio en Área Administrativa- 1 UDS 0.70mt X 1.40mt (2.296 X 4.592)PIE	10.92	M2				
(E) .3.8.6	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.40mt X 1.45mt, -14 UDS (4.592 X 4.756) PIE	305.75	M2				
(E) .3.8.7	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Pasillo- 1 UDS 0.80mt X 1.45mt (2.624X 4.756) PIE	12.48	M2				
(E) .3.9	PINTURAS (2 MANOS) :						
(E) .3.9.1	Acrilica económica como base	1,468.76	M2				
(E) .3.9.2	Semigloss en interiores	846.37	M2				
(E) .3.9.3	Acrilica en techos	257.71	M2				
(E) .3.9.4	Acrilica superior en exteriores	364.68	M2				
(E) .3.9.5	Mantenimiento en Hierro	328.12	M2				
(E) .3.9.6	Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt	82.40	M2				
(E) .3.9.7	Piso epóxica en piso de área de Duchas.	123.30	M2				
(E) .3.10	VARIOS :						
(E) .3.10.1	Tope de granito natural chino, 2.5ml	1.00	UD				
(E) .3.10.2	Facias en tola para tapar tuberías colgantes	48.02	M2				
(E) .3.11	Plafond blanco en pvc área baño control	2.40	M2				
(E) .3.11.1	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	268.38	ML				
(E) .3.11.2	Bancos de Hormigón	2.40	ML				
(E) .3.11.3	Protección en techo en Patio en barras de ø1"	8.35	M2				
(E) .3.11.4	Baranda de Perfil en área de Escalera	17.30	ML				
(E) .3.11.5	Malla soldada y plastificada con perfiles de 2" x 2"en huecos de ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 3.35mt y 1.27mt x 3.55mt	8.76	M2				
SUB-TOTAL 3ER N							
(E) .4	4TO N						
(E) .4.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(E) .4.1.1	Columna C1 (30x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.29	M3				
(E) .4.1.2	Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.04	M3				
(E) .4.1.3	Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.14	M3				
(E) .4.1.4	Columna C4 (50x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.96	M3				
(E) .4.1.5	Columna C5 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.80	M3				
(E) .4.1.6	Columna C6 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.60	M3				
(E) .4.1.7	Columna C8 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.76	M3				
(E) .4.1.8	Muro M1HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.60	M3				
(E) .4.1.9	Muro M2HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.04	M3				
(E) .4.1.10	Muro M3HA, e=0.25mt , Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.12	M3				
(E) .4.1.11	Pórtico v4 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
(E) .4.1.12	Pórtico v5 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.83	M3				
(E) .4.1.13	Pórtico v7 (25x45), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.82	M3				
(E) .4.1.14	Pórtico v11 (25x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.32	M3				
(E) .4.1.15	Pórtico v12 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.66	M3				
(E) .4.1.16	Pórtico v14 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.55	M3				
(E) .4.1.17	Pórtico v15 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.34	M3				
(E) .4.1.18	Pórtico v16 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.94	M3				
(E) .4.1.19	Pórtico v17 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.41	M3				
(E) .4.1.20	Pórtico v18 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.40	M3				
(E) .4.1.21	Pórtico v19 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.59	M3				
(E) .4.1.22	Pórtico v20 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.11	M3				
(E) .4.1.23	Pórtico v21 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.82	M3				
(E) .4.1.24	Pórtico v22 (25x60), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.65	M3				
(E) .4.1.25	Dintel Corrido (0.15 x 0.40)mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	3.34	M3				
(E) .4.1.26	Dintel (0.15 x 0.40)mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	0.72	M3				
(E) .4.1.27	Rampa de escalera (H= 0.15mt), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.80	M3				
(E) .4.1.28	Vuelos en Ventanas de Ancho=0.30mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	33.42	MI				
(E) .4.1.29	Losa Aligerada, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	166.00	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .4.1.30	Losa Maciza e=0.15 mt y Vuelos H=0.60mt e=0.12mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.88	M3				
(E) .4.1.31	Losa Maciza e=0.12 mt y Vuelos H=0.60mt e=0.12mt y Vuelos H=0.70mt e=0.12mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	10.20	M3				
(E) .4.2	MUROS DE :						
(E) .4.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con Serpentina cada 3 líneas	181.23	M2				
(E) .4.2.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80	271.58	M2				
(E) .4.3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(E) .4.3.1	Careteo	639.52	M2				
(E) .4.3.2	Pañete liso interior sobre muro	623.05	M2				
(E) .4.3.3	Pañete liso exterior sobre muro	210.50	M2				
(E) .4.3.4	Pañete sobre superficie de hormigón	639.52	M2				
(E) .4.3.5	Cantos	691.48	MI				
(E) .4.3.6	Violinado en Superficie Exterior de ancho=0.15mt	79.70	MI				
(E) .4.4	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(E) .4.4.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	266.66	M2				
(E) .4.5	TERMINACIÓN DE ESCALERA :						
(E) .4.5.1	Escalones de cemento gris	39.48	MI				
(E) .4.5.2	Descanso de cemento pulido con intralok bonding agent	18.71	M2				
(E) .4.6	PROTECCIÓN DE HIERROS :						
(E) .4.6.1	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " a @ 0.13mt en ventanas y en Patio	47.88	M2				
(E) .4.7	PUERTAS :						
(E) .4.7.1	Puertas 3.35mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4", Dos paneles fijos con Puerta Central corrediza	8.04	M2				
(E) .4.7.2	Puertas 2.00mt X 2.40mt en Hierro de Ø 3/4, Panel con Puerta Corrediza	4.80	M2				
(E) .4.7.3	Puertas 1.00mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	4.80	M2				
(E) .4.7.4	Puertas 1.70mt X 2.40mt en Hierro forrado de Tola, Dos Hojas de Puerta Batiente	24.48	M2				
(E) .4.7.5	Puertas 1.90mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Una Hoja de Puerta Corrediza	63.84	M2				
(E) .4.7.6	Puertas 1.20mt X 2.40mt en Hierro de 3/4", Puerta Batiente	2.88	M2				
(E) .4.7.7	Puertas 1.00mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente	2.00	UD				
(E) .4.7.8	Puerta MULTILOCK con tres cierres en Cuarto Control, 1.00mt X 2.10mt,	1.00	UD				
(E) .4.7.9	Puertas 0.80mt X 2.10mt, Polimetal Lisa, Puerta Batiente	3.00	UD				
(E) .4.8	VENTANAS :						
(E) .4.8.1	Polycarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en cuarto de control y Monitoreo, 2.44mt x 1.20mt. 1UDS	31.50	P2				
(E) .4.8.2	Polycarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana en cuarto de control y Monitoreo, 2.00mt x 1.20mt. 1UDS	25.82	P2				
(E) .4.8.3	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 4 UDS 1.45mt X 1.40mt (4.592X 4.756) PIE	87.36	M2				
(E) .4.8.4	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Baño Control 0.60mt X 0.60mt, -1 UDS (1.968 X 1.968)PIE	3.87	M2				
(E) .4.8.5	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Área Administrativa- 1 UDS 0.70mt X 1.40mt (2.296 X 4.592)PIE	10.92	M2				
(E) .4.8.6	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Celdas 1.40mt X 1.45mt, -14 UDS (4.592 X 4.756) PIE	305.75	M2				
(E) .4.8.7	Ventana Corrediza con marco de Aluminio Plata P-92 con Polycarbonato 3/16 anti-golpes en Pasillo- 1 UDS 0.80mt X 1.45mt (2.624 X 4.756) PIE	12.48	M2				
(E) .4.9	PINTURAS (2 MANOS) :						
(E) .4.9.1	Acrilica económica como base	1,477.82	M2				
(E) .4.9.2	Semigloss en interiores	897.08	M2				
(E) .4.9.3	Acrilica en techos	257.71	M2				
(E) .4.9.4	Acrilica superior en exteriores	323.03	M2				
(E) .4.9.5	Mantenimiento en Hierro	346.75	M2				
(E) .4.9.6	Pintura epóxica en paredes de área duchas h=2.00mt	76.32	M2				
(E) .4.9.7	Piso epóxica en piso de área de Duchas.	123.30	M2				
(E) .4.10	VARIOS :						
(E) .4.10.1	Tope de granito natural chino, 2.5 ml	1.00	UD				
(E) .4.10.2	Colocación de Poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	268.38	ML				
(E) .4.10.3	Bancos de Hormigón	2.40	ML				
(E) .4.10.4	Protección en Techo en Patio en barras de ø1"	13.55	M2				
(E) .4.10.5	Baranda en Perfil en área de Escalera	17.30	ML				

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .4.10.6	Malla soldada y plastificada con perfiles de 2" x 2" en huecos de ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 3.35mt y 1.27mt x 3.55mt	8.76	M2				
SUB-TOTAL 4TO N							
(E) .5	5TO N (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)						
(E) .5.1	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(E) .5.1.1	Columna C2 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.76	M3				
(E) .5.1.2	Columna C3 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.38	M3				
(E) .5.1.3	Columna C8 (40x30), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.38	M3				
(E) .5.1.4	Pórtico v23 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.30	M3				
(E) .5.1.5	Pórtico v24 (25x48), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1.27	M3				
(E) .5.1.6	Losa Caja Escalera y Vuelo Superior H=0.50mt, e=0.15 mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	7.35	M3				
(E) .5.1.7	Losa de Garitas, Caseta de Baterías Inversor y Vuelo Superior H=0.30mt, e=0.15 mt, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.50	M3				
(E) .5.1.8	Vuelo Inferior H=0.50mt en Caseta Escalera, e=0.15mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	1.96	M3				
(E) .5.1.9	Vuelo Inferior H=0.30mt en Caseta Garitas y Baterías Inversor y Viga (0.15 x 0.35)mt, e=0.15mt, Hormigón 240kg/cm2 industrial	8.00	M3				
(E) .5.1.10	Muro de Hormigón para soporte de Protección de Hierro en Zona Escalera e=0.15mt, Hormigón 240kg/cm2	0.41	M3				
(E) .5.2	MUROS DE :						
(E) .5.2.1	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.20	9.90	M2				
(E) .5.2.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.40	45.30	M2				
(E) .5.2.3	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	40.00	M2				
(E) .5.2.4	Bloques de 6" Ø 3/8@ 0.60	15.73	M2				
(E) .5.3	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(E) .5.3.1	Careteo	277.23	M2				
(E) .5.3.2	Pañete exterior en Muros	111.77	M2				
(E) .5.3.3	Pañete interior en Muros	110.95	M2				
(E) .5.3.4	Pañete de superficie de hormigón	277.23	M2				
(E) .5.3.5	Cantos	692.36	MI				
(E) .5.4	PUERTAS :						
(E) .5.4.1	Puerta 0.80mt x 2.10mt, Polimetal Lisa	1.00	UD				
(E) .5.4.2	Puerta 1.05mt x 2.40mt en Hierro Forrado de Tola, Puerta Batiente	2.52	M2				
(E) .5.4.3	Puerta 1.20mt x 2.40mt en Hierro de 3/4", Puerta Batiente	2.88	M2				
(E) .5.5	VENTANAS :						
(E) .5.5.1	Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4" a @ 0.10 2.55mt X 1.10mt	2.81	M2				
(E) .5.5.2	Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4" a @ 0.10 1.80mt X 1.10mt	1.98	M2				
(E) .5.5.3	Ventanas en Hierro Horizontal de Ø 3/4" a @ 0.10 1.15mt X 1.10mt	1.71	M2				
(E) .5.6	PINTURAS (2 MANOS) :						
(E) .5.6.1	Acrílica económica como base	709.92	M2				
(E) .5.6.2	Semigloss en interiores	161.04	M2				
(E) .5.6.3	Acrílicos en techos y Vuelos	200.32	M2				
(E) .5.6.4	Acrílica superior en exteriores	348.55	M2				
(E) .5.6.5	Mantenimiento en Hierros	34.46	M2				
(E) .5.7	TERMINACIÓN DE TECHO :						
(E) .5.7.1	Fino de mezcla en Techo Plano	364.16	M2				
(E) .5.7.2	Zabaleta en Techo	237.41	MI				
(E) .5.7.3	Blocks en Antepecho en Garitas (2) y Caseta Baterías Inversor (1)	12.54	M2				
(E) .5.7.4	Blocks en Antepecho en Caja Escalera (1)	14.22	M2				
(E) .5.7.5	Blocks en Antepecho en Techo	78.40	M2				
(E) .5.7.6	Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliester 4 kilo, 2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.	364.16	M2				
(E) .5.8	VARIOS						
(E) .5.8.1	Protección en Hierro de Ø 3/4" a @ 0.13mt en Área Escalera	6.26	M2				
(E) .5.8.2	Malla soldada y plastificada con perfiles de 2" x 2" en huecos de ventana en Huecos de Escalera 1.27mt x 3.35mt y 1.27mt x 3.55mt	8.76	M2				
SUB - TOTAL QUINTO NIVEL (CAJA ESCALERA Y TERM. TECHOS)							
SUB - TOTAL 1RO AL 5TO NIVEL							



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .6	INSTALACION SANITARIA						
(E) .6.1	INSTALACION SANITARIA 1ER NIVEL						
(E) .6.1.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(E) .6.1.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(E) .6.1.3	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No Incluye Lavamanos Antivandálico, ni instalación.	2.00	UD				
(E) .6.1.4	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No Incluye Inodoro Antivandálico, ni instalación.	2.00	UD				
(E) .6.1.5	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No Incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Antivandálico, ni instalación.	6.00	UD				
(E) .6.1.6	Conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico, ni instalación.	6.00	UD				
(E) .6.1.7	Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(E) .6.1.8	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(E) .6.1.9	Ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Ducha Antivandálica, ni instalación.	14.00	UD				
(E) .6.1.10	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	1.00	UD				
(E) .6.1.11	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				
(E) .6.1.12	Válvula de paso 3" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	8.00	UD				
(E) .6.1.13	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	1.00	UD				
(E) .6.1.14	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	2.00	UD				
(E) .6.1.15	Columnas Agua fría 3". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 4" PVC sch-40.	6.00	UD				
(E) .6.1.16	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(E) .6.1.17	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(E) .6.1.18	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(E) .6.1.19	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	UD				
(E) .6.1.20	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(E) .6.1.21	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(E) .6.1.22	Bajantes de descarga Pluv. 2". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 2" PVC sdr-26 .	1.00	UD				
	SUB-TOTAL SANITARIA PRIMER NIVEL						
(E) .6.2	INSTALACION SANITARIA 2DO NIVEL						
(E) .6.2.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(E) .6.2.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .6.2.3	Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico.	7.00	UD				
(E) .6.2.4	Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.	7.00	UD				
(E) .6.2.5	Vertedor. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(E) .6.2.6	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(E) .6.2.7	Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Ducha anti-vandálica.	14.00	UD				
(E) .6.2.8	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				
(E) .6.2.9	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	1.00	UD				
(E) .6.2.10	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	2.00	UD				
(E) .6.2.11	Columnas Agua fría 3". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3" PVC sch-40.	6.00	UD				
(E) .6.2.12	Bajante de descarga Res. 4".Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(E) .6.2.13	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(E) .6.2.14	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(E) .6.2.15	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	UD				
(E) .6.2.16	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(E) .6.2.17	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
	SUB TOTAL-SANITARIA SEGUNDO NIVEL						
(E) .6.3	INSATALACION SANITARIA 3ER NIVEL						
(E) .6.3.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(E) .6.3.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(E) .6.3.3	Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico.	7.00	UD				
(E) .6.3.4	Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.	7.00	UD				
(E) .6.3.5	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(E) .6.3.6	Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Ducha anti-vandálica.	14.00	UD				
(E) .6.3.7	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				
(E) .6.3.8	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	1.00	UD				
(E) .6.3.9	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	8.00	UD				
(E) .6.3.10	Bajante de descarga Res. 4".Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .6.3.11	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(E) .6.3.12	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(E) .6.3.13	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	UD				
(E) .6.3.14	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(E) .6.3.15	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 4". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
	SUB-TOTAL SANITARIA TERCER NIVEL						
(E) .6.4	INSTALACION SANITARIA 4TO NIVEL						
(E) .6.4.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(E) .6.4.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(E) .6.4.3	Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico.	7.00	UD				
(E) .6.4.4	Instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico.	7.00	UD				
(E) .6.4.5	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(E) .6.4.6	Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye Ducha anti-vandálica.	14.00	UD				
(E) .6.4.7	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				
(E) .6.4.8	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(E) .6.4.9	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(E) .6.4.10	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	UD				
(E) .6.4.11	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(E) .6.4.12	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UD				
(E) .6.4.13	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	9.00	UD				
(E) .6.4.14	Bajantes de descarga Pluv. 2". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 2" PVC sdr-26 .	4.00	UD				
	SUB-TOTAL SANITARIA EN CUARTO NIVEL						
	TOTAL DE INSTALACION SANTIARIA						
(E) .7	INSTALACIONES ELECTRICAS						
(E) .7.1	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR:						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .7.1.1	Panel board tree fásico 6 espacios ,Nema 3, 120/240 volt. Barra 325 Amp., con Main breaker de 300/3 Amp. 2 breaker 80/2 Amp, 1 breaker 60/2 Amp., un breaker de 70/2 Amp. y un espacio libre, para distribución eléctrica con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. Breaker industriales de fabricación Americana nuevos y del mismo fabricante. Alimentador de 20 pies, compuesto por THW # 2/0 por fase, 1 THW #2/0 y 1 THW # 1/0 en tubo PVC SDR-26 de 3"	1.00	UD				
(E) .7.1.2	Panel breaker 24 espacios GE o semejante, con 10 Breaker de 15 Amp. 4 Breaker de 20 Amp. y 3 Breaker de 30/2 Amp. con alimentadores eléctricos 2THW#4, 1THW#6 y 1THW#8 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er y 2do. Nivel).	2.00	UD				
(E) .7.1.3	Panel breaker 24 espacios GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1, con 10 Breaker 15 Amp., 6 Breaker de 20Amp., y 3 breaker de 20/3 Amp., con alimentadores eléctricos 2THW#4, 1THW#6 y 1THW#8 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (3er. y 4to. Nivel)	2.00	UD				
(E) .7.1.4	Salida Panel de control encendido de lámparas, abanicos y apertura de puertas, de fabricación Americana, operación de encendido de lámparas, abanico y apertura de puertas independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por los internos, como indican los planos con circuitos independientes según diseño.	4.00	UD				
(E) .7.1.5	Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con aspa de metal sin luz, caja octagonal, alimentador 2THW #12 en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigón.	8.00	UD				
(E) .7.1.6	Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal, alimentador 2THW # 12 en tubo PVC SDR 26 de 1/2" empotrado en el hormigón, abanico y conductores fabricación americana.	64.00	UD				
(E) .7.1.7	Salida Lámparas tipo cobra con fotocelda integrada, luminaria para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. Construida en aluminio fundido. Entrada sin herramienta. Puertas extraíbles y bisagras para facilitar mantenimiento. Óptica diseñada para distribución de máxima eficacia y espaciado. Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado, con base para dos tornillos cabeza cuadrada 5/8"x 10" galvanizado, Arandela 2"x 2" y arandela presión galvanizada, con alimentador 2 THW #10 y 1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4", caja 2"x4" con tapa de metal con orificio de 1/2" empotrados en el hormigón. Lámpara de fabricación Americana. 5 años de garantía.	8.00	UD				
(E) .7.1.8	Salida luminaria en techo 15W, Luminaria con bombilla LED de 15W. Roceta de porcelana, con alimentador 2THW#12, en tubería PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigón y caja octagonal, todo de fabricación Americana.	132.00	UD				
(E) .7.1.9	Salida para Motores de puertas en celdas y áreas comunes utilizadas por internos en caja 2"x4" americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2" SDR26.	65.00	UD				
(E) .7.1.10	Interruptor sencillo de 15Amp. o más tipo Leviton o semejante con Alimentador 2THW#12, colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	24.00	UD				
(E) .7.1.11	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o más, Leviton o semejante con Alimentador por alambre 2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	9.00	UD				
(E) .7.1.12	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o más tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	17.00	UD				
(E) .7.1.13	Salida para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa de metal con knock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	82.00	UD				
(E) .7.1.14	Salida telefónica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en soga de nylon, Tapa con conector para data y teléfono.	17.00	UD				
(E) .7.1.15	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre sí 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(E) .7.1.16	Registro alimentador para electricidad registro 12"x 12"X4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida secundaria.	4.00	UD				
(E) .7.1.17	Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"X4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida secundaria.	4.00	UD				
TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS							
SUB-TOTAL GENERAL EDIFICIO DE REFLEXION							
SUB-TOTAL GENERAL: (E) CONSTRUCCION EDIFICIO DE REFLEXION (1 UDS)							
(F) EDIFICIO DE MAXIMA SEGURIDAD							
(F) .1	PRELIMINARES						
(F) .1.1	Fumigación áreas de Construcción	310.00	M2				
(F) .2	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(F) .2.1	Excavación de Fundaciones	96.76	M3N				
(F) .2.2	Relleno compactado, e=0.20m	62.00	M3C				
(F) .2.3	Relleno de reposición compactado	49.93	M3C				
(F) .2.4	Bote producto de corte de capa vegetal y excavacion	49.54	M3E				
(F) .3	HORMIGON ARMADO EN :						
(F) .3.1	Hormigón de Nivelacion 140 kg/cm2 , e=0.05 m	4.84	M3				
(F) .3.2	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.80	M3				
(F) .3.3	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.69	M3				
(F) .3.4	Zapata Muro H.A., Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.28	M3				
(F) .3.5	Zapata de muros de bloques, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	14.08	M3				
(F) .3.6	Columna C1 (30x30), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	10.74	M3				
(F) .3.7	Columna EB (20x30), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.23	M3				
(F) .3.8	Muro M1A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.66	M3				
(F) .3.9	Muro M2A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.37	M3				
(F) .3.10	Muro M3A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.85	M3				
(F) .3.11	Muro M4A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.01	M3				
(F) .3.12	Muro M5A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.33	M3				
(F) .3.13	Muro M6A, e=0.15mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.82	M3				
(F) .3.14	Pórtico ejes 3 y 6, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.64	M3				
(F) .3.15	Pórtico eje 4, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.31	M3				
(F) .3.16	Pórtico eje 5, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.10	M3				
(F) .3.17	Pórtico eje (-), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.65	M3				
(F) .3.18	Pórtico ejes 2 y 7, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.15	M3				
(F) .3.19	Pórtico eje 1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.53	M3				
(F) .3.20	Pórtico eje X, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.25	M3				
(F) .3.21	Pórtico eje A, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.08	M3				
(F) .3.22	Pórtico ejes B y C, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.38	M3				
(F) .3.23	Pórtico eje D, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.22	M3				
(F) .3.24	Pórtico ejes E y F, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.32	M3				
(F) .3.25	Pórtico eje G, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.86	M3				
(F) .3.26	Viga (15x40) en estructura sobre techo, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.89	M3				
(F) .3.27	Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.12 mt	30.18	M3				
(F) .3.28	Losa celdas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.15mt	1.14	M3				
(F) .3.29	Antepecho en hueco techo	1.03	M3				
(F) .3.30	Vuelos a=0.30m , e= 0.10m	26.40	ML				
(F) .3.31	Vuelo en entrada a= 0.50m, e=0.20m	11.33	ML				
(F) .4	MUROS DE :						
(F) .4.1	Bloques de 6" BNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 lineas	122.07	M2				
(F) .4.2	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 lineas	450.81	M2				
(F) .4.3	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 en estructura sobre techo	2.96	M2				
(F) .4.4	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80 en antepecho	50.13	M2				
(F) .5	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(F) .5.1	Fraguache	531.57	M2				
(F) .5.2	Pañete liso interior sobre muro	694.31	M2				
(F) .5.3	Pañete liso exterior sobre muro	213.22	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(F) .5.4	Pañete liso exterior sobre muro en antepechos edificios y huecos techo	50.33	M2				
(F) .5.5	Pañete sobre superficie de hormigón	531.57	MI				
(F) .5.6	Cantos	1,293.92	MI				
(F) .6	TERMINACION DE PISOS :						
(F) .6.1	Torta de hormigón de base e=0.10mt con fibra según especificaciones técnicas	27.51	M3				
(F) .6.2	Piso cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicóptero	275.13	M2				
(F) .6.3	Piso de Hormigon frotado en patio	27.06	M2				
(F) .7	TERMINACION DE ESCALERA EN ENTRADA:						
(F) .7.1	Escalones de cemento pulido con intralok bonding agent	17.17	ML				
(F) .7.2	Descanso de cemento pulido con intralok bonding agent terminado con helicóptero	12.17	M2				
(F) .8	PROTECCION DE HIERROS :						
(F) .8.1	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en ventanas	33.86	M2				
(F) .9	PUERTAS :						
(F) .9.1	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø ¾ " segun detalle en planos, P1	10.86	M2				
(F) .9.2	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø ¾ " segun detalle en planos, P2	13.12	M2				
(F) .9.3	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø ¾ " segun detalle en planos, P3	4.80	M2				
(F) .9.4	Puertas batientes doble de hierro forrado en tola, P4	8.40	M2				
(F) .9.5	Puertas batientes doble de hierro forrado en tola, P5	14.28	M2				
(F) .9.6	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø ¾ " en celdas segun detalle en planos, P6	40.32	M2				
(F) .9.7	Puertas batiente en hierro Ø ¾ " en salidas al patio, P7	5.04	M2				
(F) .9.8	Puertas polimetálica, P8	5.00	UD				
(F) .9.9	Puerta MULTILOCK 1.00m X 2.10m con 3 cierres, P9	1.00	UD				
(F) .9.10	Puertas polimetálica, P10	3.00	UD				
(F) .10	VENTANAS :						
(F) .10.1	Policarbonato fijo Anti-golpes con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana	8.54	M2				
(F) .10.2	Laminado de visión unilateral en área de control y monitoreo	51.00	P2				
(F) .10.3	Policarbonato antigolpes y seguridad transparente grosor de película 100 micras en control	51.00	P2				
(F) .11	PINTURAS (2 MANOS) :						
(F) .11.1	Acrilica económica como base	1,495.11	M2				
(F) .11.2	Acrilica semigloss en interiores	926.97	M2				
(F) .11.3	Acrilica en techos	238.61	M2				
(F) .11.4	Acrilica superior en exteriores	273.53	M2				
(F) .11.5	Mantenimiento en hierro	261.37	M2				
(F) .11.6	Epoxica en paredes en áreas de duchas, H=1.60m	56.00	M2				
(F) .12	TERMINACION DE TECHO :						
(F) .12.1	Fino de mezcla, hormigón industrial	245.67	M2				
(F) .12.2	Zabaleta	100.05	MI				
(F) .12.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	245.67	M2				
(F) .13	VARIOS :						
(F) .13.1	Tope de granito natural color gris en Control y Monitoreo	3.37	M2				
(F) .13.2	Colocación de poliuretano de 1" en juntas de expansión y de HA	370.63	ML				
(F) .13.3	Bancos de hormigón	7.24	ML				
(F) .13.4	Puerta de cisterna de 1.00*1.00 mts	1.00	UD				
(F) .13.5	Escalera en hierro empotrada a la pared en área de control	1.00	UD				
(F) .13.6	Jardineras	1.00	PA				
(F) .13.7	Acera en Hormigón frotado A= 0.80M	27.06	M2				
(F) .14	VERJA PATIO INTERIOR						
(F) .14.1	Excavación	15.74	M3N				
(F) .14.2	Relleno de Reposición	9.82	M3C				
(F) .14.3	Bote de material	5.92	M3E				
(F) .14.4	Zapata de muros de 6"	2.98	M3				
(F) .14.5	Viga de amarre 0.15 x 0.20	1.19	M3				
(F) .14.6	Columnas C3 0.15 x 0.30	1.02	M3				
(F) .14.7	Muros de bloques de 0.15 BNP	15.88	M2				
(F) .14.8	Muros de bloques de 0.15 SNP	44.66	M2				
(F) .14.9	Fraguache	9.60	M2				
(F) .14.10	Pañete liso	15.88	M2				
(F) .14.11	Acrilica económica como base (una mano)	105.20	M2				
(F) .14.12	Pintura acrílica superior dos manos	105.20	M2				
(F) .14.13	Alambre trinchera	19.85	ML				
(F) .14.14	Techo de protección en perfiles y malla tipo piñonate	33.94	M2				
(F) .15	RAMPA DE ACCESO ENTRADA:						



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(F) .15.1	Excavación	3.74	M3				
(F) .15.2	Relleno compactado	3.94	M3				
(F) .15.3	Zapata de muros de bloques	3.46	M3				
(F) .15.4	Muros de bloques 6	8.30	M2				
(F) .15.5	Pañete en bordillos	5.54	M2				
(F) .15.6	Cantos	27.68	ML				
(F) .15.7	Rampa de hormigón con fibra según especificaciones técnicas, terminación violinado tipo para discapacitados	14.51	M2				
(F) .15.8	Pintura señalización en rampa para discapacitados	14.51	M2				
(F) .15.9	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	2.35	ML				
(F) .16	INSTALACIONES SANITARIAS						
(F) .16.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(F) .16.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	UD				
(F) .16.3	Conexión para Lavamanos- Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	2.00	UD				
(F) .16.4	Conexión para Inodoro Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	2.00	UD				
(F) .16.5	Conexión para Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	5.00	UD				
(F) .16.6	Conexión para Lavamanos-Inodoro derecho Anti vandálico. Incluye conexión a red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	5.00	UD				
(F) .16.7	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(F) .16.8	Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(F) .16.9	Salida Ducha anti-vandálica. Conexión de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. No incluye aparato ni instalación	12.00	UD				
(F) .16.10	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	1.00	UD				
(F) .16.11	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	14.00	UD				
(F) .16.12	Válvula de paso 3" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	4.00	UD				
(F) .16.13	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	9.00	UD				
(F) .16.14	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26 .	3.00	UD				
(F) .16.15	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	13.00	UD				
(F) .16.16	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD				
(F) .16.18	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UD				
(F) .16.19	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	9.00	UD				
(F) .17	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIOR:						
(F) .17.1	Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana , Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificadas en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2".	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(F) .17.2	Salida Panel de control encendido de lamparas y abanicos, de fabricacion Americana, operacion de encendido de lamparas y abanicod independientes para cada celda y areas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano.	1.00	UD				
(F) .17.3	Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal , abanico y conductores fabricacion americana, conducto de alimentacion tubo PVC SDR 26 de 1/2" y conductor electrico alambre 2THW N° 12 .	16.00	UD				
(F) .17.4	Salida Lamparas tipo cobra Led, con fotocelda integrada, instalada en perfil 4"x4"x 10 pies, luminaria para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. Construida en aluminio fundido. Entrada sin herramienta . Puertas extraibles y bisagras para facilitar mantenimiento. Optica diseñada para distribucion de maxima eficacia y espaciamento. Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado fijado en perfil hierro negro 4"x4"x10 pies de largo, fijo en la pared con tornillos de espacion tipo Hilti de 12". Lamparas tipo cobra con fotocelda interna . Lampara de fabricacion Americana con alimentadores 2THW10 y 1THW12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2". 5 años de garantia.	8.00	UD				
(F) .17.5	Salida Lamparas Anti vandalica 1 "X 1" 15W, con balastro para emergencia. Luminaria con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de aluminio fundido, etiqueta UL/CUL para lugar humedo , tornillos sujetadores de acero inoxidable con pasador de rechazo central, pantalla en policarbonato estabilizado UV, moldeadopor inyeccion con espesor minimo 0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de alta eficiencia 15 W. Con 70% mantenimiento de Lumen a 5 0000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo con alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2". 5 años de garantia.	10.00	UD				
(F) .17.6	Salida Lamparas Anti vandalica cuadrada 1"x 1" 15W, Luminaria con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de aluminio fundido, tornillos sujetadores de acero inoxidable con pasador de rechazo central, pantalla en policarbonato estabilizado UV, moldeadopor inyeccion con espesor minimo 0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de alta eficiencia 15 W. Con 70% mantenimiento de Lumen a 50000 hrs oprendo en entorno estandar en pared o techo con alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2". 5 años de qarantia.	16.00	UD				
(F) .17.7	Salida Lampara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con bombilla LED de 15W. De fabricacion Americana con alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26.	6.00					
(F) .17.8	Salida para Motores de puertas en celdas y areas comunes utilizadas por internos en caja 2"x4"americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tuberia PVC de 1/2"SDR26.	64.00	UD				
(F) .17.9	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	5.00	UD				
(F) .17.10	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".	3.00	UD				
(F) .17.11	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".	8.00	UD				
(F) .17.12	Salida para camara de seguridad, en caja 2"x4", tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon, Tapa de metal connock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	17.00	UD				
(F) .17.13	Salida telefonica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon , Tapa con conector para data y telefono.	5.00	UD				
(F) .17.14	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexion minimo 5 mts. segun detalle en planos	1.00	UD				
(F) .17.15	Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"x4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
	SUBTOTAL ELCTRICIDAD EDIFICIO MAXIMA SEGURIDAD						
	SUB-TOTAL EDIFICIO DE MAXIMA SEGURIDAD						
	SUB-TOTAL GENERAL: (F) CONSTRUCCION EDIFICIO DE MAXIMA SEGURIDAD (1 UDS)						
(G)	COMEDOR						
(G) .1	1ER N						
(G) .1.1	PRELIMINARES:						
(G) .1.1.1	Fumigación área de Construcción	2,388.93	M2				
(G) .1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(G) .1.2.1	Excavación de Fundaciones	1,265.94	M3				
(G) .1.2.2	Relleno compactado e=0.25m	597.23	M3				
(G) .1.2.3	Relleno de reposición	755.49	M3				
(G) .1.2.4	Bote producto de excavación	638.07	M3				
(G) .1.3	HORMIGON ARMADO EN :						
(G) .1.3.1	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m	51.05	M3				
(G) .1.3.2	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	18.14	M3				
(G) .1.3.4	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	43.48	M3				
(G) .1.3.5	Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	211.65	M3				
(G) .1.3.6	Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	74.80	M3				
(G) .1.3.7	Zapata Z5, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	54.45	M3				
(G) .1.3.8	Zapata Z6, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	21.61	M3				
(G) .1.3.11	Zapata Z9, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	16.72	M3				
(G) .1.3.12	Zapata Z10, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	19.60	M3				
(G) .1.3.13	Zapata Z11, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	5.71	M3				
(G) .1.3.14	Vigas Riostras VR1 (30x50), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	125.78	M3				
(G) .1.3.15	Columna C1 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	63.45	M3				
(G) .1.3.16	Columna C2 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	55.80	M3				
(G) .1.3.17	Columna C3 (40x40), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.99	M3				
(G) .1.3.26	Pórtico EJE 2, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.58	M3				
(G) .1.3.27	Pórtico EJE 1, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.91	M3				
(G) .1.3.28	Pórtico EJE 3, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.29	Pórtico EJE 4, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.30	Pórtico EJE 5, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.31	Pórtico EJE 6, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.32	Pórtico EJE 7, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.33	Pórtico EJE 8, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.34	Pórtico EJE 9, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.35	Pórtico EJE-10, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.36	Pórtico EJE 11, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.67	M3				
(G) .1.3.37	Pórtico EJE 12, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.19	M3				
(G) .1.3.38	Pórtico EJE 13, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	8.52	M3				
(G) .1.3.39	Pórtico EJE 14, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	8.87	M3				
(G) .1.3.40	Pórtico EJE 15, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	8.52	M3				
(G) .1.3.41	Pórtico EJE 16, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.02	M3				
(G) .1.3.42	Pórtico EJE 17, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.04	M3				
(G) .1.3.43	Pórtico EJE 18, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	3.67	M3				
(G) .1.3.44	Pórtico EJE N, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.45	Pórtico EJE M, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.46	Pórtico EJE L, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.47	Pórtico EJE K, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.48	Pórtico EJE Ñ, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.49	Pórtico EJE O, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.3	Pórtico EJE J, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.14	M3				
(G) .1.3.4	Pórtico EJE I, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.03	M3				
(G) .1.3.5	Pórtico EJE H, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	4.19	M3				
(G) .1.3.6	Pórtico EJE G, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2.19	M3				
(G) .1.3.7	Pórtico EJE F (HASTA JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.48	M3				
(G) .1.3.8	Pórtico EJE F (DESPUES JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.39	M3				
(G) .1.3.9	Pórtico PE, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.15	M3				
(G) .1.3.10	Pórtico EJE D (HASTA JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.83	M3				
(G) .1.3.11	Pórtico EJE D (DESPUES JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.39	M3				
(G) .1.3.12	Pórtico EJE C, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.15	M3				
(G) .1.3.13	Pórtico EJE B (HASTA JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.83	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(G) .1.3.14	Pórtico EJE B (DESPUES JUNTA), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.39	M3				
(G) .1.3.15	Pórtico EJE A, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	5.39	M3				
(G) .1.3.16	Pórtico EJE P, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.58	M3				
(G) .1.3.17	Pórtico EJE Q, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	0.91	M3				
(G) .1.3.18	Rampa de escalera (H= 0.22mt), Hormigón 240 kg/cm2 industrial	17.34	M3				
(G) .1.3.19	Vuelos ancho =0.40mt	0.50	M3				
(G) .1.3.20	Vuelos ancho =0.70mt	10.71	M3				
(G) .1.3.21	Vuelos ancho =1.65mt	5.63	M3				
(G) .1.3.22	Losa, Hormigón 240 kg/cm2 industrial e=0.16 m	137.45	M3				
(G) .1.3.23	Losa, Hormigón 240 kg/cm2 industrial e=0.15 m	191.63	M3				
(G) .1.3.24	Losa, Hormigón 240 kg/cm2 industrial e=0.18 m	15.61	M3				
(G) .1.4	MUROS DE :						
(G) .1.4.1	Bloques de 6" SNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	1,164.64	M2				
(G) .1.4.2	Bloques de 6" BNPØ 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas	585.90	M2				
(G) .1.4.3	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	94.93	M2				
(G) .1.5	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(G) .1.5.1	Careteo en superficie de elementos de hormigón armado y losa	4,105.98	M2				
(G) .1.5.2	Pañete liso interior sobre muro	1,505.76	M2				
(G) .1.5.3	Pañete liso exterior sobre muro	1,013.38	M2				
(G) .1.5.4	Pañete sobre superficie de hormigón	4,105.98	M2				
(G) .1.5.5	Cantos	5,552.21	ML				
(G) .1.6	TERMINACION DE PISOS :						
(G) .1.6.1	Torta de hormigón de base e=0.10mt	173.49	M3				
(G) .1.6.2	Piso Hormigón Frotado	218.75	M2				
(G) .1.6.3	Piso Hormigón Pulido con helicóptero	1,585.83	M2				
(G) .1.7	PROTECCION DE HIERROS EN PUERTAS Y VENTANAS:						
(G) .1.7.1	Paneles fijos de Barrotes de Ø3/4" en ventanas	24.42	M2				
(G) .1.8	PUERTAS :						
(G) .1.8.1	Polimetal con visor vertical, 2 hojas de puerta batiente con tragaluz de 0.50m; 2.00x2.80, P1	5.00	UD				
(G) .1.8.2	Polimetal con visor vertical, 2 hojas de puerta batiente con tragaluz de 0.50m; 1.80x2.80, P2	3.00	UD				
(G) .1.8.3	Puerta enrollable de Hierro; 1.80x2.80, P3	1.00	UD				
(G) .1.8.4	Puerta batiente de polimetal lisa; 1.00x2.80, P4	12.00	UD				
(G) .1.8.5	Puerta batiente de polimetal lisa; 0.90x2.80, P5	7.00	UD				
(G) .1.8.6	Polimetal con visor vertical, 2 hojas de puerta batiente; 1.80x2.10, P6	1.00	UD				
(G) .1.8.7	Polimetal con visor vertical, 2 hojas de puerta batiente con tragaluz de 0.50m; 2.40x2.80, P7	2.00	UD				
(G) .1.8.8	Puerta de hierro de 3/4, 1 hoja fija y 2 corredizas con panel superior de 0.50m; 4.14x3.30, P8	1.00	UD				
(G) .1.8.9	Puerta de hierro de 3/4, 1 hoja fija y 1 hoja corrediza; 2.15x2.50, P9	1.00	UD				
(G) .1.8.10	Puerta de hierro de 3/4, 1 hoja fija y 1 hoja corrediza; 1.70x2.80, P12	2.00	UD				
(G) .1.8.11	Puerta de hierro de 3/4, 1 hoja corrediza; 1.20x2.50, P14	2.00	UD				
(G) .1.9	VENTANAS :						
(G) .1.9.1	Ventana de corrediza de policarbonato con marcos de aluminio natural mate	355.87	P2				
(G) .1.9.2	Policarbonato fijo antigolpe con marcos de aluminio natural mate en hueco de ventana	84.79	P2				
(G) .1.9.3	Malla electrosoldada en marco 2 x 1"	148.96	M2				
(G) .1.9.4	Ventana de louvers	121.88	M2				
(G) .1.10	PINTURAS (2 MANOS) :						
(G) .1.10.1	Acrílica económica como base (una mano)	6,061.62	M2				
(G) .1.10.2	Semigloss superior en muros interiores y techos	2,837.16	M2				
(G) .1.10.3	Acrílica superior en techos	2,211.08	M2				
(G) .1.10.4	Acrílica superior en muros exteriores	1,013.38	M2				
(G) .1.10.5	Mantenimiento en hierro	142.59	M2				
(G) .1.11	VARIOS :						
(G) .1.11.1	Tope de granito natural en baños	13.88	ML				
(G) .1.11.2	Colocación de poliuretano de 1" en juntas	49.98	ML				
(G) .1.11.3	Columnas de revestidas de aluminio diametro 1.60mt, h=3mt	2.00	UD				
(G) .1.12	RAMPA DE CARGA Y DESCARGA:						
(G) .1.12.1	Excavación	21.56	M3				
(G) .1.12.2	Relleno compactado	13.32	M3				
(G) .1.12.3	Zapata de muros de bloques	2.00	M3				
(G) .1.12.4	Muros de bloques 6 BNP	8.89	M2				
(G) .1.12.5	Muros de bloques 6 SNP	2.96	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(G) .1.12.6	Pañete en bordillos	2.96	M2				
(G) .1.12.7	Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado tipo para discapacitados	16.64	M2				
(G) .1.13	TERMINACION DE VUELOS EN VENTANAS Y PUERTAS						
(G) .1.13.1	Fino de mezcla	132.62	M2				
(G) .1.13.2	Zabaleta	69.02	ML				
(G) .1.13.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	132.62	M2				
(G) .1.14	TERMINACION DE TECHO :						
(G) .1.14.1	Fino de mezcla	2,245.35	M2				
(G) .1.14.2	Zabaleta	269.49	ML				
(G) .1.14.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	2,245.35	M2				
	SUB-TOTAL 1ER N						
(G) .2	INSTALACIONES SANITARIAS						
(G) .2.1	INSTALACIONES SANITARIAS 1ER N						
(G) .2.1.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	24.00	ud				
(G) .2.1.2	Inodoro fluxometro push. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	21.00	ud				
(G) .2.1.3	Urinario Fluxometro. Suministro e instalación de urinario con fluxometro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	ud				
(G) .2.1.4	Ducha. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias.	4.00	ud				
(G) .2.1.5	Fregadero simple. Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	4.00	ud				
(G) .2.1.6	Fregadero doble. Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	5.00	ud				
(G) .2.1.7	Vertedero. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	ud				
(G) .2.1.8	Desagüe de piso en cocina. Suministro e instalación de rejilla rectangular de aluminio (15x30cm) y desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	13.00	ud				
(G) .2.1.9	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	9.00	ud				
(G) .2.1.10	Salida para drenaje de equipos de congelación. Suministro e instalación de tubería en pared de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	ud				
(G) .2.1.11	Bajantes de descarga Pluv. 6". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 6" PVC sdr-26 .	2.00	ud				
(G) .2.1.12	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	14.00	ud				
(G) .2.1.13	Tapón Registro 3". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	16.00	ud				
(G) .2.1.14	Lavadero de granito doble. Suministro e instalación de lavadero, llave de chorro 1/2", salida de agua potable y residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones sanitaria.	1.00	ud				
(G) .2.1.15	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	2.00	ud				
(G) .2.1.16	Columnas Agua fría 2". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 2" PVC sch-40.	3.00	ud				
(G) .2.1.17	Bajante de descarga Res. 4". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	5.00	ud				
(G) .2.1.18	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	7.00	ud				
(G) .2.1.19	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	5.00	ud				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(G) .2.1.20	Columna de agua sistema contra incendio hierro negro 3". Suministro de materiales e instalación de tubería de hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	5.00	ud				
(G) .2.1.21	Extintores portátiles 6kg.	6.00	ud				
(G) .2.1.22	Tubería de arraste agua potable 2" interior. PVC SCH-40	22.44	m				
(G) .2.1.23	Tubería de arraste agua potable 3/4" interior. PVC SCH -40	57.89	m				
(G) .2.1.24	Tubería de arraste agua residual 3" interior. PVC SDR-41	48.89	m				
(G) .2.1.25	Tubería de arraste agua residual 4" interior. PVC SDR-41	31.00	m				
(G) .2.1.26	Tubería de arraste de ventilación 4" interior. PVC SDR-41	71.83	m				
	SUB-TOTAL SANITARIA						
(G) .3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
(G) .3.1	INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERIOR 1ER						
(G) .3.1.1	Panel breaker 42 treefasico espacios GE o semejante, para distribucion electrica Nema 1, con 11 Breakerde 15 Amp. 2 Breaker de 20 Amp. 5 Breaker de30 Amp/2, la misma fabricacion , con de 50 pies por linea de alimentadores electricos compuesto por 2THW#1/0, 1THW#2 y 1THW#4, en tuberia PVC SDR-26 de 2" (Auditorio).	1.00	UD				
(G) .3.1.2	Panel breaker 32 espacios GE o semejante, para distribucion electrica Nema 1 , 10 Breaker 15Amp. Y 10 Breaker de 20 Amp. de la misma fabricacion, con 160 pies por linea de alimentadores electricos compueto por 2THW# 4, 1THW#6 y 1THW# 8 en tuberia PVC SDR-26 de 1 1/2" (Ala Izquierda).	1.00	UD				
(G) .3.1.3	Panel breaker 32 espacios GE o semejante, para distribucion electrica Nema 1 , 10 Breaker 15Amp. Y 12 Breaker de 20 Amp. de la misma fabricacion, con 160 pies por linea de alimentadores electricos compueto por 2THW# 2, 1THW#4 y 1THW# 6 en tuberia PVC SDR-26 de 1 1/2" (Ala central).	1.00	UD				
(G) .3.1.4	SalidaPanel de control encendido de lamparas y abanicos, de fabricacion Americana, operación de encendido de lamparas y abanicod independientes para cada celda y areas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano.	2.00	UD				
(G) .3.1.5	Salida Abanico de techot tipo KDK o semejante de 54 pulg. con aspa de metal sin luz con alimentadores 2THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2"	66.00	UD				
(G) .3.1.6	Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal , abanico y conductores fabricacion americana, conducto de alimentacion tubo PVC SDR 26 de1/2" y conductor electrico alambre 2THW N° 12 .	2.00	UD				
(G) .3.1.7	Salida de luminaria en techo . con alimentadorde 50 pies por linea 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2.	157.00	UD				
(G) .3.1.8	Interruptor 3 vias de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	8.00	UD				
(G) .3.1.9	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	20.00	UD				
(G) .3.1.10	Interruptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	2.00	UD				
(G) .3.1.11	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".	6.00	UD				
(G) .3.1.12	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".	72.00	UD				
(G) .3.1.13	Salida para camara de seguridad, en caja 2"x4", tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon, Tapa de metal con nack-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	26.00	UD				
(G) .3.1.14	Salida telefonica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tuberia PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en sog de nylon , Tapa con conector para data y telefono.	12.00	UD				
(G) .3.1.15	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexion minimo 5 mts. segun detalle en planos	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(G) .3.1.16	Registro alimentador para electricidad registro 12"x 12"x4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo SDR-26 de 2".	8.00	UD				
(G) .3.1.17	Registro alimentador para data y telefono registro 10"x 10" nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.	6.00	UD				
(G) .3.1.18	Registro alimentador para data y telefono registro 12"x 12"x4" nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.	3.00	UD				
	INSTALACIONES ELÉCTRICAS 1ER N						
SUB-TOTAL GENERAL: (G) CONSTRUCCION COMEDOR (1 UD)							
(H)	EDIFICIO DE ECONOMATO						
(H) .1	PRELIMINARES:						
(H) .1.1	Fumigación área de Construcción	90.20	M2				
(H) .1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(H) .1.2.1	Excavación de zapata de muros de 8" y 6"	22.87					
(H) .1.2.2	Excavación de zapata de columnas C1, C2 y C3	15.91	M3				
(H) .1.2.3	Relleno de reposición	10.10	M3				
(H) .1.2.4	Relleno granular compactado debajo de torta de piso e=0.20mts	27.06	M3				
(H) .1.2.5	Bote producto de excavación	23.54	M3				
(H) .1.3	HORMIGON ARMADO EN :						
(H) .1.3.1	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m	4.51	M3				
(H) .1.3.2	Zapata de Muros de bloques de 6", Hormigón 180 kg/cm2 industrial .	0.10	M3				
(H) .1.3.3	Zapata de Muros de bloques de 8", Hormigón 180 kg/cm2 industrial .	4.10	M3				
(H) .1.3.4	Zapata Z1, Columnas Aisladas hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.61	M3				
(H) .1.3.5	Zapata Z2, Columnas Aisladas Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.05	M3				
(H) .1.3.6	Zapata Z3, Columnas Aisladas Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.40	M3				
(H) .1.3.7	Columna C1 (30x30), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.32	M3				
(H) .1.3.8	Columna C2 (20x90), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.40	M3				
(H) .1.3.9	Columna C3 (20x20), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.84	M3				
(H) .1.3.10	Pórtico P1 (30x30), (30*90), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.70	M3				
(H) .1.3.11	Portico P2 (30x30), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.56	M3				
(H) .1.3.12	Vigas amarre VA1 (20x30), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.44	M3				
(H) .1.3.13	Vigas amarre VA2 (15x20), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.04	M3				
(H) .1.3.14	Viga amarre a nivel de piso (20x20), Hormigón 210 kg/cm2 a mano	1.13	M3				
(H) .1.3.15	Dintel D1 (0.20 x 0.40), Hormigón 210 kg/cm2	0.96	M3				
(H) .1.3.16	Losa de Techo, Hormigón 210 kg/cm2, e=0.15m	11.45	M2				
(H) .1.3.17	Losa de Vuelos de Ventanas, Hormigón 210 kg/cm2 e=0.11m	0.66	M3				
(H) .1.3.18	Muro de Hormigon en Ventanas	1.80	M3				
(H) .1.4	MUROS DE :						
(H) 1.4.1	Bloques de 8" BNP Ø 3/8@ 0.60, con 1 serpentina @ 0.40 mts. Todas las cámaras llenas.	35.36	M2				
(H) 1.4.2	Bloques de 8" SNP Ø 3/8@ 0.60	59.08	M2				
(H) 1.4.3	Bloques Texturizados de 8" SNP Ø 3/8@ 0.60	11.20	M2				
(H) 1.4.4	Bloques de 6" BNP Ø 3/8@ 0.60, todas las cámaras llenas	0.85	M2				
(H) 1.4.5	Bloques de 6" SNPØ 3/8@ 0.60	3.56	M2				
(H) 1.4.6	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt en vertedero	0.18	M2				
(H) .1.5	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(H) 1.5.1	Fraguache	219.94	M2				
(H) 1.5.2	Pañete liso interior y exterior sobre muros	211.98	M2				
(H) 1.5.3	Pañete sobre superficie de hormigón	107.31	M2				
(H) 1.5.4	Cantos	269.80	MI				
(H) .1.6	TERMINACION DE PISOS :						
(H) .1.6.1	Torta de hormigón de base e=0.10mt	6.10	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(H) .1.6.2	Piso de cemento Pulido con intralok bonding agent, terminación con helicóptero, espesor 0.05 mts	60.48	M2				
(H) 1.7	PROTECCION DE HIERRO :						
(H) .1.7.1	Puerta Acceso Doble 2.00mt.x2.50mt., con cerradura de Acero en hierro de Ø ¾ " según detalle en planos	5.00	M2				
(H) .1.7.2	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en entrada Economato	16.51	M2				
(H) .1.7.3	Protección en Ventana 5.60mt.x1.00mt., Hierro barras Ø 3/4"	11.20	M2				
(H) .1.7.4	Protección en Ventana 0.80mt.x 0.50mt., Hierro barras Ø 3/4"	0.40	M2				
(H) .1.7.5	Protección en Ventana Ventana 2.20mt.x 0.50mt., barras Hierro Ø 3/4"	1.10	M2				
(H) 1.8	VENTANAS :						
(H) .1.8.1	Ventana 5.60mt.x1.00mt., Corrediza con policarbonato antigolpes y aluminio natural mate	120.49	P2				
(H) .1.8.2	Ventana 0.80mt.x 0.50mt., Corrediza con policarbonato antigolpes y aluminio natural mate	4.30	P2				
(H) .1.8.3	Ventana 2.20mt.x 0.50mt., Corrediza con policarbonato antigolpes y aluminio natural mate	11.83	P2				
(H) 1.9	PORTAJE :						
(H) 1.9.1	Puerta Doble 2.00mt.x2.10mt., polimetall con Cerradura de Acero	4.20	M2				
(H) 1.9.2	Puerta polimetall 0.90mt.x2.10mt., con Cerradura de Acero	1.89	M2				
(H) 1.9.3	Puerta polimetall 0.75mt.x2.10mt., con Cerradura de Acero	1.58	M2				
(H) 1.10	TERMINACION DE TECHO:						
(H) .1.10.1	Fino de Mezcla en Techo Plano y en Vuelos de Ventanas e=0.02mt	1.36	M2				
(H) .1.10.2	Zabaleta en Techo y en Vuelos de Ventanas	30.70	ML				
(H) .1.10.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	96.20	M2				
(H) .1.10.4	Muro de bloques de 0.15 mts en antepecho	13.60	M2				
(H) 1.11	PINTURAS (2 manos):						
(H) .1.11.1	Acrílica económica como base (una mano)	211.98	M2				
(H) .1.11.2	Semmgloss superior en muros interiores	131.78	M2				
(H) .1.11.3	Acrílica superior en techos (losas y vuelos)	80.20	M2				
(H) .1.11.4	Mantenimiento en hierro	34.21	M2				
(H) 1.12	TERMINACION EXTERIOR:						
(H) .1.12.1	Pañete en Fachada Exterior	146.71	M2				
(H) .1.12.2	Sellador en Superficie Pañetada en Fachada Exterior	146.71	M2				
(H) .1.12.3	Muros Violinados en Fachada Exterior	21.92	M2				
(H) .1.12.4	Estrías en superficie de Pared, Fachada Exterior	49.70	ML				
(H) .1.12.5	Cantos en muros y vuelos en ventanas	47.12	ML				
(H) 1.13	VARIOS :						
(H) .1.13.1	Mesetas en granito color gris chino 2.65 ft. X 18.40 ft.	97.52	P2				
(H) .1.13.2	Vertedero revestido en piso 0.75mt. X 0.80mt.	0.70	M2				
(H) .1.13.3	Colocación de poliuretano de 2" en juntas de expansión y de HA.	11.80	ML				
(H) .1.13.4	Barandas para minusválidos	2.35	ML				
	SUB-TOTAL CONSTRUCCION CIVIL						
(H) 1.14	INSTALACIONES SANITARIAS						
(H) .1.14.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	ud				
(H) .1.14.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	ud				
(H) .1.14.3	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud				
(H) .1.14.4	Vertedero. Suministro e instalación de llave de chorro 1/2" y drenaje de piso con tuberías en PVC según especificaciones en planos.	1.00	ud				
(H) .1.14.5	Válvula de paso 3/4" esférica en PVC. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	1.00	ud				
(H) .1.14.6	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	1.00	ud				
(H) .1.14.7	Bajantes de descarga Pluv. 3". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26	1.00	ud				
(H) .1.14.8	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC.	1.00	ud				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(H) 1.14.9	Desagüe Pluvial en techo plano. Suministro de materiales e instalación de desagüe pluvial en techo plano según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud				
(H) 1.14.10	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud				
(H) 1.15	INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES NO INCLUYE ACCESORIOS						
(H) 1.15.1	Panel breaker 12/24 espacios GE o semejante, para distribucion electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios establecidos en la referencia. De fabricacion Americana , Breaker de la misma fabricacion y de la capacidad especificadan en los Planos, con alimentados electricos 2THW#6, 1THW#8 y 1THW#10 en tuberia PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)	1.00	UD				
(H) 1.15.2	Salida Abanico de techo tipo KDK o semejante de 54 pulg. con aspa de metal sin luz, caja octagonal , alimentador 2THW #12 en tubo PVC SDR- 26 de 1/2" empotrado en el hormigon.	4.00	UD				
(H) 1.15.3	Salida Lamparas tipo cobra con fotocelda integrada, luminaria para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. Construida en aluminio fundido. Entrada sin herramienta . Puertas extraibles y bisagras para facilitar mantenimiento. Optica diseñada para distribucion de maxima eficacia y espaciamento. Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado, con base para dos tornillos cabeza cuadrada 5/8"x 10" galvanizado , Arandela 2"x 2" y arandela presion galvanizada, con alimentador 2 THW #10 y 1THW#12 en tubo PVC SDR 26 de 3/4" , caja 2"x4" con tapa de metal con orificio de 1/2" empotrados en el hormigon. Lampara de fabricacion Americana. 5 años de garantia.	6.00	UD				
(H) 1.15.4	Salida Lamparas Anti vandalica 1 "X 1" 15W, con balastro para emergencia. Luminaria con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de aluminio fundido, etiqueta UL/CUL para lugar humedo , tornillos sujetadores de acero inoxidable con pasador de rechazo central, pantalla en policarbonato estabilizado UV, moldeador por inyeccion con espesor minimo 0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de alta eficiencia 15 W. Con 70% mantenimiento de Lumen a 5 0000 hrs o prendo en entorno estandar en pared o techo, con alimentador 3 THW# 12 en tubo PVC SDR-26 de 1/2"empotrado en el hormigon. 5 años de garantia.	6.00	UD				
(H) 1.15.5	Salida Lamparas Anti vandalica cuadrada 1"x 1" 15W, Luminaria con base en neopreno, Bastidor de fundicion a presion de aluminio fundido, tornillos sujetadores de acero inoxidable con pasador de rechazo central, pantalla en policarbonato estabilizado UV, moldeador por inyeccion con espesor minimo 0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16 , bombilla led de alta eficiencia 15 W. Con 70% mantenimiento de Lumen a 50000 hrs o prendo en entorno estandar en pared o techo, con alimentador 3THW # 12 en tubo PVC SDR -26 de 1/2" empotrado en el hormigon. 5 años de garantia.	5.00	UD				
(H) 1.15.6	Salida Lampara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con bombilla LED de 15W. De fabricacion Americana con alimentador 3THW#12 en tuberia PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigo.	3.00					
(H) 1.15.7	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	3.00	UD				
(H) 1.15.8	Interruptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	1.00	UD				
(H) 1.15.9	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tuberia PVC SDR 26 de 1/2".	11.00	UD				
(H) 1.15.10	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexion minimo 5 mts. segun detale en planos	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(H) 1.15.11	Registro alimentador para data y telefono registro 10"x 10"x4" nema 3 , con tapa ciega , empotrado en el hormigon en el area de data o en el cuarto electrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 11/2"SDR26 hacia salida secundaria.	1.00	UD				
	SUB-TOTAL GENERAL ECONOMATO						
	SUB-TOTAL GENERAL: (H) CONSTRUCCION ECONOMATO (2 UDS)						
(I)	EDIFICIO ACCESO A CUADRANTES						
(I) .1	1ER N						
(I) .1.1	PRELIMINARES:						
(I) .1.1.1	Fumigación área de Construcción	622.00	M2				
(I) .1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(I) .1.2.1	Excavación de Fundaciones	148.84	M3				
(I) .1.2.2	Relleno de reposición	70.07	M3				
(I) .1.2.3	Relleno granular compactado debajo de torta de piso e=0.20mts	124.40	M3				
(I) .1.2.4	Bote producto de excavación	85.18	M3				
(I) .1.3	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(I) .1.3.1	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m	174.38	M3				
(I) .1.3.2	Zapata Aislada ZC1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	12.80	M3				
(I) .1.3.3	Zapata Aislada ZC2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.20	M3				
(I) .1.3.4	Zapata Aislada ZC3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.60	M3				
(I) .1.3.5	Zapata Aislada ZT, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.60	M3				
(I) .1.3.6	Pichones para soporte de perfiles HSS, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.80	M3				
(I) .1.3.7	Columna C1 (30x40), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial	3.02	M3				
(I) .1.3.8	Columna C2 (50x50), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial	6.30	M3				
(I) .1.3.9	Viga V1 (30x35), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial	3.59	M3				
(I) .1.3.10	Viga V2 (30x35), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial	6.35	M3				
(I) .1.3.11	Viga V3 (30x35), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial	1.89	M3				
(I) .1.3.12	Viga V4 (30x35 en tramos A1- B1 y C1 - D1) (30x45 en tramo B1 - C1), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial	4.59	M3				
(I) .1.3.13	Viga V5 (30x35 en tramos A - B y C - D) (30x45 en tramo B - C), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial	5.02	M3				
(I) .1.3.14	Viga V6 (30x35), Hormigón 240 kg/cm2 Industrial	2.23	M3				
(I) .1.3.15	Viga amarre BNP (15x30), Hormigón 240 kg/cm2 a mano	6.58	M3				
(I) .1.3.16	Dintel D, Hormigón 240 kg/cm2 Industrial	6.32	M3				
(I) .1.3.17	Muro para soporte de perfiles HSS 6x4x1/4, Hormigón 240 kg/cm2 Industrial	17.69	M3				
(I) .1.3.18	Losa aligerada e = 0.25m	503.58	M2				
(I) .1.4	MUROS DE :						
(I) .1.4.1	Bloques de 6" BNP y SNP Ø3/8@ 0.60mt	545.89	M2				
(I) .1.4.2	Bloques de 4" SNP para jardineras	6.39	M2				
(I) .1.5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE:						
(I) .1.5.1	Fraguache	1,072.33	M2				
(I) .1.5.2	Pañete liso interior sobre muro	741.69	M2				
(I) .1.5.3	Pañete liso exterior sobre muro	274.23	M2				
(I) .1.5.4	Pañete sobre superficie de hormigón	1,072.33	M2				
(I) .1.5.5	Cantos	1,279.77	ML				
(I) .1.6	TERMINACIÓN DE PISOS :						
(I) .1.6.1	Torta de hormigón de base e=0.10mt	59.94	M3				
(I) .1.6.2	Piso de cemento Pulido con intralok bonding agent, terminación con helicóptero, espesor 0.05 mts	599.44	M2				
(I) .1.7	PROTECCIÓN DE HIERROS :						
(I) .1.7.1	Paneles fijos de Barrotes de Ø 3/4"	18.37	M2				
(I) .1.7.2	Perfiles HSS 6" x 4" x 3mm en fachada	145.60	M2				
(I) .1.8	ESTRUCTURA METÁLICA						
(I) .1.8.1	Techo de aluzinc sobre correas tipo Z 8" x 3/32" arriostradas mediante tillas Ø1/2" y Columnas tipo 6" x 4" x 3mm soportadas sobre placas de apoyo de 14" x 14" x 5/8".	1.00	PA				
(I) .1.9	PUERTAS :						
(I) .1.9.1	Puertas de polimetálico	19.00	UD				
(I) .1.9.2	Puertas Doble de polimetálico	4.00	UD				
(I) .1.9.3	Puertas batientes en tola	21.42	M2				
(I) .1.9.4	Puerta con Sistema Plegadizo para entrada de Autobuses (Ver especificaciones Técnicas)	4.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(1) .1.10	VENTANAS :						
(1) .1.10.1	Ventanas Proyectadas de 0.80mts x 0.80mts	29.44	M2				
(1) .1.11	PINTURAS (2 MANOS) :						
(1) .1.11.1	Acrilica económica como base (una mano)	1,015.92	M2				
(1) .1.11.2	Semigloss superior en muros interiores	741.69	M2				
(1) .1.11.3	Acrilica superior en techos	421.43	M2				
(1) .1.11.4	Acrilica superior en muros exteriores	274.23	M2				
(1) .1.11.5	Mantenimiento en hierro	42.84	M2				
(1) .1.12	VARIOS :						
(1) .1.12.1	Topes de granito en baños, L=2.30m, Ancho=0.60m	4.00	UD				
(1) .1.12.2	Topes de granio color gris en Área de Control Vehicular; L=3.45m, Ancho=0.60m	2.00	UD				
(1) .1.12.3	Colocación de poliuretano de 1" en juntas	307.24	ML				
(1) .1.13	TERMINACIÓN DE TECHO:						
(1) .1.13.1	Fino de mezcla, hormigón industrial	442.53	M2				
(1) .1.13.2	Zabaleta	178.46	ML				
(1) .1.13.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	442.53	M2				
	SUB-TOTAL						
	INSTALACIONES SANITARIAS :						
(1) .2	INSTALACIONES SANITARIAS						
(1) .2.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	11.00	UD				
(1) .2.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UD				
(1) .2.3	Inodoro fluxometro. Incluye instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	12.00	UD				
(1) .2.4	Orinal. Suministro e instalación de orinal, incluye suministro de agua fría y salida de agua residual.	6.00	UD				
(1) .2.5	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	11.00	UD				
(1) .2.6	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	3.00	UD				
(1) .2.7	Válvula de paso 3" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	4.00	UD				
(1) .2.8	Vertedor . Suministro de materiales e instalación de llave de vertedero de 3/4" PVC, incluye conexión a suministro de agua potable y salida de agua residual de 2"	2.00	UD				
(1) .2.9	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	8.00	UD				
(1) .2.10	Ventilación en Techo 3"	8.00	UD				
(1) .2.11	Bajantes de descarga Pluv. 3". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26	2.00	UD				
(1) .2.12	Bajantes de descarga Pluv. 4". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 4" PVC sdr-26	2.00	UD				
(1) .2.13	Registro Residual 0.60x0.60x0.80 m	7.00	UD				
	SUB-TOTAL SANITARIA						
(1) .3	INSTALACIONES ELÉCTRICAS:						
(1) .3.1	Panel board monofásico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt. Barra 325 Amp., con Main breaker de 300 Amp. 1 breaker 125/2 Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un espacio libre, para distribución eléctrica con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. Breaker industriales de fabricación Americana nuevos y del mismo fabricante.	1.00	UD				
(1) .3.2	Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana, Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(1) .3.3	Panel breaker 12/24 espacios GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana, Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada en los Planos, con alimentadores eléctricos 2THW#6, 1THW#8 y 1THW#10 en tubería PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)	3.00	UD				
(1) .3.4	Salida Panel de control encendido de lámparas y abanicos, de fabricación Americana, operación de encendido de lámparas y abanicos independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por los internos, como indican los planos.	4.00	UD				
(1) .3.5	Salida Abanico de techot tipo KDK o semejante de 54 pulg. con aspa de metal sin luz con alimentadores 2THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2"	16.00	UD				
(1) .3.6	Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal, abanico y conductores fabricación americana, conducto de alimentación tubo PVC SDR 26 de 1/2" y conductor eléctrico alambre 2THW N° 12.	45.00	UD				
(1) .3.7	Salida Lámparas tipo cobra con fotocelda integrada, luminaria para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. Construida en aluminio fundido. Entrada sin herramienta. Puertas extraíbles y bisagras para facilitar mantenimiento. Optica diseñada para distribución de máxima eficacia y espaciamiento. Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado, con base para dos tornillos cabeza cuadrada 5/8"x 10" galvanizado, Arandela 2"x 2" y arandela presión galvanizada. Lámpara de fabricación Americana con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2". 5 años de garantía.	8.00	UD				
(1) .3.8	Salida Lámparas tipo cobra Led, con fotocelda integrada, instalada en perfil 4"x4"x 10 pies, luminaria para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. Construida en aluminio fundido. Entrada sin herramienta. Puertas extraíbles y bisagras para facilitar mantenimiento. Optica diseñada para distribución de máxima eficacia y espaciamiento. Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado fijado en perfil hierro negro 4"x4"x10 pies de largo, fijo en la pared con tornillos de espacion tipo Hilti de 12". Lámparas tipo cobra con fotocelda interna. Lámpara de fabricación Americana con alimentadores 2THW#10 y 1THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2". 5 años de garantía.	16.00	UD				
(1) .3.9	Salida Lámparas Anti vandálica 1 "X 1" 15W, con balastro para emergencia. Luminaria con base en neopreno, Bastidor de fundición a presión de aluminio fundido, etiqueta UL/CUL para lugar húmedo, tornillos sujetadores de acero inoxidable con pasador de rechazo central, pantalla en policarbonato estabilizado UV, moldeado por inyección con espesor mínimo 0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16, bombilla led de alta eficiencia 15 W. Con 70% mantenimiento de Lumen a 5 0000 hrs o predo en entorno estandar en pared o techo con alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2". 5 años de garantía.	44.00	UD				
(1) .3.10	Salida Lámparas Anti vandálica cuadrada 1"x 1" 15W, Luminaria con base en neopreno, Bastidor de fundición a presión de aluminio fundido, tornillos sujetadores de acero inoxidable con pasador de rechazo central, pantalla en policarbonato estabilizado UV, moldeado por inyección con espesor mínimo 0.13 pulg. Reflector Back de acero calibre 16, bombilla led de alta eficiencia 15 W. Con 70% mantenimiento de Lumen a 50000 hrs o predo en entorno estandar en pared o techo con alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2". 5 años de garantía.	108.00	UD				
(1) .3.11	Salida Lámpara para interior tipo globo de 15W, Luminaria con bombilla LED de 15W. De fabricación Americana con alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26.	15.00					
(1) .3.12	Salida para Motores de puertas en celdas y áreas comunes utilizadas por internos en caja 2"x4" americana, con alimentador 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC de 1/2" SDR26.	64.00	UD				
(1) .3.13	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 2THW#12, colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	18.00	UD				
(1) .3.14	Interruptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	1.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(I) .3.15	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton o semejante con Alimentado por alambre2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	10.00	UD				
(I) .3.16	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	26.00	UD				
(I) .3.17	Salida para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon, Tapa de metal con knock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	80.00	UD				
(I) .3.18	Salida telefónica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon , Tapa con conector para data y teléfono.	12.00	UD				
(I) .3.19	Salida cable TV, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon , Tapa con conector para TV.	4.00	UD				
(I) .3.20	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexion mínimo 5 mts. segun detalle en planos	1.00	UD				
(I) .3.21	Registro alimentador para data y teléfono registro 10"x 10" nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.	4.00	UD				
	SUB-TOTAL ELÉCTRICA						
	SUB-TOTAL (I) GENERAL ACCESO A CUADRANTES (1 UD)						
(J)	TEMPLO (IGLESIA)						
(J) .1	PRELIMINARES:						
(J) .1.1	Replanteo, incluye brigada topográfica	1.00	PA				
(J) .1.2	Fumigación área de Construcción	228.31	M2				
(J) .2	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(J) .2.1	Excavación de Fundaciones	220.21	M3				
(J) .2.2	Relleno compactado	894.81	M3				
(J) .2.3	Relleno de reposición	107.50	M3				
(J) .2.4	Bote producto de excavación	140.89	M3				
(J) .3	HORMIGON ARMADO EN :						
(J) .3.1	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm2 , e=0.05 m	11.42	M3				
(J) .3.2	Zapata muros bajos. Muros límites pisos y jardinerías. Hormigón 210 kg/cm2 industrial	22.40	M3				
(J) .3.3	Zapata Muros de carga 2, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	15.15	M3				
(J) .3.4	Zapata Muros de carga 3, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	27.09	M3				
(J) .3.5	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	8.19	M3				
(J) .3.6	Columna C1 (30x60), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	12.67	M3				
(J) .3.7	Columna CA1 (20x40), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.03	M3				
(J) .3.8	Columna CA2 (15x30), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	3.29	M3				
(J) .3.9	Muro M1, e=0.20mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	17.07	M3				
(J) .3.10	Muro M2, e=0.20mt , Hormigón 210 kg/cm2 industrial	10.66	M3				
(J) .3.11	Viga de amarre Nivel de piso Muro bajo (0.20x0.15)mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	5.97	M3				
(J) .3.12	Viga de amarre nivel de piso (0.20x0.20)mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	4.23	M3				
(J) .3.13	Viga de amarre nivel de piso (0.15x0.20)mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.50	M3				
(J) .3.14	Viga de amarre bajo huecos de ventana en muros 3. VA1 (0.20x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	6.13	M3				
(J) .3.15	Viga de amarre sobre huecos de ventana en muros 3. VA2 (0.15x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	4.03	M3				
(J) .3.16	Viga de amarre de coronación VA1 (0.25x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	8.10	M3				
(J) .3.17	Viga de amarre de coronación VA2 (0.15x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	5.01	M3				
(J) .3.18	Viga dintel D1 (0.20x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.43	M3				
(J) .3.19	Viga dintel D1 (0.15x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	0.98	M3				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(J).3.20	Viga dintel D2 (0.15x0.40)mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.28	M3				
(J).3.21	Losa t=0.12 mts, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	17.41	M3				
(J).3.22	Vuelos ancho =0.90mt, con huecos de (0.87x0.40)mts desaharados a 1.70 mts de centro a centro	21.41	MI				
(J).3.23	Vuelos ancho =0.45mt	8.60	MI				
(J).3.24	Vuelos ancho =0.75mt	6.84	MI				
(J).3.25	Vuelos en entradas ancho =1.60mt	7.14	MI				
(J).4	MUROS DE :						
(J).4.1	Bloques de 8" Mampostería M3. BNP Ø3/8@ 0.60 con 2 serpentina cada 2 líneas	84.42	M2				
(J).4.2	Bloques de 6" Mampostería M2. BNP Ø3/8@ 0.40 con 2 serpentina cada 3 líneas	37.09	M2				
(J).4.3	Bloques de 6" Mampostería M1. BNP Ø 3/8@ 0.60 con 2 serpentina cada 3 líneas	38.00	M2				
(J).4.4	Bloques de 6" Mampostería M4. BNP Ø 3/8@ 0.20 con 2 serpentina cada 3 líneas	70.45	M2				
(J).4.5	Bloques de 8" Mampostería M3. SNP Ø 3/8@ 0.60 con 2 serpentina cada 2 líneas	554.64	M2				
(J).4.6	Bloques de 6" Mampostería M2. SNP Ø 3/8@ 0.40 con 2 serpentina cada 3 líneas	169.79	M2				
(J).4.7	Bloques de 6" Mampostería M1. SNP Ø 3/8@ 0.60 con 2 serpentina cada 3 líneas	113.64	M2				
(J).4.8	Bloques de 6" Mampostería M4. SNP Ø 3/8@ 0.20 con 2 serpentina cada 3 líneas	156.47	M2				
(J).4.9	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	25.74	M2				
(J).5	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(J).5.1	Fraguache	713.45	M2				
(J).5.2	Pañete liso exterior sobre muro	856.48	M2				
(J).5.3	Pañete liso en techo	133.27	M2				
(J).5.4	Pañete liso interior sobre muro	819.67	M2				
(J).5.5	Pañete sobre superficie de hormigón	436.15	M2				
(J).5.6	Cantos	1,615.81	MI				
(J).6	TERMINACION DE PISOS :						
(J).6.1	Torta de hormigón de base e=0.10mt con fibra según especificaciones técnicas	109.45	M3				
(J).6.2	Piso cemento pulido	618.77	M2				
(J).6.3	Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado tipo para discapacitados	440.80	M2				
(J).6.4	Piso hormigón frotado estampado	34.92	MI				
(J).7	TERMINACION DE ESCALERA :						
(J).7.1	Escalones de cemento gris	50.20	MI				
(J).8	PUERTAS:						
(J).8.1	Puertas Policarbonato con marco aluminio plata (1.00*2.10)mts	2.00	UD				
(J).8.2	Puerta polimetálica (0.80x2.10)mts	2.00	UD				
(J).8.3	Puerta polimetálica (0.90x2.10)mts	2.00	UD				
(J).8.4	Puerta doble en hierro, salidas principales	12.00	M2				
(J).9	VENTANAS :						
(J).9.1	Paño fijo en hueco. policarbonato con marco aluminio plata	24.53	P2				
(J).9.2	Ventana corrediza con policarbonato y marco aluminio plata	250.83	P2				
(J).9.3	Ventana proyectada con policarbonato y marco aluminio plata	271.84	P2				
(J).10	PINTURAS :						
(J).10.1	Acrílica económica como base (una mano)	2,245.56	M2				
(J).10.2	Acrílica superior en muros interiores y techos	1,171.01	M2				
(J).10.3	Acrílica superior en muros exteriores	1,074.56	M2				
(J).10.4	Pintura epóxica en vertedero y ducha	11.59	M2				
(J).10.5	Mantenimiento en hierro	12.00	M2				
(J).11	RAMPA DE ACCESO ENTRADA:						
(J).11.1	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	64.15	ML				
(J).12	TERMINACIÓN EN TECHO:						
(J).12.1	Fino de mezcla	201.93	M2				
(J).12.2	Zabaleta	6.88	MI				
(J).12.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	201.93	M2				
(J).13	ESTRUCTURA METÁLICA						
(J).13.1	Techo en estructura metálica y aluzinc Cal. 26, paneles sandwich de poliestireno. (ver detalle estructural)	459.89	M2				
(J).13.2	Estructura metálica techada, entrada principal, con techo en dampalón. (ver detalle estructural)	126.62	M2				
(J).13.3	Baranda en elementos tubulares de 2.5". (ver detalle estructural)	24.35	ML				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(J) .14	VARIOS :						
(J) .14.1	Tope de granito natural chino, ancho 0.60 mts	10.16	ML				
(J) .14.2	Suministro e instalacion de Escalera tipo caracol. Hierro	1.00	PA				
(J) .14.3	Jardínera en interior según diseño	0.50%	PA				
	SUB-TOTAL						
(J) .15	INSTALACIONES SANITARIAS						
(J) .15.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	7.00	ud				
(J) .15.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de inodoro, incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	ud				
(J) .15.3	Inodoro fluxometro push. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	7.00	ud				
(J) .15.4	Urinario Fluxometro. Suministro e instalación de urinario con fluxometro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2.00	ud				
(J) .15.5	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	ud				
(J) .15.6	Ducha. Suministro e instalación de ducha. Incluye mezcladora, desagüe de piso y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	ud				
(J) .15.7	Vertedero. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud				
(J) .15.8	Fregadero doble. Suministro e instalación de fregadero de acero inoxidable. Incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	1.00	ud				
(J) .15.9	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 3" PVC sdr-26 .	2.00	ud				
(J) .15.10	Bajantes de descarga Pluv. 3". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	3.00	ud				
(J) .15.11	Bajantes de descarga Pluv. 6". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 6" PVC sdr-26 .	1.00	ud				
(J) .15.12	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	4.00	ud				
(J) .15.13	Ventilación en techo. Suministro de materiales e instalación de Ventilación en techo según especificaciones en Planos de Instalaciones Sanitarias.	2.00	ud				
(J) .16	INSTALACIONES ELECTRICAS:						
(J) .16.1	Panel board monofásico 6 espacios ,Nema 1, 120/240 volt. Barra 325 Amp., con Main breaker de 300 Amp. 1 breaker 125/2 Amp. 3 breaker 60/2 Amp., un breaker de 40/2 Amp. y un espacio libre, para distribución eléctrica con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. Breaker industriales de fabricación Americana nuevos y del mismo fabricante.	1.00	UD				
(J) .16.2	Panel breaker 16/32 espacios GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana, Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada en los planos, con alimentadores eléctricos 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6 en tubería PVC SDR-26 de 1 1/2" (1er. Nivel)	1.00	UD				
(J) .16.3	Panel breaker 12/24 espacios GE o semejante, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana, Breaker de la misma fabricación y de la capacidad especificada en los Planos, con alimentados eléctricos 2THW#6, 1THW#8 y 1THW#10 en tubería PVC SDR-26 de 1" (2do., 3er. y 4to. Nivel)	3.00	UD				
(J) .16.4	Salida Panel de control encendido de lámparas y abanicos, de fabricación Americana, operación de encendido de lámparas y abanicos independientes para cada celda y áreas comunes utilizadas por los internos, como indican los plano.	4.00	UD				
(J) .16.5	Salida Abanico de techot tipo KDK o semejante de 54 pulg. con aspa de metal sin luz con alimentadores 2THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2"	10.00	UD				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(J).16.6	Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, caja octagonal , abanico y conductores fabricación americana, conducto de alimentacion tubo PVC SDR 26 de 1/2" y conductor eléctrico alambre 2THW N° 12 .	10.00	UD				
(J).16.7	Salida Lámparas 2THW#10 y 1 THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2"	8.00	UD				
(J).16.8	Salida Lámparas con alimentadores 2THW10 y 1THW12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2"	16.00	UD				
(J).16.9	Salida Lámparas alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2". 5 años de garantía.	20.00	UD				
(J).16.10	Salida Lámparas alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2". 5 años de garantía.	20.00	UD				
(J).16.11	Salida Lámpara para interior tipo globo de 15W , Luminaria con bombilla LED de 15W. De fabricación Americana con alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26.	15.00	UD				
(J).16.12	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	10.00	UD				
(J).16.13	Interruptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12 , colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC SDR-26 de 1/2".	5.00	UD				
(J).16.14	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton o semejante con Alimentado por alambre 2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	10.00	UD				
(J).16.15	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricación Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	30.00	UD				
(J).16.16	Salida para cámara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon, Tapa de metal con lock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	10.00	UD				
(J).16.17	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre si 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexion mínimo 5 mts. segun detalle en planos	1.00	UD				
(J).16.18	Registro alimentador para data y teléfono registro 10"x 10" nema 1 , con tapa ciega , empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 11/2"SDR26 y salida en tubo 3/4"SDR26 hacia salida secundaria.	4.00	UD				
	SUB-TOTAL (J)TEMPLO IGLESIA (1 UDS)						
	(K) EXTERIORES						
(K).1	CONSTRUCCION CAMPO DE SOFT BALL (1 und)						
(K).1.1	PRELIMINARES						
(K).1.1.1	Topografía	1.00	P.A.				
(K).1.1.2	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	P.A.				
(K).1.2	MOVIMIENTO DE TIERRA :						
(K).1.2.1	Relleno mezcla 65-35% limo y/o arcilla con arena itabo: Suministro, regado, nivelado y compactado, con equipos, e= 0.10 mts. Aprox.	259.33	M3C				
(K).1.2.2	Arenilla roja: Suministro, regado, nivelado y compactado con equipos, e= 0.10 mts. (campo corto, montículo del pitcher y fuera líneas foul)	137.67	M3C				
(K).1.3	GRAMA						
(K).1.3.1	Grama: Suministro y colocación (Tipo Bermuda)	2,593.32	M2				
(K).1.4	DRENAJE (BÁSICO)						
(K).1.4.1	Excavación (0.45 mts * 0.60 mts profundidad)	369.49	M3				
(K).1.4.2	Suministro arena itabo, regado y nivelado e= 0.20 mts	58.93	M3				
(K).1.4.3	Suministro Grava (3/4") regado y nivelado e= 0.20 mts	58.93	M3				
(K).1.4.4	Suministro Grava (1/2") regado y nivelado e= 0.20 mts	58.93	M3				
(K).1.4.5	Tubería drenaje PVC SDR 26 DE 6" (perforada)	103.00	UD				
(K).1.4.6	Construcción de registro (0.60x0.60x0.80)	12.00	UD				
(K).1.4.7	Construcción de filtrante de 10" Prof. 130' con camara de inspeccion	260.00	PL				
(K).1.5	CONSTRUCCIÓN BACKSTOPS						
(K).1.5.1	Excavación	13.68	M3				
(K).1.5.2	Zapata muros	3.42	M3				
(K).1.5.3	Viga Amarre	1.14	M3				
(K).1.5.4	Muros 0.15m	57.00	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(K).1.5.5	Pañete	114.00	M2				
(K).1.5.6	Pintura acrílica de exterior	114.00	M2				
(K).1.5.7	Malla ciclónica 5.5 * 20 mts y estructura	1.00	PA				
(K).1.6	MISCELÁNEOS						
(K).1.6.1	Almohadillas (bases)	5.00	UD				
(K).1.6.2	Torres de foul	2.00	UD				
	SUB TOTAL GENERAL (L) CONSTRUCCION CAMPO DE SOFT BALL (1 und)						
(K).2	GARITAS						
(K).2.1	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(K).2.1.1	Excavación de Fundaciones	4.81	M3				
(K).2.1.2	Relleno compactado	0.86	M3				
(K).2.1.3	Relleno de reposición	2.87	M3				
(K).2.1.4	Bote producto de excavación	2.52	M3				
(K).2.2	HORMIGON ARMADO EN :						
(K).2.2.1	Zapata de muro de 6", Hormigón 210 kg/cm2 a mano	1.00	M3				
(K).2.2.2	Columna CA (0.20 x 0.20) mts, Hormigón 210 kg/cm2 a mano	0.32	M3				
(K).2.2.3	Viga de amarre BNP (0.20 x 0.15) mts. , Hormigón 210 kg/cm2 indust.	0.26	M3				
(K).2.2.4	Viga Invertida en Dintel (0.15 x 0.20) mts. , Hormigón 210 kg/cm2	8.30	ML				
(K).2.2.5	Losa de techo Y Vuelo (e = 0.12) mts. , Hormigón 210 kg/cm2 indust.	1.33	M3				
(K).2.3	MUROS DE BLOQUE :						
(K).2.3.1	Bloques de 8" BNP y SNP Ø 3/8 @ 0.60mt	17.83	M2				
(K).2.4	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(K).2.4.1	Fraguache	44.38	M2				
(K).2.4.2	Pañete liso sobre superficie de H.A.	13.56	M2				
(K).2.4.3	Pañete liso sobre bloques. (incluye antepecho)	30.82	M2				
(K).2.4.4	Cantos y moquetas	29.60	ML				
(K).2.5	TERMINACION DE PISOS :						
(K).2.5.1	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	3.80	M2				
(K).2.6	TERMINACION DE TECHOS :						
(K).2.6.1	Fino de mezcla	9.64	M2				
(K).2.6.2	Zabaleta	7.89	MI				
(K).2.6.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite-24. Siete años de garantía.	9.64	M2				
(K).2.7	PINTURA :(dos manos)						
(K).2.7.1	Acrílica económica como base (una mano)	44.38	M2				
(K).2.7.2	Acrílica superior en Vigas, Columnas, Muros y Techos. (dos manos)	44.38	M2				
(K).2.8	PUERTA Y VENTANAS						
(K).2.8.1	Puerta Polimetral	1.00	UD				
(K).2.8.2	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en ventanas	2.90	M2				
(K).2.9	VARIOS:						
(K).2.9.1	Acera Perimetral, ancho = 0.20m	13.40	M2				
(K).2.9.2	Perfiles Metalicos Hierro Negro HSS 2"x2" W=6 mm	6.48	M2				
	SUB TOTAL GENERAL GARITA						
	SUB-TOTAL GENERAL: (K).2 CONSTRUCCION GARITAS (13 UDS)						
(K).3	CONSTRUCCION CANCHA MIXTA (4 UDS):						
(K).3.1	PRELIMINARES:						
(K).3.1.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA				
(K).3.2	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(K).3.1	Excavación de Fundaciones	36.76	M3				
(K).3.2	Relleno compactado	114.24	M3				
(K).3.3	Relleno de reposición	14.98	M3				
(K).3.4	Bote producto de excavación	66.40	M3				
(K).3.3	HORMIGON ARMADO EN:						
(K).3.3.1	Zapata de columnas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3				
(K).3.3.2	Zapata de muros de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3				
(K).3.3.3	Columnas, Hormigón 280 kg/cm2 a mano	0.84	M3				
(K).3.3.4	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M2				
(K).3.4	MUROS DE:						
(K).3.4.1	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 BNP y cámaras llenas	49.92	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(K).3.4.2	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 en bordillos	49.92	M2				
(K).3.5	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(K).3.5.1	Fraguache	68.42	M2				
(K).3.5.2	Pañete en bordillos y superficie de hormigón	68.42	M2				
(K).3.5.3	Cantos	50.24	MI				
(K).3.6	PINTURA (2 MANOS) :						
(K).3.6.1	Acrilica en columnas	18.98	M2				
(K).3.6.2	Señalización en cancha	271.00	MI				
(K).3.7	MISCELÁNEOS						
(K).3.7.1	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UDS				
(K).3.7.2	Tubo HG 2 1/2"x10"	2.00	UDS				
(K).3.7.3	Tubo HG 3"x2" incl. Planchuela y soldadura	2.00	UDS				
	SUB-TOTAL CANCHAS MIXTAS						
	SUB-TOTAL GENERAL: (K).3 CONSTRUCCION CANCHAS MIXTAS (4 UDS)						
(K).4	CONSTRUCCION PLATAFORMA DE GIMNASIO (8 UDS):						
(K).4.1	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(K).4.1.1	Excavación de Fundaciones	11.89	M3				
(K).4.1.2	Relleno compactado	28.05	M3				
(K).4.1.3	Relleno de reposición	4.06	M3				
(K).4.1.4	Bote producto de excavación	9.71	M3				
(K).4.2	HORMIGON ARMADO EN:						
(K).4.2.1	Zapata de muros de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	4.57	M3				
(K).4.2.2	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms Hormigón 210 kg/cm2 industrial	200.94	M2				
(K).4.3	MUROS DE:						
(K).4.3.1	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 en bordillos	20.32	M2				
(K).4.4	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(K).4.4.1	Pañete en bordillos	4.06	M2				
(K).4.4.2	Cantos	40.64	MI				
	SUB-TOTAL PLATAFORMAS DE (1) GIMNASIO						
	SUB-TOTAL GENERAL: (K).4 CONSTRUCCION PLATAFORMAS DE GIMNASIO (8 UDS)						
(K).5	EDIFICIO CASETA PLANTA						
(K).5.1	PRELIMINARES						
(K).5.1.1	Fumigación área de Construcción	81.32	M2				
(K).5.2	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(K).5.2.1	Excavación de Fundaciones	39.51	M3				
(K).5.2.2	Relleno compactado	8.34	M3				
(K).5.2.3	Relleno de reposición	32.45	M3				
(K).5.2.4	Bote producto de excavación	7.06	M3				
(K).5.3	HORMIGÓN ARMADO EN :						
(K).5.3.1	Hormigón de Nivelación en Zapatas 140 kg/cm2, e=0.05 m	3.70	M3				
(K).5.3.2	Zapata Muros de Bloques de 6", Hormigón fc=210 kg/cm2 industrial	7.90	M3				
(K).5.3.3	Viga amarre en Zapata Muros de Blocks (0.20 x 0.20)mt, Hormigón 210kg/cm2 industrial	2.11	M3				
(K).5.3.4	Viga V1 (0.20 x 0.38)mt, Hormigón fc=210 kg/cm2 industrial	0.37	M3				
(K).5.3.5	Dintel D2, (0.15x0.40)mt, Hormigón fc=210 kg/cm2 industrial	0.38	M3				
(K).5.3.6	Dintel D1, (0.15x0.40)mt, Hormigón fc=210 kg/cm2 industrial	0.38	M3				
(K).5.3.7	Columnas CA, (0.15x0.30)mt, Hormigón fc=210 kg/cm2 industrial	0.71	M3				
(K).5.3.8	Columnas CI, (0.20x0.30)mt, Hormigón fc=210 kg/cm2 industrial	0.48	M3				
(K).5.3.9	Losa techo, Hormigón 210 kg/cm2 industrial, e = 0.12 mts	8.79	M3				
(K).5.4	MUROS DE BLOQUES :						
(K).5.4.1	Muros Bloques de 6" B.N.P., 3/8 @0.20, 2 Serpentinatas 3/8 @ 0.40, todos los huecos llenos	52.85	M2				
(K).5.4.2	Muros Bloques de 6" S.N.P., 3/8 @0.60, 2 Serpentinatas 3/8@ 0.40	107.49	M2				
(K).5.5	TERMINACIONES DE SUPERFICIES						
(K).5.5.1	Careteo	88.98	M2				
(K).5.5.2	Pañete Liso sobre muro Exterior	91.13	M2				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. **CUDRANTE A4**

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(K) .5.5.3	Pañete Liso sobre muro Interior	123.85	M2				
(K) .5.5.4	Pañete sobre superficie de Hormigón	88.98	M2				
(K) .5.5.5	Cantos	119.49	ML				
(K) .5.6	TERMINACIONES DE PISOS:						
(K) .5.6.1	Torta de Hormigón fc=210 k/c2 Ø% @0.25, Frotado para planta de emergencia, e=0.10 mts, no incluye la base de la planta.	41.71	M2				
(K) .5.7	PUERTAS Y VENTANAS						
(K) .5.7.1	Puertas en tola galvanizada, 2.00mt x 2.10mt	90.40	P2				
(K) .5.7.2	Ventanas antiruido 0.60*1.20, 2 uds	15.49	P2				
(K) .5.8	TERMINACIONES DE TECHOS :						
(K) .5.8.1	Blocks en Antepecho 3/8 a @0.80mt	14.74	M2				
(K) .5.8.2	Fino de Techo Plano	68.58	M2				
(K) .5.8.3	Zabaleta	51.51	ML				
(K) .5.8.4	Impermeabilizante, Lona Asfáltica Granulada en poliester 4 kilo, 2.8 mm, incluye Primer. Siete años de garantía.	68.58	M2				
(K) .5.9	PINTURA:						
(K) .5.9.1	Acrilica económica como base	303.95	M2				
(K) .5.9.2	Acrilica Superior Interior paredes y techos	205.56	M2				
(K) .5.9.3	Acrilica Superior Exterior	98.40	M2				
(K) .5.9.4	Mantenimiento en Hierro	16.80	M2				
(K) .5.10	VARIOS:						
(K) .5.10.1	Acera Perimetral	32.80	M2				
	SUB-TOTAL GENERAL: (K).5 CONSTRUCCION CASETA PLANTA (1 UDS)						
(K) .6	VERJA PERIMETRAL INTERIOR EN BLOQUES DE 6", H=0.40 MTS SNP Y 1.25 MTS BNP, COLUMNAS DE AMARRE DE 0.20x0.20 MTS CON 4ø1/2 Y ESTRIBOS DE ø3/8" @ 0.20 MTS ESPACIADAS A 2.50M C/ COLUMNA. PARA MALLA CICLÓNICA H=2.44 MTS. Longitud = 2,340.86 mts						
(K) .6.1	Excavación con Retroexcavadora para zapata de muros de 6", H=1.50 mts de ancho=0.60 mts, espesor=0.25 mts	3,216.87	M3N				
(K) .6.2	Relleno de reposición	1,961.61	M3C				
(K) .6.3	Capa de material granular con finos no plásticos. Capa con espesor de 0.20m, en fondo de excavación	378.46	M3C				
(K) .6.4	Bote de Materiales a 5 km	1,569.08	M3E				
(K) .6.5	Zapata de Muros de bloques de 0.15 mts, L* ancho=0.60 mts, espesor=0.25 mts	238.87	M3				
(K) .6.6	Zapata de columna de amarre	150.08	M4				
(K) .6.7	Columnas de amarre, 0.20*0.20 mts, h=0.80 mts. 4ø1/2" y estribos de 3/8" @ 0.20 mts.	61.91	M3				
(K) .6.8	Muros de Bloques de 6" BNP, Ø 3/8 @ 0.60 MTS y 2 Serpentinatas 3/8 @0.60 con todos los huecos llenos.	2,691.58	M2				
(K) .6.9	Muros de Bloques de 6" SNP, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 2 Serpentinatas 3/8 @0.60, h=0.20 mts	861.31	M2				
(K) .6.10	Malla ciclónica, con H=2.44 m.	2,340.86	ML				
(K) .6.11	Alambre trinchera en parte superior de verja con palometa doble	2,340.86	ML				
(K) .6.12	Alambre trinchera en parte inferior del muro de base. 2 líneas paralelas de alambre trinchera	4,681.73	ML				
(K) .7.13	Puerta doble en malla ciclónica de 2.0 x 2.44 mts	18.00	UD				
	SUB-TOTAL GENERAL: (K).6 VERJA INTERIOR						
	VERJA PERIMETRAL EXTERIOR DEL CUADRANTE						
(K) .7	VERJA PERIMETRAL EXTERIOR EN BLOQUES DE 6", H=0.40 MTS SNP Y 1.25 MTS BNP, COLUMNAS DE AMARRE DE 0.20x0.20 MTS CON 4ø1/2 Y ESTRIBOS DE ø3/8" @ 0.20 MTS ESPACIADAS A 2.50M C/ COLUMNA. PARA MALLA CICLÓNICA H=2.44 MTS.. Longitud= 1,362.03 mts.						
(K) .7.1	Excavación con Retroexcavadora para zapata de muros de 6", H=1.50 mts de ancho=0.60 mts, espesor=0.25 mts	1,871.94	M3N				
(K) .7.2	Relleno de reposición	1,141.52	M3C				
(K) .7.3	Capa de material granular con finos no plásticos. Capa con espesor de 0.20m, en fondo de excavación	220.23	M3C				
(K) .7.4	Bote de Materiales a 5 km	913.02	M3E				
(K) .7.5	Zapata de Muros de bloques de 0.15 mts, L* ancho=0.60 mts, espesor=0.25 mts	139.08	M3				
(K) .7.6	Zapata de columna de amarre	87.36	M4				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(K).7.7	Columnas de amarre, 0.20*0.20 mts, h=0.80 mts. 4ø1/2" y estribos de 3/8" @ 0.20 mts.	36.04	M3				
(K).7.8	Muros de Bloques de 6" BNP, Ø 3/8 @ 0.60 MTS y 2 Serpentinadas 3/8@0.60 con todos los huecos llenos.	1,566.04	M2				
(K).7.9	Muros de Bloques de 6" SNP, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 2 Serpentinadas 3/8@0.60, h=0.20 mts	501.13	M2				
(K).7.10	Malla ciclónica, con H=2.44 m.	1,362.03	ML				
(K).7.11	Alambre trinchera en parte superior de verja con palometa doble	1,362.03	ML				
(K).7.12	Alambre trinchera en parte inferior del muro de base. 2 líneas paralelas de alambre trinchera	2,724.06	ML				
	SUB-TOTAL GENERAL: (K).7 VERJA EXTERIOR						
(K).8	ACERAS EXTERIORES						
(K).8.1	Aceras exteriores. Piso hormigón rayado con color.	7,462.53	M2				
	SUB-TOTAL GENERAL: (K).9 ACERAS EXTERIORES						
(K).9	PUNTO DE ENCUENTRO SEGURIDAD						
(K).9.1	MOVIMIENTO DE TIERRA:						
(K).9.1.1	Excavación	19.80	M3				
(K).9.1.2	Relleno de reposicion	9.41	M3				
(K).9.1.3	Relleno compactado	30.00	M3				
(K).9.1.4	Bote material sobrante	12.99	M3				
(K).9.2	HORMIGON ARMADO EN :						
(K).9.2.1	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	4.50	M3				
(K).9.2.2	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	10.00	M3				
(K).9.3	MUROS DE :						
(K).9.3.1	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	30.00	M2				
(K).9.3.2	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	8.00	M2				
(K).9.4	TERMINACION DE SUPERFICIE:						
(K).9.4.1	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	8.00	M2				
(K).9.4.2	Cantos	40.80	MI				
(K).9.5	PINTURA:						
(K).9.5.1	Señalización punto de encuentro	31.20	M2				
	SUB-TOTAL GENERAL: (K).11 PUNTO ENCUENTRO SEGURIDAD						
(K).10	ESTRUCTURA DE PAVIMENTO						
(K).10.1	MOVIMIENTO DE TIERRA						
(K).10.1.4	Escarificacion de superficie	12,827.27	M2				
(K).10.2	PAVIMENTO						
(K).10.2.2	Terminación de sub-rasante	6,413.64	M2				
(K).10.2.3	Sub-base granular natural, e=0.28 mts.	962.05	M3C				
(K).10.2.4	Base granular natural, estabilizada con cemento gris a un 3%	1,282.73	M3C				
(K).10.2.5	Carpeta en Hormigón hidráulico con microfibras, e= 0.14 mts	320.68	M3				
(K).10.4	MISCELÁNEOS						
(K).10.4.1	Para gomas en parqueos	32.00	UDS				
(K).10.4.2	Pintura para señalización parqueo discapacitados	3.00	UDS				
	SUB-TOTAL GENERAL: (K).12 ESTRUCTURA PAVIMENTO						
(K).13	INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES						
(K).13.1	Registro Residual 0.60x0.60x1.00 m	198.00	UD				
(K).13.2	Trampa de grasa 0.80x1.00x1.00 m	20.00	UD				
(K).13.3	Registros de Ladrillos In Situ o prefabricados 0.80x1.50m	25.00	UD				
(K).13.4	Conexion de Acometidas a Alcantarilla	19.00	UD				
(K).13.5	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4" PVC SDR-41 .	1,117.49	ML				
(K).13.6	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 6" PVC SDR-41 .	614.63	ML				
(K).13.7	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 8" PVC SDR-41 .	171.00	ML				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(K).13.8	Tubería del alcantarillado colector sanitario Ø 8" PVC SDR-32.5.	2,506.27	ML				
(K).13.9	Tubería de arrastre agua potable Ø 3/4" PVC SCH-40 .	334.52	ML				
(K).13.10	Tubería de arrastre agua potable Ø 1 1/2" PVC SCH-40 .	111.60	ML				
(K).13.11	Tubería de arrastre agua potable Ø 2" PVC SCH-40 .	278.94	ML				
(K).13.12	Tubería de arrastre agua potable Ø 3" PVC SCH-40 .	874.35	ML				
(K).13.13	Tubería de arrastre agua potable Ø 4" PVC SCH-40 .	118.83	ML				
(K).13.14	Tubería del acueducto Ø 3" PVC SDR-21.	408.75	ML				
(K).13.15	Tubería del acueducto Ø 4" PVC SDR-21.	391.41	ML				
(K).13.16	Tubería del acueducto Ø 6" PVC SDR-21.	234.11	ML				
(K).13.17	Tubería del acueducto Ø 8" PVC SDR-21.	381.99	ML				
(K).13.18	Válvula de paso Ø 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	29.00	UD				
(K).13.19	Válvula de paso Ø 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 2".	17.00	UD				
(K).13.20	Válvula de paso Ø 3" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3".	125.00	UD				
(K).13.21	Medidor de agua Ø2". Incluye instalación, accesorios y cámara de inspección especificados en detalles de planos sanitarios.	12.00	UD				
(K).13.23	Hidrantes	6.00	UD				
(K).13.24	Válvula reguladora de presión Ø 8"	1.00	UD				
(K).13.25	Válvula de paso Ø 8"	1.00	UD				
(K).13.26	Imbornal de dos rejillas. Con cámara de cantación y cámara de agua.	6.00	UD				
(K).13.27	Tubería alcantarilla agua pluvial Ø 16" PVC SDR-32.5 .	200.00	ML				
SUB-TOTAL GENERAL: (K).13 INSTALACIONES SANITARIAS (1 UDS)							
(K).14	INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES						
(K).14.1	Alimentador comedor Rp-R1(393.6 PL) : 2 THW #3/0 x Fase, 1 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
(K).14.2.1	Alimentador comedor R1-R2(393.6 PL) : 1 THW #3/0 x Fase, 1 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
(K).14.2.2	Alimentador comedor R2-Transformador 125 KVA(229.6 PL) : 1 THW #3/0 x Fase, 1 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	229.60	PL				
(K).14.2.3	Alimentador M-3 Edificio 3 y 4 Rp- R1(393.6 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
(K).14.2.4	Alimentador M-3 Edificio 3 y 4 R1- R2(393.6 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
	Alimentador M-3 R2- R3(328 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K).14.2.5	Alimentador M-3 R3- R4(328 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K).14.2.6	Alimentador M-3 R4-Transformador(328 PL) : 2 THW #1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(K) .14.2.7	Alimentador Pa Bo (17 PL) : 2 THW #2/0 x Fase, 1 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	17.00	PL				
(K) .14.2.8	Alimentador Pa Bo - Edificio 4 (131.2 PL) : 1 THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	131.20	PL				
(K) .14.2.9	Alimentador Pa Bo - Edificio 3 (344.4 PL) : 1 THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	344.40	PL				
(K) .14.2.10	Alimentador M2-M3 Rp-R5 (393.6 PL) : 4 THW #4/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
(K) .14.2.11	Alimentador M2 (3 y 4)-M3 (1,2) R5-R6 (426.4 PL) : 4 THW #4/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	426.40	PL				
(K) .14.2.12	Alimentador R6-R7 (328 PL) : 3 THW #4/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K) .14.2.13	Alimentador R7-R8 (328 PL) : 3 THW #4/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K) .14.2.14	Alimentador R8 a Transformador 200 KVA-R8 (328 PL) : 2 THW #4/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K) .14.2.15	Alimentador Transformador PaBo (17 PL) : 4 THW #2/0 x Fase, 2 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	17.00	PL				
(K) .14.2.16	Alimentador PaBo - M3 Edificio 1 - M2 Edificio 4(164 PL) : 1 THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	164.00	PL				
(K) .14.2.17	Alimentador PaBo - M3 Edificio 2 - M2 Edificio 3(443 PL) : 1 THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	443.00	PL				
(K) .14.2.18	Alimentador M1 Edificio 1 y 2 - M4- Edificio Reflexion(393.6 PL) : 4 THW #3/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
(K) .14.2.19	Alimentador R5- R9 (295.20 PL) : 4 THW #3/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	295.20	PL				
(K) .14.2.20	Alimentador R9- R10 (328 PL) : 4 THW #3/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K) .14.2.21	Alimentador R10- R11 (360.8 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	360.80	PL				
(K) .14.2.22	Alimentador R11- R13 (295.2 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	295.20	PL				
(K) .14.2.23	Alimentador R13- R14 (328 PL) : 4 THW #1/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(K) .14.2.24	Alimentador R14-Transformador 160 KVA (131.2 PL) : 2 THW #1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	131.20	PL				
(K) .14.2.25	Alimentador Transformador 160 KVA- PaBo (17 PL) : 3 THW #1/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	17.00	PL				
(K) .14.2.26	Alimentador PaBo- R15-R16 Edificio 1 (360.8 PL) : 1 THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #4 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	360.80	PL				
(K) .14.2.27	Alimentador PaBo- R15 (229.6 PL) : 2 THW #4/0 x Fase, 1 THW #3/0 Neutro, 1 THW #4 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	229.60	PL				
(K) .14.2.28	Alimentador R15 - R17 (393.6 PL) : 1 THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #4 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
(K) .14.2.29	Alimentador PaBo-R14 - R18 Edificio Reflexion (360.8 PL) : 1 THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #6 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	360.80	PL				
(K) .14.2.30	Alimentador R18 - R19 (164 PL) : 1 THW #3/0 x Fase, 1 THW #1/0 Neutro, 1 THW #4 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	164.00	PL				
(K) .14.2.31	Alimentador PaBo-R14 - R18 Edificio Máxima Seguridad (360.8 PL) : 1 THW #1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #6 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	360.80	PL				
(K) .14.2.32	Alimentador R18 - R20 (164 PL) : 1 THW #2 x Fase, 1 THW #4 Neutro, 1 THW #6 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 1 1/2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	164.00	PL				
(K) .14.2.33	Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, Rp-R5 (393.6 PL) : 5 THW #4/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
(K) .14.2.34	Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, R5-R9 (295.2 PL) : 4 THW #4/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	295.20	PL				
(K) .14.3	Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, R9-R10 (328 PL) : 4 THW #4/0 x Fase, 2 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K) .14.3.1	Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, R10-R11 (360.8 PL) : 3 THW #4/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	360.80	PL				
(K) .14.3.2	Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, R11-R12 (393.6 PL) : 3 THW #4/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
(K) .14.3.3	Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, R12-Transformador 200 KVA (328 PL) : 2 THW #4/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K) .14.3.4	Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, Transformador 200 KVA PaBo (17 PL) : 4THW #2/0 x Fase, 2 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	17.00	PL				



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 087-2018

FECHA: 10 de Diciembre del 2018

OBRA: CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN (CCR) NUEVA VICTORIA. CUDRANTE A4

LOCALIZACIÓN: LAS PARRAS, GUERRA, SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Total
(K) .14.3.5	Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, PaBo- M2 Edificio 1 y PaBo-M1 Edificio 4 (164 PL) : 1THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	164.00	PL				
(K) .14.3.6	Alimentador M1 Edificio 3 y 4, M2 Edificio 1 y 2, PaBo- M1 Edificio 3 y PaBo-M2 Edificio 2 (443 PL) : 1THW #4/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	443.00	PL				
(K) .14.3.7	Alimentador Conyugales-Iglesias, Rp-R5 (393.6 PL) : 4THW #3/0 x Fase, 2 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
(K) .14.3.8	Alimentador Conyugales-Iglesias, Rp-R5 (393.6 PL) : 4THW #3/0 x Fase, 2 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
(K) .14.3.9	Alimentador Conyugales-Iglesias, R5-R9 (295.2 PL) : 4THW #3/0 x Fase, 2 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	295.20	PL				
(K) .14.3.10	Alimentador Conyugales-Iglesias, R9-R10 (328 PL) : 3THW #3/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K) .14.3.11	Alimentador Conyugales-Iglesias, R10-R17 (328 PL) : 3THW #3/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K) .14.3.12	Alimentador Conyugales-Iglesias, R17-Transformador (328 PL) : 2THW #3/0 x Fase, 1 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K) .14.3.13	Alimentador Conyugales-Iglesias, Transformador-PaBo (17 PL) : 3THW #1/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	17.00	PL				
(K) .14.3.14	Alimentador Conyugales-Iglesias, PaBo - Conyugal (1) (164 PL) : 1THW #3/0 x Fase, 1 THW #1/0 Neutro, 1 THW #6 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	164.00	PL				
(K) .14.3.15	Alimentador Conyugales-Iglesias, PaBo -R18 Conyugal (2) (164 PL) : 2THW #1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	164.00	PL				
(K) .14.4	Alimentador Conyugales-Iglesias, PaBo -R19 (328 PL) : 2THW #1/0 x Fase, 1 THW #2/0 Neutro, 1 THW #6 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 2" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				
(K) .14.4.1	Alimentador Observación y Acceso Cuadrante, Rp-R5 (393.6 PL) : 3THW #3/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	393.60	PL				
(K) .14.4.2	Alimentador Observación y Acceso Cuadrante, R5-R9 (295.2 PL) : 3THW #3/0 x Fase, 2 THW #1/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 4" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	295.20	PL				
(K) .14.4.3	Alimentador Observación y Acceso Cuadrante, R9-R10 (328 PL) : 2THW #3/0 x Fase, 1 THW #3/0 Neutro, 1 THW #2 Tierra a traves de tubo SDR-26 de 3" . Todo el circuito es Trifasico. Todo este sistema sera soterrado con conductores de fabricacion americana.	328.00	PL				

1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN

2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.