



## PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

### PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

**PRESUPUESTO NO. 057-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-BANI MUJERES**

**LOCALIZACION : PROV. PERAVIA**

| No.                                   | Descripción                                                                                             | Cantidad | UD | C. U. RD\$ | Valor RD\$ | Sub - Total RD\$ |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|------------|------------------|
| <b>1.00 PRELIMINARES:</b>             |                                                                                                         |          |    |            |            |                  |
| 1.1                                   | Abrir hueco en muro para ventana incl. Terminación                                                      | 1.00     | PA |            |            |                  |
| 1.2                                   | Demolición piso para zapata de muros                                                                    | 10.00    | M2 |            |            |                  |
| <b>2.00 MUROS:</b>                    |                                                                                                         |          |    |            |            |                  |
| 2.1                                   | Muros block de 6"                                                                                       | 22.51    | M2 |            |            |                  |
| <b>3.00 TERMINACION:</b>              |                                                                                                         |          |    |            |            |                  |
| 3.1                                   | Pañete en muro y zabaleta. Remozamiento                                                                 | 55.00    | M2 |            |            |                  |
| 3.2                                   | Zabaleta en techo de aluzinc existente                                                                  | 18.00    | ML |            |            |                  |
| <b>4.00 PORTAJE:</b>                  |                                                                                                         |          |    |            |            |                  |
| 4.1                                   | Puerta polimetal (0.80x2.10)(0.90x2.10)                                                                 | 2.00     | UD |            |            |                  |
| <b>5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS:</b> |                                                                                                         |          |    |            |            |                  |
| 5.1                                   | Arreglos e instalar electricidad en cuarto para VTP                                                     | 1.00     | PA |            |            |                  |
| <b>6.00 PINTURA (1 MANO):</b>         |                                                                                                         |          |    |            |            |                  |
| 6.1                                   | Acrílica superior en muros interiores                                                                   | 30.00    | M2 |            |            |                  |
| <b>7.00 SANITARIA:</b>                |                                                                                                         |          |    |            |            |                  |
| 7.1                                   | Inodoro taino blanco                                                                                    | 1.00     | UD |            |            |                  |
| 7.2                                   | Lavamano taino blanco                                                                                   | 3.00     | UD |            |            |                  |
| 7.3                                   | Ducha, incluye conexión en linea existente y empotramiento en muro.                                     | 1.00     | UD |            |            |                  |
| 7.4                                   | Conexión a baño existente, incluye demolición de piso y piezas                                          | 1.00     | PA |            |            |                  |
| 7.5                                   | Llave angular de 1/2", inc piezas                                                                       | 15.00    | UD |            |            |                  |
| 7.6                                   | Kit de valvula para Inodoro                                                                             | 10.00    | UD |            |            |                  |
| 7.7                                   | Sifon para lavamano                                                                                     | 10.00    | UD |            |            |                  |
| 7.8                                   | Tanque de Inodoro                                                                                       | 2.00     | UD |            |            |                  |
| 7.9                                   | Llaves de paso tipo mariposa                                                                            | 10.00    | UD |            |            |                  |
| 7.10                                  | Llave de chorro                                                                                         | 15.00    | UD |            |            |                  |
| 7.11                                  | Mezcladora para fregadero                                                                               | 1.00     | UD |            |            |                  |
| <b>8.00 PISOS:</b>                    |                                                                                                         |          |    |            |            |                  |
| 8.1                                   | Piso en hormigón pulido con cromo rojo                                                                  | 18.53    | M2 |            |            |                  |
| 8.2                                   | Piso de hormigón en zanja                                                                               | 1.00     | PA |            |            |                  |
| <b>9.00 VARIOS</b>                    |                                                                                                         |          |    |            |            |                  |
| 9.1                                   | Reparación de Impermeabilizante en Techo                                                                | 1.00     | PA |            |            |                  |
| 9.2                                   | Ventana salomónica en aluminio blanco AA                                                                | 12.94    | P2 |            |            |                  |
| 9.3                                   | Reubicación de ventana existente                                                                        | 1.00     | UD |            |            |                  |
| 9.4                                   | Preparar ventana de baño existe con tola (para evitar visualizacion exterior - interior de baño a baño) | 2.00     | UD |            |            |                  |



# **PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

## **PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 057-2018**
**FECHA: 03 de Octubre del 2018**
**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-BANI MUJERES**
**LOCALIZACION : PROV. PERAVIA**

| No.                  | Descripción                                                                                  | Cantidad | UD | C. U. RD\$ | Valor RD\$ | Sub - Total RD\$ |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|------------|------------------|
| <b>10.00</b>         | <b>CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)</b>                                                        |          |    |            |            |                  |
| 10.1                 | Limpieza inicial y acondicionamiento del área                                                | 1.00     | PA |            |            |                  |
| 10.2                 | Excavación                                                                                   | 36.76    | M3 |            |            |                  |
| 10.3                 | Relleno de reposicion                                                                        | 14.98    | M3 |            |            |                  |
| 10.4                 | Relleno compactado                                                                           | 114.24   | M3 |            |            |                  |
| 10.5                 | Bote material sobrante                                                                       | 66.40    | M3 |            |            |                  |
| 10.6                 | Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial                                    | 1.88     | M3 |            |            |                  |
| 10.7                 | Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial                              | 9.36     | M3 |            |            |                  |
| 10.8                 | Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano                                                    | 0.84     | M3 |            |            |                  |
| 10.9                 | Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial | 380.80   | M3 |            |            |                  |
| 10.10                | Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP                                              | 49.92    | M2 |            |            |                  |
| 10.11                | Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos                                                   | 49.92    | M2 |            |            |                  |
| 10.12                | Fraguache                                                                                    | 68.42    | M2 |            |            |                  |
| 10.13                | Pañete en superficie de hormigón y bordillos                                                 | 68.42    | M2 |            |            |                  |
| 10.14                | Cantos                                                                                       | 50.24    | MI |            |            |                  |
| 10.15                | Acrílica superior en columnas                                                                | 18.98    | M2 |            |            |                  |
| 10.16                | Señalización en cancha                                                                       | 271.00   | M2 |            |            |                  |
| 10.17                | Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 lineas de bloques y 0.10mt asiento)       | 25.00    | MI |            |            |                  |
| 10.18                | Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla                                                 | 2.00     | UD |            |            |                  |
| 10.19                | Tubo HG 2 1/2"x10'                                                                           | 2.00     | UD |            |            |                  |
| 10.20                | Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC                                                  | 2.00     | UD |            |            |                  |
| <b>11.00</b>         | <b>LIMPIEZA FINAL:</b>                                                                       |          |    |            |            |                  |
| 11.1                 | Limpieza final                                                                               | 1.00     | PA |            |            |                  |
| <b>SUB -TOTAL</b>    |                                                                                              |          |    |            |            |                  |
| <b>Indirectos:</b>   |                                                                                              |          |    |            |            |                  |
|                      | Dirección Técnica (10%)                                                                      |          |    | 0.1000     |            |                  |
|                      | Seguros y Fianzas (4.5%)                                                                     |          |    | 0.0450     |            |                  |
|                      | Gastos Administrativo (3.0%)                                                                 |          |    | 0.0300     |            |                  |
|                      | Transporte ( 1.50%)                                                                          |          |    | 0.0150     |            |                  |
|                      | Imprevistos (5.0%)                                                                           |          |    | 0.0500     |            |                  |
|                      | Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)                                          |          |    | 0.0010     |            |                  |
|                      | Itbis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)                                           |          |    | 0.1800     |            |                  |
|                      | Gasto de seguridad en obra 0.30%                                                             |          |    | 0.0030     |            |                  |
|                      | Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86                   |          |    | 0.0100     |            |                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                                              |          |    |            |            |                  |

**NOTAS:**

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.