



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 062-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-NAJAYO HOMBRES

LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES:					
1.1	Excavación para zapata en muro de exclusiva	9.18	M2			
1.2	Limpieza y desmantelación de lona asfáltica en techos (incluye bote)	3,508.26	M2			
1.3	Demolición y bote de piso de granito	90.48	M2			
1.4	Demolición muro en comedor del personal (VTP) y la cocina de internos.(inc. terminacion en pisos)	17.98	M2			
2.00	MUROS DE VERJA (para la cosnt. De esclusa)					
2.1	H.A para zapata de muro,	3.06	M3			
2.2	Viga (0.15*0.20)	0.78	M3			
2.3	Columnas (0.15*0.20)	0.68	M3			
2.4	Muros BNP en block de 6"	10.20	M2			
2.5	Muros SNP en block de 6"	15.30	M2			
3.00	PORTAJE:					
3.1	Puerta doble en ciclonica (3.00*2.60)	2.00	UD			
3.2	Puerta en malla ciclonica (1.00*2.20)	2.00	UD			
4.00	HERRERIA					
4.1	Pasamanos en escalera de cocina	5.90	M2			
4.2	Arreglo varios en interior barrotes de acero en celdas.	1.00	PA			
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
5.1	Remozamiento electrico en varias areas	1.00	PA			
5.2	Bombillo de meta halay de 1500 w	15.00	UD			
5.3	Alambre THHN#12 ST negro	200.00	PL			
5.4	Alambre THHN#12 ST blanco	200.00	PL			
5.5	Roseta	20.00	UD			
5.6	Tomacorriente Bticino	30.00	UD			
5.7	Lampara tipo secador bombillo led	10.00	UD			
5.8	Interruptores doble	20.00	UD			
5.9	Interruptores triple	20.00	UD			
5.10	Bombillos de 25w	100.00	UD			
5.11	Bombillos de 65w	60.00	UD			
5.12	Mano de obra	1.00	PA			
6.00	PINTURA (1 MANO):					
6.1	Acrílica superior en muros exteriores	6,427.00	M2			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 062-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-NAJAYO HOMBRES

LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
6.2	Acrílica superior en muros interiores	9,416.40	M2			
6.3	Acrílica superior en techos	2,250.00	M2			
6.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños, 2 manos	1,260.00	M2			
6.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños(cubetas, precio incluye aplicacion)	4.00	UD			
7.00	SANITARIA					
7.1	Inodoro taino	2.00	UD			
7.2	Llave de chorro de 1/2", inc. accesorios	40.00	UD			
7.3	Llave de chorro de 3/4", inc. accesorios	30.00	UD			
7.4	Kit de valvula de inodoro, inc. accesorios	50.00	UD			
7.5	Llave angular de 1/2", inc. accesorios	90.00	UD			
7.6	Llave angular de 3/8", inc. accesorios	50.00	UD			
7.7	Tubo flexible para inodoro, inc. accesorios	100.00	UD			
7.8	Llave de paso HG de 1/2" tipo mariposa, inc. accesorios	60.00	UD			
7.9	Mezcladora para fregadero	2.00	UD			
7.10	Llave sencilla para lavamano	10.00	UD			
7.11	Mano de obra	1.00	PA			
8.00	PISOS:					
8.1	Acondicionamiento de ceramica en la cocina	1.00	PA			
8.2	Cambio de piso en granito en un 50% de la cocina	90.48	M2			
8.3	Cambio de ceramica en tope de servicio hacia el comedor de internos	11.38	M2			
9.00	VARIOS					
9.1	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	6,111.48	M2			
9.2	Aluzinc en techo de area de visita de niños (inc. reforzar estructura)	110.24	M2			
9.3	Malla ciclonica de 6' inc. alambre de trinchera.	25.50	ML			
9.4	Acera para acceso a armeria	6.00	M2			
10.00	VERJA INTERIOR (78.63 MI)					
10.1	Replanteo Verja interior	1.00	PA			
10.2	Excavación	55.04	M3			
10.3	Relleno de reposición	30.27	M3			
10.4	Bote de material sobrante	32.20	M3			
10.5	Zapata de muros, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	11.79	M3			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 062-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-NAJAYO HOMBRES

LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10.6	Columnas hormigón ind.(0.15 x 0.20)mt, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.14	M3			
10.7	Vigas amarre (0.15 x 0.20)mt, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	2.11	M3			
10.8	Bloques de 6" BNP Ø 3/8@ 0.60mt	77.25	M2			
10.9	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.60mt	42.14	M2			
10.10	Fraguache	41.53	M2			
10.11	Cantos	348.12	MI			
10.12	Violinado en muros de bloques SNP	84.28	M2			
10.13	Pañete sobre vigas y columnas	41.53	M2			
10.14	Zabaletas	157.26	MI			
10.15	Pintura Acrilica Económica	125.81	M2			
10.16	Acrilica superior en muros y hormigones exteriores	125.81	M2			
10.17	Malla ciclónica de 6 pies (incluye alambre de trinchera)	78.63	MI			
11.00	CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)					
11.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
11.2	Excavación	36.76	M3			
11.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
11.4	Relleno compactado	114.24	M3			
11.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
11.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			
11.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			
11.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3			
11.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
11.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
11.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
11.12	Fraguache	68.42	M2			
11.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
11.14	Cantos	50.24	MI			
11.15	Acrilica superior en columnas	18.98	M2			
11.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
11.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 lineas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
11.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 062-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-NAJAYO HOMBRES

LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
11.19	Tubo HG 2 1/2"x10`	2.00	UD			
11.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
11.00	LIMPIEZA FINAL:					
11.1	Limpieza final	1.00	PA			
SUB-TOTAL						
Indirectos:						
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte (1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Ítem de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%), ley 6/86			0.0100		
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.