



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 053-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-HARAS NACIONALES -MEDIO LIBRE Y ADULTOS MAYORES

LOCALIZACION : PROV. SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
	MEDIO LIBRE					
1.00	VARIOS:					
1.1	Construcción de garita y cacheo	1.00	PA			
1.2	Sheetrock en oficina de edif. Administrativo	11.80	M2			
2.00	TERMINACION:					
2.1	Reparación de zabaleta y desagüe de techo en aluzinc, 56ml.	1.00	PA			
3.00	PORTAJE:					
3.1	Puerta polimetal (0.90x2.10)mt	20.00	UD			
3.2	Desmonte de puertas oficinas	20.00	UD			
3.3	Desmonte puertas de baños	20.00	UD			
3.4	Puerta polimetal en oficina del edif administrativo (0.90x2.10)mt	1.00	UD			
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
4.1	Reparaciones varias en celdas y edif. Administrativo	1.00	PA			
5.00	PINTURA (1 MANO):					
5.1	Acrilica superior en muros exteriores (incluye edif. Administrativo, multiuso, cocina y comedor)	1,250.78	M2			
5.2	Acrilica superior en muros interiores (incluye edif. Administrativo, multiuso y cerchas, cocina y comedor)	2,041.34	M2			
5.3	Acrilica superior en techo adm.	581.90	M2			
5.4	Mantenimiento en Baños (2 manos)	60.00	M2			
5.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños (cubetas, precio incluye aplicación)	2.00	UD			
6.00	SANITARIA:					
6.1	Inodoro taino blanco	2.00	UD			
6.2	Lavamano taino blanco	2.00	UD			
6.3	Reinstalar llaves de duchas (incluye ranunas y terminacion superficie)	20.00	UD			
6.4	Llaves de chorro completa (adaptadores, niple....)	15.00	UD			
6.5	Construcción de un pozo filtrante en edif. Administrativa En Φ 8" a 120'	1.00	UD			
7.00	VARIOS					
7.1	Cambio de zinc en techo de alojamiento. (169m2)5 y reparacion de soporte de zinc (madera). Incluye caballete	845.00	M2			
7.2	Reparacion de Malla ciclonica en verja perimetral.	160.00	ML			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 053-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-HARAS NACIONALES -MEDIO LIBRE Y ADULTOS MAYORES

LOCALIZACION : PROV. SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
	ADULTOS MAYORES					
1.00	PINTURA (1 MANOS)					
1.1	Acrílica superior en muros exteriores (incluye edif. Administrativo, multiuso, cocina y comedor)	528.00	M2			
1.2	Acrílica superior en muros interiores (incluye edif. Administrativo, multiuso y cerchas, cocina y comedor)	868.00	M2			
1.3	Acrílica superior en techo adm.	581.90	M2			
1.4	Mantenimiento en madera e interior de Baños (2 mano)	3,509.00	M2			
1.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t, para base en baños (cubetas, precio incluye aplicación)	2.00	UD			
2.00	VARIOS					
2.1	Reparación de divisiones en madera pino americano.	175.00	M2			
2.2	Llaves de chorro completa (adaptadores, niple....)	30.00	UD			
	CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)					
1.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
1.2	Excavación	36.76	M3			
1.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
1.4	Relleno compactado	114.24	M3			
1.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
1.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm ² industrial	1.88	M3			
1.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm ² industrial	9.36	M3			
1.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm ² a mano	0.84	M3			
1.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm ² industrial	380.80	M3			
1.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
1.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
1.12	Fraguache	68.42	M2			
1.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
1.14	Cantos	50.24	MI			
1.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
1.16	Señalización en cancha	271.00	M2			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 053-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-HARAS NACIONALES -MEDIO LIBRE Y ADULTOS MAYORES

LOCALIZACION : PROV. SANTO DOMINGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 lineas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
1.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
1.19	Tubo HG 2 1/2"x10'	2.00	UD			
1.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
1.00 LIMPIEZA FINAL:						
1.1	Limpieza final	1.00	PA			
SUB-TOTAL						
Indirectos:						
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte (1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.