



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 075-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-SAN PEDRO

LOCALIZACION : SAN PEDRO DE MACORIS

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES:					
1.1	Limpieza y desmantelacion de lona asfáltica en techos. Incluye bote	2,967.48	M2			
1.2	Demolición y corte en muro y piso de duchas (incluye bote).	225.54	M2			
1.3	Demolición de meseta en cocina. Incluye bote	5.31	M2			
2.00	VARIOS:					
2.1	Terminación muro y piso de duchas	105.20	M2			
2.2	Construcción de 6 garitas para vigilancia de seguridad.	6.00	UD			
3.00	PORTAJE:					
3.1	Puerta en malla ciclónica (0.80*2.10) en escalera de garita de reflexión.	1.00	UD			
3.2	Puerta en Φ de 3/4" y planchuela 3/16 perforada c/d 10cm (1.00x2.20), para control en batería de ducha.	39.60	M2			
4.00	HERRERIA					
4.1	Pasamanos en escalera del edificio No. 5	1.00	PA			
4.2	Confeccionar mesa en hierro para la cocina, en tola y perfiles resistente.	1.00	PA			
4.3	Crear escalera para garita en el área de reflexión. (0.80x5.50) en perfiles y tola corrugada.	4.40	M2			
4.4	Reforzar entepiso de estructura metálica con perfiles H.	1.00	PA			
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
5.1	Remozamiento eléctrico en varias áreas, en todas las edificaciones.	1.00	PA			
6.00	PINTURA (1 MANO):					
6.1	Acrílica superior en muros exteriores	8,655.00	M2			
6.2	Acrílica superior en muros interiores	13,653.00	M2			
6.3	Acrílica superior en techos	6,638.00	M2			
6.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños, 2 manos	1,856.00	M2			
6.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños(cubetas, precio incluye aplicación)	6.00	UD			
7.00	SANITARIA					
7.1	Habilitar batería de duchas en todos los edificios de celdas existente. (Colocación de tuberías colgante al exterior, cuatro edif. De 3 niveles)	12.00	UD			
7.2	Colocación de duchas en edif. 5 y 6. (Incluye accesorios de confección e instalación)	96.00	UD			
7.3	Conexión de agua al exterior del edificio, Incluye terminación en acera afectada.	15.00	UD			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 075-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-SAN PEDRO

LOCALIZACION : SAN PEDRO DE MACORIS

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
7.4	Lavadero de (1.20*0.60) precio incluye muro de instalación.	36.00	UD			
7.5	Conectar desagüe de 2" a registros existente.	8.00	UD			
7.6	Desmante de inodoro y reinstalación en edif. conyugales y máxima, 2do nivel.	58.00	UD			
7.7	Arreglos múltiples por baño, (Incluye, reinstalación sanitaria y potable, sacando los sifones al exterior colgante)	58.00	UD			
7.8	Inodoros taino	16.00	UD			
7.9	Arreglos varios en celdas de reflexión	1.00	PA			
7.10	Instalación de agua potable a baños en el edificio No. 5	57.00	UD			
8.00	PISOS:					
8.1	Reposición de granito fondo gris	186.32	M2			
8.2	Piso de vynil en edificio administrativo	98.44	M2			
9.00	VARIOS					
9.1	Reparación y mantenimiento de Campana (extractor de humo en cocina)	1.00	PA			
9.2	Impermeabilizante en Techo acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía y Zabaleta	2,967.48	M2			
9.3	Alambre de trinchera.	200.00	ML			
9.4	Reparación de 3 freezers	3.00	UD			
9.5	Suministro e instalación de plywood en entrepiso de edificio administrativo. 4*8' de 3/4' borde rojo. (fijado con tornillo tipo carruaje)	25.00	UD			
10.00	CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)					
10.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
10.2	Excavación	36.76	M3			
10.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
10.4	Relleno compactado	114.24	M3			
10.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
10.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			
10.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			
10.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3			
10.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
10.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
10.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
10.12	Fraguache	68.42	M2			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 075-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-SAN PEDRO

LOCALIZACION : SAN PEDRO DE MACORIS

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
10.14	Cantos	50.24	MI			
10.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
10.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
10.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 lineas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
10.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
10.19	Tubo HG 2 1/2"x10'	2.00	UD			
10.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
11.00	LIMPIEZA FINAL:					
11.1	Limpieza final	1.00	PA			
SUB-TOTAL						
Indirectos:						
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte (1.5%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
TOTAL GENERAL						

Las instalaciones sanitarias y agua potable van colocadas de manera colgante, saliendo de modo lineal del interior de los edificios, colocando en el exterior todos los sifones. Los precios están analizados a través de un desglose de materiales a usar.

NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.