



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 071-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO PREVENTIVA DE SAN PEDRO DE MACORIS

LOCALIZACION : PROV. SAN PEDRO DE MACORIS

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES:					
1.1	Demolicion y bote de muros y piso para crear un baño completo de celda y una ducha en el alojamiento de mujeres	22.24	M2			
1.2	Limpieza de techos para ser impermeabilizado.	283.92	M2			
2.00	MUROS					
2.1	Muros SNP en block de 6"	16.34	M2			
3.00	TERMINACION:					
3.1	Pañete	35.68	M2			
3.2	Terminacion de mocheta para colocar puerta	1.00	PA			
4.00	PORTAJE:					
4.1	Puerta polimetal (0.80x2.10),(0.75x2.10),(0.92x2.10)	4.00	UD			
4.2	Puerta polimetal (1.18x2.10mt)	1.00	UD			
4.3	Tranzon en polimetal (0.40*0.90)	4.00	UD			
5.0	HERRERIA					
5.1	Puerta en barra \varnothing 3/4" a 10cm de esp. y planchuela 3/16" (2.04*2.75) doble.	3.57	M2			
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
6.1	Arreglo electricos e iluminacion	1.00	PA			
7.00	PINTURAS (2 MANOS) :					
7.1	Acrílica superior en muros exteriores	243.36	M2			
7.2	Semi-gloss superior en muros interiores	583.04	M2			
7.3	Acrilica superior en techo	256.20	M2			
7.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños, 2 manos	50.30	M2			
7.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños(cubetas, precio incluye aplicacion)	1.00	UD			
8.00	SANITARIA					
8.1	Inodoro taino	3.00	UD			
8.2	Crear ducha completa	2.00	UD			
9.00	PISOS:					
9.1	Piso en hormigon pulido con terminacion en cromo rojo.	12.96	M2			
9.2	Pulido y brillado de piso granito existente	283.92	M2			
10.00	VARIOS					
10.1	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	283.92	M2			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 071-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO PREVENTIVA DE SAN PEDRO DE MACORIS

LOCALIZACION : PROV. SAN PEDRO DE MACORIS

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10.2	Arreglo de pasillo en Malla ciclónica de 6'. En preventiva y atención ciudadana. (pintar tordo)	1.00	PA			
10.3	Arreglo de persiana salomónica en aluminio blanco.AA	1.00	PA			
11.00	LIMPIEZA FINAL:					
11.1	Limpieza final	1.00	PA			
SUB-TOTAL						
	Indirectos:					
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte (1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itbis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.