

PRESUPUESTO NO. 0-2018

FECHA: 30 de Octubre del 2018

**OBRA: CONSTRUCCION PREVENTIVA MONTECRISTI** 

LOCALIZACION: MONTECRISTI

| No.  | Descripción  | Cantidad | UD | C. U. RD\$ | Valor RD\$ | Sub - Total RD\$ |
|------|--|----------|----|------------|------------|------------------|
|      |  |          |    |            |            |                  |
| 1.00 | PRELIMINARES:  |          |    |            |            |                  |
| 1.1  | Replanteo, incluye brigada topográfica                             | 62.10    | M2 |            |            |                  |
| 1.2  | Fumigación área de Construcción                                    | 62.10    | M2 |            |            |                  |
| 2.00 | MOVIMIENTO DE TIERRA:  |          |    |            |            |                  |
| 2.1  | Corte de capa vegetal  | 12.42    | МЗ |            |            |                  |
| 2.2  | Excavación de Fundaciones  | 27.05    | МЗ |            |            |                  |
| 2.3  | Relleno compactado   | 18.85    | МЗ |            |            |                  |
| 2.4  | Relleno de reposición  | 8.66     | МЗ |            |            |                  |
| 2.5  | Bote producto de corte de capa vegetal y excavación                | 40.06    | МЗ |            |            |                  |
| 3.00 | HORMIGON ARMADO EN :   |          |    |            |            |                  |
| 3.1  | Zapata Zmuro, Hormigón 210 kg/cm2 industrial                       | 8.12     | МЗ |            |            |                  |
| 3.2  | Dintel D2 (15x40), Hormigón 240 kg/cm2 a mano                      | 1.24     | МЗ |            |            |                  |
| 3.3  | Vuelos ancho =0.30mt   | 2.70     | MI |            |            |                  |
| 3.4  | Viga de amarre a nivel de piso (15x20), Hormigón 210 kg/cm2 a mano | 1.41     | M2 |            |            |                  |
| 3.5  | Losa, Hormigón 210 kg/cm2 industrial e=0.12 mt                     | 7.14     | МЗ |            |            |                  |
| 4.00 | MUROS DE :   |          |    |            |            |                  |
| 4.1  | Bloques de 6" BNP Ø 3/8@ 0.20mt                                    | 23.45    | M2 |            |            |                  |
| 4.2  | Bloques de 6" SNPØ 3/8@ 0.60mt                                     | 188.60   | M2 |            |            |                  |
| 4.3  | Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt                                      | 1.36     | M2 |            |            |                  |
| 5.00 | TERMINACION DE SUPERFICIE:   |          |    |            |            |                  |
| 5.1  | Fraguache  | 570.66   | M2 |            |            |                  |
| 5.2  | Pañete liso interior sobre muro                                    | 227.77   | M2 |            |            |                  |
| 5.3  | Pañete liso exterior sobre muro                                    | 157.99   | M2 |            |            |                  |
| 5.4  | Pañete sobre superficie de hormigón                                | 570.66   | M2 |            |            |                  |
| 5.5  | Cantos   | 268.24   | МІ |            |            |                  |
| 6.00 | TERMINACION DE PISOS :   |          |    |            |            |                  |
| 6.1  | Torta de hormigón de base e=0.10mt                                 | 3.87     | МЗ |            |            |                  |
| 6.2  | Piso cemento pulido con intralok bonding agent                     | 22.39    | M2 |            |            |                  |
| 6.3  | Piso de cerámica blanca 40x40cm                                    | 25.95    | M2 |            |            |                  |
| 6.4  | Zocalo Piso de cerámica blanca 40x40cm                             | 28.64    | MI |            |            |                  |



PRESUPUESTO NO. 0-2018

FECHA: 30 de Octubre del 2018

**OBRA: CONSTRUCCION PREVENTIVA MONTECRISTI** 

LOCALIZACION: MONTECRISTI

| No.   | Descripción   | Cantidad | UD | C. U. RD\$ | Valor RD\$ | Sub - Total RD\$ |
|-------|---|----------|----|------------|------------|------------------|
| 7.00  | REVESTIMIENTO EN PARED :  |          |    |            |            |                  |
| 7.1   | Cerámica blanca 20x40 cm  | 6.70     | M2 |            |            |                  |
| 8.00  | PROTECCION DE HIERROS EN PUERTAS Y VENTANAS:  |          |    |            |            |                  |
| 8.1   | Puerta de barrotes redonda de Ø ¾ " segun detalle en planos   | 2.10     | M2 |            |            |                  |
| 8.2   | Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en ventanas  | 0.96     | M2 |            |            |                  |
| 9.00  | PUERTAS:  |          |    |            |            |                  |
| 9.1   | Puerta polimetal  | 3.00     | UD |            |            |                  |
| 10.00 | VENTANAS:   |          |    |            |            |                  |
| 10.1  | Salomónica de aluminio blanca AA cal.40   | 7.69     | M2 |            |            |                  |
| 11.00 | PINTURAS ( 2 MANOS) :   |          |    |            |            |                  |
| 11.1  | Acrílica económica como base (una mano)   | 440.63   | M2 |            |            |                  |
| 11.2  | Acrílica superior en muros interiores y techos  | 282.63   | M2 |            |            |                  |
| 11.3  | Acrílica superior en muros exteriores   | 157.99   | M2 |            |            |                  |
| 11.4  | Epoxica en ducha de celdas  | 6.85     | M2 |            |            |                  |
| 11.5  | Mantenimiento en hierros  | 6.12     | M2 |            |            |                  |
| 12.00 | VARIOS:   |          |    |            |            |                  |
| 12.1  | Bancos de hormigón  | 2.91     | ML |            |            |                  |
| 12.2  | Aceras vaciado a mano   | 110.59   | M2 |            |            |                  |
| 13.00 | TERMINACION DE  |          |    |            |            |                  |
| 13.1  | Fino de mezcla  | 54.87    | M2 |            |            |                  |
| 13.2  | Zabaleta  | 30.86    | MI |            |            |                  |
| 13.3  | Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.  | 65.67    | M2 |            |            |                  |
| 14.00 | INSTALACIONES SANITARIAS  |          |    |            |            |                  |
|       | Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias segun planos. | 1.00     | UD |            |            |                  |
| 14.2  | Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.                  | 2.00     | UD |            |            |                  |



PRESUPUESTO NO. 0-2018

FECHA: 30 de Octubre del 2018

**OBRA: CONSTRUCCION PREVENTIVA MONTECRISTI** 

LOCALIZACION: MONTECRISTI

| No.   | Descripción  | Cantidad | UD | C. U. RD\$ | Valor RD\$ | Sub - Total RD\$ |
|-------|--|----------|----|------------|------------|------------------|
| 14.3  | Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.                                  | 4.00     | UD |            |            |                  |
| 14.4  | Ducha. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas. | 2.00     | UD |            |            |                  |
| 14.5  | Registro Residual 0.60x0.60x0.80 m   | 2.00     | UD |            |            |                  |
| 14.6  | Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4" PVC SDR-41 .  | 100.00   | ML |            |            |                  |
| 15.00 | INSTALACIONES ELECTRICAS:  |          |    |            |            |                  |
| 16.00 | LIMPIEZA:  |          |    |            |            |                  |
| 16.1  | Limpieza continua y final  | 1.00     | РА |            |            |                  |
|       | REMOZAMIENTO EDIFICACION EXISTENTE   |          |    |            |            |                  |
| 1.00  | PRELIMINARES   |          |    |            |            |                  |
| 1.01  | Demolicion de acera  | 6.60     | M2 |            |            |                  |
| 1.02  | Ranuracion de muros y piso para colocacion de tuberias y apa   | 5.60     | M2 |            |            |                  |
| 2.00  | TERMINACIONES.   |          |    |            |            |                  |
| 2.00  | Muros en Bloques de 6", (para colocacion de lavadero y reposi  | 5.88     | M2 |            |            |                  |
| 2.01  | Acera perimetral   | 75.62    | M2 |            |            |                  |
| 2.02  | Terminaciones en piso y muro por ranuracion para colocar tube  | 4.50     | M2 |            |            |                  |
| 2.03  | Pañete parcial en techo.   | 26.04    | M2 |            |            |                  |
| 2.04  | Impermeabilizacion de techo  | 57.60    | M2 |            |            |                  |
| 3.00  | PUERTA.  |          |    |            |            |                  |
| 3.10  | Puerta de hierro en Φ3/4" y planchuela 3/16 perforada cada 10  | 4.20     | M2 |            |            |                  |
| 4.00  | PINTURA  |          |    |            |            |                  |
| 4.01  | Acrílica superior en muros interiores  | 141.06   | M2 |            |            |                  |
| 4.02  | Acrilica en exterior   | 96.90    | M2 |            |            |                  |
| 4.03  | Acrilica en techo  | 48.63    | M2 |            |            |                  |
| 4.04  | Mantenimiento en hierros   | 6.30     | M2 |            |            | _                |
|       | SUB-TOTAL  |          |    |            |            |                  |
|       |  |          |    |            |            |                  |
|       | Indirectos:  |          |    |            |            |                  |



PRESUPUESTO NO. 0-2018

FECHA: 30 de Octubre del 2018

**OBRA: CONSTRUCCION PREVENTIVA MONTECRISTI** 

LOCALIZACION: MONTECRISTI

| No. | Descripción  | Cantidad | UD | C. U. RD\$ | Valor RD\$ | Sub - Total RD\$ |  |
|-----|--|----------|----|------------|------------|------------------|--|
|     | Dirección Técnica (10%)  |          |    | 0.1000     |            |                  |  |
|     | Seguros y Fianzas (4.5%)   |          |    | 0.0450     |            |                  |  |
|     | Gastos Administrativo (3.0%)   |          |    | 0.0300     |            |                  |  |
|     | Transporte (1.50%)   |          |    | 0.0150     |            |                  |  |
|     | Imprevistos (5.0%)   |          |    | 0.0500     |            |                  |  |
|     | Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)                        |          |    | 0.0010     |            |                  |  |
|     | Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)                        |          |    | 0.1800     |            |                  |  |
|     | Gasto de seguridad en obra 0.30%   |          |    | 0.0030     |            |                  |  |
|     | Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86 |          |    | 0.0100     |            |                  |  |
|     | TOTAL GENERAL  |          |    |            |            | RD\$0.00         |  |

#### NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.