



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 064-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-RAFEY HOMBRES

LOCALIZACION : PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES:					
1.1	Demolición de muros, bote y terminación de superficie	9.15	M2			
1.2	Retiro de impermeabilizante existente y limpieza de techo, incluye bote	3,413.18	M2			
2.00	TERMINACIONES:					
2.1	Construcción de meseta en cocina, incluye muro de soporte	1.00	PA			
3.00	PROTECCION EN HIERROS:					
3.1	Reparaciones de barrotes en celdas	1.00	PA			
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
4.1	Bombillo de 32w.	100.00	UD			
4.2	Bombillo de 1500w.	10.00	UD			
4.3	Roseta	25.00	UD			
5.00	PINTURA (1 MANO):					
5.1	Acrílica superior en muros exteriores	9,200.00	M2			
5.2	Acrílica superior en muros interiores	5,100.00	M2			
5.3	Acrílica superior en techo	1,200.00	M2			
5.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños, 2 manos	950.00	M2			
5.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños(cubetas, precio incluye aplicacion)	4.00	UD			
6.00	SANITARIA:					
6.1	Inodoro taino	5.00	UD			
6.2	Llaves de chorro de 1/2"	35.00	UD			
7.00	VARIOS:					
7.1	Impermealizante acrílico (POLIBRITE 24)	3,413.18	M2			
7.2	Alambre de trinchera	300.00	ML			
7.3	Reparación de campana (extractor de grasa)	1.00	PA			
8.00	CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)					
8.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
8.2	Excavación	36.76	M3			
8.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
8.4	Relleno compactado	114.24	M3			
8.5	Bote material sobrante	66.40	M3			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 064-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-RAFEY HOMBRES

LOCALIZACION : PROVINCIA SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			
8.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			
8.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3			
8.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
8.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
8.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
8.12	Fraguache	68.42	M2			
8.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
8.14	Cantos	50.24	MI			
8.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
8.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
8.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 líneas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
8.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
8.19	Tubo HG 2 1/2"x10'	2.00	UD			
8.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
9.00	LIMPIEZA FINAL:					
9.1	Limpieza final	1.00	PA			
TOTAL A CONTRATAR						

Indirectos:						
Dirección Técnica (10%)				0.1000		
Seguros y Fianzas (4.5%)				0.0450		
Gastos Administrativo (3.0%)				0.0300		
Transporte (1.50%)				0.0150		
Imprevistos (5.0%)				0.0500		
Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)				0.0010		
Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)				0.1800		
Gasto de seguridad en obra 0.30%				0.0030		
Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86				0.0100		
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.