

MINISTERIO  
PÚBLICO

## PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

## PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 076-2018

FECHA: 12 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR- LA ISLETA MOCA

LOCALIZACION : MOCA, PROV. ESPAILLAT

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>					
1.1	Limpieza y desmantelacion de lona asfaltica en techos. Incluye bote	2,172.76	M2			
1.2	Demolición y corte en muro y piso de duchas (inc. bote).	325.54	M2			
<b>2.00</b>	<b>TERMINACION:</b>					
2.1	Terminación muro de duchas	325.54	M2			
<b>3.00</b>	<b>PORTAJE:</b>					
3.1	Puerta en $\Phi$ de 3/4" y planchuela 3/16 perforada c/d 10cm (1.00*2.20), para control en batería de ducha.	39.60	M2			
<b>4.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>					
4.1	Arreglos electricos en edificios de celdas.	1.00	PA			
4.2	Bombillo de 85w.	60.00	UD			
<b>5.00</b>	<b>PINTURA (1 MANO)</b>					
5.1	Acrilica superior en muros exterior	5,196.70	M2			
5.2	Acrilica superior en muros interior	8,550.00	M2			
5.3	Acrilica superior en techo	4,560.00	M2			
5.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños,2 manos	1,650.00	M2			
5.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños(cubetas, precio incluye aplicacion)	6.00	UD			
<b>6.00</b>	<b>SANITARIA:</b>					
6.1	Habilitar batería de duchas en todos los edificios de celdas existente. (Colocación de tuberías colgante al exterior, 6 edif. De 3 niveles)	18.00	UD			
6.2	Conexión de agua al exterior del edificio, Incluye terminación en acera afectada.	15.00	UD			
6.3	Conectar desagüe de 2" a registros existente.	12.00	UD			
6.4	Inodoros taino	4.00	UD			
6.5	Arreglos varios en celdas de reflexión	1.00	PA			
6.6	Bomba sumergible de 4 HP	1.00	UD			
<b>7.00</b>	<b>PISOS:</b>					
7.1	Piso en hormigon frotado en cocina	105.00	M2			
7.2	Piso pulido con terminacion de cromo rojo.	236.82	M2			
<b>8.00</b>	<b>VARIOS</b>					
8.1	Reparación de Campana (extractor de humo en cocina)	1.00	PA			
8.2	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía en Techo edif. Comedor y talleres, lavandería y administrativo	2,172.76	M2			



MINISTERIO PÚBLICO  
**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 076-2018**

**FECHA: 12 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR- LA ISLETA MOCA**

**LOCALIZACION : MOCA, PROV. ESPAILLAT**

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8.3	Alambre de trinchera	110.00	ML			
<b>9.00</b>	<b>CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)</b>					
9.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
9.2	Excavación	36.76	M3			
9.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
9.4	Relleno compactado	114.24	M3			
9.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
9.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			
9.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			
9.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3			
9.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
9.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
9.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
9.12	Fraguache	68.42	M2			
9.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
9.14	Cantos	50.24	MI			
9.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
9.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
9.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 líneas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
9.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
9.19	Tubo HG 2 1/2"x10'	2.00	UD			
9.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
<b>10.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL:</b>					
10.1	Limpieza final	1.00	PA			
<b>SUB-TOTAL</b>						
	<b>Indirectos:</b>					
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte ( 1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
	<b>TOTAL GENERAL</b>					

Las instalaciones sanitarias y agua potable van colocadas de manera colgante, saliendo de modo lineal del interior de los edificios, colocando en el exterior todos los sifones. Los precios están analizados a través de un desglose de materiales a usar.

**NOTAS:**

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.