

Nº. EXPEDIENTE

PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0009



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ADQ. E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE, S/R 021-846, REFERENCIA NO.
PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0009

OFERTA ECONOMICA

Item No.	Descripción del Bien, Servicio y Obra	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Sin ITBIS	Precio Unitario Con ITBIS	Precio total Con ITBIS
1	SERVICIO DE INSTALACION 10 DE AIRES	Unidad	1	38,000.00	44,840.00	44,840.00
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12,000 BTU, EFIC. 20, R410A, A 220V INVERTER (INCLUYEN PROTECTOR DE VOLTAJE CADA UNO)	Unidad	10	25,000.00	29,500.00	295,000.00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA:		RD\$		339,840.00		

Valor total de la oferta en letras: Trescientos Treinta y Nueve mil, Ochocientos Cuarenta, con cero centavos, pesos dominicanos... (IMPUESTOS INCLUIDOS)

Tiempo de instalación: 5 días

Condiciones de pago: Crédito 60 días

Yo, Leonardo José Peña, en calidad de Gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de PROCOMER, SRL

Firma

17/marzo/2021





SMART



Golden Fin

Glacier Inverter Series

Serie Glacier Inverter



MODEL / MODELO: MWGFDT / MRGFDT

SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES

Indoor Model			MWGFDT12SA	MWGFDT12S
Outdoor Model			MRGFDT12ASA	MRGFDT12AS
Power supply		Ph-V-Hz	115V, 1Ph, 60Hz	220-230V, 1Ph, 60Hz
Cooling	Capacity (range)	Btu/h	11500	11500
	Input	W	940	940
	Rated current	A	8.20	4.30
	SEER	Btu/w	21	21
Max. Fuse Indoor		A	15	15
Max. Fuse Outdoor		A	30	15
Compressor	Model		KSK103D33UEZ3(YJ)	KSK103D33UEZ3(YJ)
	Type		Rotary	Rotary
	Brand		GMCC	GMCC
	Capacity	W	3250	3250
	Input	W	834	834
	Rated current (RLA)	A	5.7	5.7
	Refrigerant oil/oil charge	ml	ESTER OIL VG74 280 ±15 ml	ESTER OIL VG74 280 ±15 ml
Indoor unit	Dimension (W*D*H)	mm	802*189*297	802*189*297
	Packing (W*D*H)	mm	875*285*380	875*285*380
	Net/Gross weight	Kg	8.6/11	8.9/11.5
Outdoor unit	Dimension (W*D*H)	mm	720*270*495	720*495*270
	Packing (W*D*H)	mm	835*300*540	835*300*540
	Net/Gross weight	Kg	23.2/25	21.8/23.6
Refrigerant type		Kg	R410A/0.65	R410A/0.65
Design Pressure		MPa	4.2/1.5	4.2/1.5
Thermostat type			Remote Control	Remote Control
Refrigerant piping	Liquid side/ Gas side	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Max. refrigerant pipe length	m	25	25
	Max. difference in level	m	10	10
Room Temperature	Indoor (cooling/heating)	°C	17~32	17~32
	Outdoor (cooling/heating)	°C	0~50	0~50
Application area (Cooling Standard)		m ²	16~23	16~23



Productos Comerciales
PROCOMER, S.R.L.

RNC: 1-30-95364-3

REPORTE DE LEVANTEMIENDOS REALIZADOS

Nombre del Cliente:	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
Dirección:	CALLE CRISTO LEVANTEMIENDOS		
Solicitado por:			
Fecha de inicio:	17-MARZO-2021	Fecha de finalización:	
Area de ejecución del Trabajo:			
Correo Electrónico:			

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

LEVANTAMIENTO PARA ADO. E INSTALACION DE AIRES AGONDICIONADOS EN LA UVG DE SANTO DOMINGO ESTE, S/R 021-848

PROCESO PROCURADURIA-DAF-CM-2021-0009

NOTAS:

FIRMA DEL EJECUTOR

CLIENTE)
(Nombre, Firma, cédula y Sello)