



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total	RD\$
<u>PRIMER NIVEL</u>							
1.00 PRELIMINARES:							
	Ver detalle en planta de trabajo propuesta en planos, A/04						
1,01	Demolición muros block 6".	24,20	M2				
1,02	Demolición Losa en closet, e=0.12m. (V=0.15 m³)	1,00	PA				
1,03	Demolición torta de piso en closet.	11,90	M2				
1,04	Anular llave en área de celda.	1,00	UD				
1,05	Demolición de cerámica y granito en piso.	47,44	M2				
1,06	Demolición de cerámica en pared de baños.	74,68	M2				
1,07	Demolición de cerámica en pared de cocina.	14,36	M2				
1,08	Demolición de fino de techo e impermeabilizante, incluye techo del primer nivel y techo de celda.	135,00	M2				
1,09	Desmonte de Closet de Madera.	3,00	UD				
1,10	Desmonte de Despensa Madera en cocina.	1,00	UD				
1,11	Desmonte de tope en cocina.	1,00	PA				
1,12	Desmantelación Techo de Aluzinc y toldo metálico existente 21.42m2.	1,00	PA				
1,13	Desmonte de Inodoro.	1,00	UD				
1,14	Desmonte de Bañera.	1,00	UD				
1,15	Desmonte llave de ducha en celda.	1,00	UD				
1,16	Desmonte de botiquín en baño.	1,00	UD				
1,17	Desmantelar plafond.	6,30	M2				
1,18	Desmonte Puerta de Madera existente. A reubicar una de las puertas.	2,00	UD				
1,19	Desmonte Puerta de Polimetal existente. A reubicar.	1,00	UD				
1,20	Desmonte Puerta de Hierro salida al patio en cocina y marquesina al patio.	2,00	UD				



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1,21	Desmante Puerta doble de Hierro en callejón.	1,00	UD			
1,22	Desmante Ventana de Celosías de Cristal con su protector de hierro.	1,00	UD			
1,23	Desmante de ventana salomonica en carcel.	1,00	UD			
1,24	Desmante de ventana cristal corrediza en área de data.	1,00	UD			
1,25	Demolición Lavadero en Patio.	1,00	PA			
1,26	Desmante de hierro hueco en marquesina y galería (2.00 m x 2.27 m).	4,54	M2			
1,27	Desmante corniza de madera en area de Denuncias.	1,00	PA			
1,28	Desmante de malla ciclónica en verja.	54,00	ML			
1,29	Desbroce de palma en patio.	1,00	UD			
1,30	Bote de escombros.	1,00	PA			
1,31	Limpieza y replanteo.	1,00	PA			
2,00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,01	Excavación. Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Excavaciones.	6,10	M3			
2,02	Relleno de reposición. Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Excavaciones	4,06	M3			
2,03	Relleno compactado. Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Excavaciones	9,89	M3			
2,04	Bote de material sobrante	6,10	M3			
3,00	HORMIGON ARMADO					
	Ver detalle en planta de trabajo propuesta en planos, A/04 y Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Concreto Armado					
3,01	Zapata muro de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial.	1,34	M3			
3,02	Dintel, hormigón 210 kg/cm2 (0.15 x 0.20).	0,05	M3			
3,03	Dintel Corrido DC, Hormigón 210 kg/cm2 0.15 x 0.20.	0,36	M3			
4,00	MUROS DE:					
	Ver detalle en planta de trabajo propuesta en planos, A/03 y Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Muros					



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
4,01	Bloques de 6" BNP Ø 3/8@ 0.80mt.	14,55	M2			
4,02	Bloques de 6" SNP Ø 3/8@ 0.80mt.	66,85	M2			
4,03	Sheetrock.	43,90	M²			
5,00	TERMINACION DE SUPERFICIE:					
	Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Terminaciones					
5,01	Fragüache. Con espesor de 0.5 cm. Mortero 1:6 fraguachado con escoba	95,00	M²			
5,02	Pañete liso. Mezcla 1:1:4 con 1.7 cm. de espesor. Maestrado y a plomo.	95,00	M²			
5,03	Pañete liso en techo vuelo de celda. Mezcla 1:1:4 con 1.7 cm. de espesor. Maestrado y a plomo.	12,00	M2			
5,04	Cantos. Mezcla 1:1:4. Frotado.	49,55	ML			
6,00	TERMINACION DE PISOS:					
	Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Terminaciones, terminaciones de Pisos.					
6,01	Torta de Piso con malla electrosoldada 0.15 x 0.15. (Ver planta propuesta, A/05)	22,27	M2			
6,02	Piso de Granito. (Ver planta Arquitectonica, A/05)	104,70	M2			
6,03	Zócalo de Granito. (Ver planta de trabajo en planos, A/05)	150,94	ML			
6,04	Pulido y brillado piso granito existente.	278,00	M²			
7,00	TERMINACION DE ESCALERA:					
7,01	Suministro y colocación de Escalera Metálica (como indica el detalle en planos) para acceso interno al segundo nivel. (Ver detalles en planos, A/09 y Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Escaleras)	1,00	UD			
8,00	TERMINACION DE COCINA:					
	Ver detalle en planta de trabajo propuesta en planos, A/04					
8,01	Retoque pintura en gabinetes de piso más reparaciones varias.	1,00	UD			
8,02	Retoque pintura en gabinetes de pared más reparaciones varias.	2,00	UD			
8,03	Retoque pintura en gabinetes de piso en baños	3,00	UD			
8,04	Revestimiento de cerámica en pared de cocina	12,26	M2			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8,05	Suministro e instalación de Fregadero Doble en acero Inoxidable. Incluye mezcladora americana y piezas a instalar.	1,00	UD			
8,06	Tope de Granito Natural de longitud = 3.20 ml , ancho= 0.60m , Zocalo de 0.10 m	3,20	ML			
9,00	PORTAJES:					
	Ver detalle en planta de trabajo propuesta en planos, A/03.					
9,01	PN1, Puerta Cristal comercial templada con laminado tipo frost, 0.95 x 2.15, en entrada principal.	1,00	UD			
9,02	PN2, Puerta Cristal frosteado comercial, 1.00 x 2.10, en entrada pasillo area de denunciados.	1,00	UD			
9,03	PN3, Puerta Polimetal color marrón en area de Denuncias, 1.00 x 2.10.	1,00	UD			
9,04	PN4, Puerta de hierro en barras lisas redondas de Ø¾", con planchuelas, pestillo y otros. 0,90 x 2,10.	1,89	M2			
9,05	PN5, Puerta Polimetal color blanca en Data, 0.90 x 2.10.	1,00	UD			
9,06	PN6, Puerta Polimetal color marrón en Baño Médico Forense, 0.77 x 2.10.	1,00	UD			
9,07	PN7, Puerta Cristal frosteado comercial, 1.00 x 2.20, y Paño fijo de 1.06 x 2.20, en area de pasillo hacia escalera.	1,00	UD			
9,08	PN8, Puerta Polimetal color marrón en Entrada Area Policial, 0.86 x 2.10.	1,00	UD			
9,09	PN9, Puerta Polimetal color marrón en Cocina, Dormitorio Policial, denuncias 1 y 2, 0.90 x 2.10.	4,00	UD			
9,1	En puerta PN3, Puerta de hierro en barras lisas cuadradas de 1/2", con planchuelas, pestillo y otros. 1,00 x 2,10.	2,10	UD			
9,11	Reparación y pintura en puerta madera existente. (Incluye cambio de llavin)	9,00	UD			
9,12	Reinstalación puerta madera existente.	1,00	UD			
9,13	Reparación de puerta tola en area de patio al lado de Celda incluye pintura	1,00	UD			
10,00	VENTANAS					
	Ver detalle en planta de trabajo propuesta en planos, A/03.					
10,01	Ventana de celosías en vidrio.	45,95	P2			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10,02	Ventana de celosías en Aluminio.	63,16	P2			
10,03	Ventana corredizas en vidrio.	15,39	P2			
10,04	Protector de Hierro en barras lisas redondas de 1/2", con planchuelas.	11,97	M2			
10,05	Reparación en Ventanas Celosias Cristal existente.	16,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
11,00	INSTALACIONES SANITARIAS:					
	Ver detalle en planta de trabajo propuesta en planos, A/04.					
11,01	Instalacion y suministro Mezcladora para Fregadero doble en cocina	1,00	UD			
11,02	Instalación y suministro Bomba de 1.5 HP	1,00	UD			
11,03	Instalación y sum. de tanque hidroneumático 35gls	1,00	UD			
11,04	Limpieza y acondicionamiento de aparatos sanitarios, accesorios y repaciones por Baño existente.	4,00	UD			
11,05	Limpieza y acondicionamiento de Cisterna. Incluye piezas y accesorios	1,00	UD			
11,06	Tinaco 530 Glns. Suministro e instalacion a la red de agua potable, incluyendo conexiones y base estabilizadora en hormigón armado en techo inclinado	1,00	UD			
12,00	PINTURA:					
12,01	Semigloss en muros interiores. Aplicar semigloss tres manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	450,00	M²			
12,02	Acrílica superior en techo 1er Nivel. Aplicar acrílica tres manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	253,00	M²			
12,03	Acrílica en muros exteriores 1er Nivel. Aplicar acrílica tres manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	490,00	M²			
12,04	Mantenimiento en hierro.	98,87	M²			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
13,00	TERMINACION DE TECHOS					
13,01	Fino en techo plano. Ver detalles en Especificaciones tecnicas en Terminaciones, terminacion de techos)	135,00	M2			
13,02	Impermeabilizante acrilico de resina de uretano	170,00	M2			
13,03	Techo de Aluzinc. (Ver planta Arquitectonica propuesta en planos, A/03 y Especificaciones tecnicas en Terminaciones, terminacion de techos)	35,54	M2			
13,04	Plafond fisurado 2x2. Suministro e instalación. Veáse detalles en Plano de Plafón, Plano A-08, y detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Misceláneos, Plafond.	30,00	M2			
14,00	VARIOS:					
14,01	Acera. (Ver planta Arquitectonica propuesta en planos, A/03)	19,35	M2			
14,02	Jardinera en patio (incluye bordillo en blocks de 6" incluye pañete, pintura, cantos, tierra negra y plantas ornamentales) 11.20 m2. (Ver planta Arquitectonica propuesta en planos, A/03)	11,00	ML			
14,03	Suministro y colocación de grama enana, incluye tierra negra.	37,00	M2			
14,04	Banquinas o sentaderas en celda para detenidos temporales en bloques de 6" y losa de H.A. terminada y pintada.	3,00	ML			
14,05	Colocacion y Suministro de Malla Ciclonica de 4 Pies	45,00	ML			
14,05	Suministro, Regado y Traslado de gravilla en patio	8,00	M3			
14,06	Reparación y Retoque pintura en gabinetes de maderas en baños	4,00	UD			
14,07	Asta de Bandera. (Ver planta Arquitectonica propuesta en planos, A/03)	2,00	UD			
14,08	Reparación de hueco en filtrante, patio	1,00	PA			
	<u>SEGUNDO NIVEL</u>					
1.00	PRELIMINARES:					
	Ver detalle en planta de trabajo propuesta en planos, A/04					
1,01	Desmonte de Closet de Madera.	1,00	UD			
1,02	Desmonte Puerta de Madera existente.	2,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1,03	Demolición piso-base de closet.	2,00	M2			
1,04	Demolición piso de cerámica.	14,10	M2			
1,05	Demolición de muro en area de escalera. (0.57 m²)	1,00	PA			
1,06	Bote de escombros.	1,00	PA			
1,07	Limpieza y replanteo.	1,00	PA			
2,00	MUROS DE:					
2,01	Durock. Ver detalle en planta de trabajo propuesta en planos, A/03 y Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Muros.	17,70	M²			
3.00	TERMINACION DE SUPERFICIE:					
	Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Terminaciones					
3,01	Fragüache. Con espesor de 0.5 cm. Mortero 1:6 fraguachado con escoba	5,00	M²			
3,02	Pañete liso. Mezcla 1:1:4 con 1.7 cm. de espesor. Maestrado y a plomo. (En areas afectadas por demolición)	5,00	M²			
3,03	Cantos. Mezcla 1:1:4. Frotado.	12,00	ML			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
4.00	TERMINACION DE PISOS:					
	Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Terminaciones, terminaciones de Pisos.					
4,01	Cerámica 0.30x0.30m de origen europea. A elegir por la supervisión. (Ver planta Arquitectonica propuesta en planos, A/03)	21,70	M²			
4,02	Zócalos de Ceramica parecida a la existente. (Ver planta Arquitectonica propuesta en planos, A/03)	30,66	ML			
4,03	Torta de piso con malla electrosoldada D2.3 x D2.3 (.15x.15). (Ver planta Arquitectonica propuesta en planos, A/03)	7,60	M2			
5,00	TERMINACION DE TECHOS					
5,01	Impermeabilizante acrilico de resina de uretano. (Ver detalles en Especificaciones tecnicas en Terminaciones, terminacion de techos)	86,70	M2			
6,00	PORTAJES Y VENTANAS:					
6,01	Reparación y pintura en puerta madera existente. (Incluye cambio de llavin)	4,00	UD			
6,02	Reparación y pintura mueble de madera en baño	1,00	UD			
6,03	Ventana Corrediza nueva. 1,20 X 0,60. (Ver planta Arquitectonica propuesta en planos, A/03)	7,75	P2			
6,04	Laminado de frost en puerta corrediza de cristal 1,56 x 2,07. (Ver planta de trabajo propuesta en planos, A/04)	3,23	M2			
6,05	Protector de Ventana en Hierro con barras lisas cuadradas de Ø½".	1,61	M2			
7,00	INSTALACIONES SANITARIAS:					
7,01	Limpieza y acondicionamiento de aparatos sanitarios, accesorios y repaciones por Baño existente. Ver detalle en planta de trabajo propuesta en planos, A/04.	1,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8,00	PINTURA:					
8,01	Semigloss en muros interiores. Aplicar semigloss tres manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	201,00	M²			
8,02	Acrílica superior en techo 2do Nivel. Aplicar acrílica tres manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	77,70	M²			
8,03	Acrílica en muros exteriores 2do Nivel. Aplicar acrílica tres manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	164,37	M²			
8,04	Mantenimiento en hierro.	7,60	M²			
9,00	LIMPIEZA FINAL:					
9,01	Limpieza continua y final	1,00	PA			
10,00	INSTALACIONES ELECTRICAS GENERAL					
	Veáse disposición y detalles Instalaciones eléctricas, Plano A-10 y ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Instalaciones Eléctricas.					
10,01	Panel breaker 8/16 espacios, para distribucion electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios establecidos en la referencia. De fabricacion Americana o Europea , Breaker de la misma fabricacion. En caso de colocarse superficialmente, la tapa debe ser para paneles de superficie y los tubos EMT de diametro indicado en los planos.	1,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10,02	Panel breaker 4/8 espacios, para distribucion electrica Nema 1, con la misma disposicion y espacios establecidos en la referencia. De fabricacion Americana o Europea , Breaker de la misma fabricacion. En caso de colocarse superficialmente, la tapa debe ser para paneles de superficie y los tubos EMT de diametro indicado en los planos.	1,00	UD			
10,03	Lamparas de bajo consumo con globo y bombillas led 25 w o mas , de fabricacion Americana Europea o Japonesa globo transparente. Estas especificaciones deben cumplirse en lamparas para techo o pared.	13,00	UD			
10,04	Lamparas 2x2 tipo plafond con difusor, de bajo consumo con tubos led 32w, de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa y alambre goma o vinyl 12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara soportado por conector UF . Estas especificaciones debe cumplirse para lamparas colocadas de modo superficial.	3,00	UD			
10,05	Lamparas 2x2 de superficie con difusor, de bajo consumo con tubos led 32w, de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa y alambre goma o vinyl 12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara soportado por conector UF . Estas especificaciones debe cumplirse para lamparas colocadas de modo superficial.	14,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10,06	LAMPARA TIPO COBRA 150 WATTS con foto celda y brazo curvo corto, todo de fabricacion Americana , Japonesa o Europea, colocadas en los lugares indicados en el plano; pegadas a los muros de la edificacion , fijadas con tornillos de expansion y alimentadas por tubos de 1/2 EMT en el hormigon con tornillos de expansión, caja octagonal usa con tapa, alambre THW #12 hasta caja y alambre goma o vinyl hasta la lampara.	11,00	UD			
10,07	Interruptor 3 way de 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT. (Ver planta electrica propuesta en planos, A/10)	2,00	UD			
10,08	Interruptor triple de 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT.	2,00	UD			
10,09	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente, los tubos deben ser EMT.	10,00	UD			
10,1	Interruptor doble 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente, los tubos deben ser EMT.	3,00	UD			
10,11	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT.	30,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10,12	Salida telefonica y data sin cable, en caja 2x2 Americana, tubo PVC 3/4 SDR26, Mensajero electrico en sog de nylon , Tapa con conector para data y telefono.	15,00	UD			
10,13	Unidad de aire acondicionado de 36,000 BTU, tipo piso-techo. monofasica de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Refrigerante 410. Conexion de furerza y control en tubo EMT y Liquid type. Garantia de un año en equipos electricos y desague. Incluye bomba de drenaje y base protectora.	1,00	UD			
10,14	Unidad de aire acondicionado de 18000 BTU split. Refrigerante 410. Monofasica de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Conexion de furerza y control en tubo EMT y Liquid type. Garantia de un año en equipos electricos y desague. Incluye bomba de drenaje y base protectora.	2,00	UD			
10,15	Unidad de aire acondicionado de 12000 BTU split. Refrigerante 410. Monofasica de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Conexion de furerza y control en tubo EMT y Liquid type. Garantia de un año en equipos electricos y desague. Incluye bomba de drenaje y base protectora.	11,00	UD			
10,16	Salida de bomba de agua 1 hp , alimentacion en alambre THW N 10 de fabricacion Americana, soterrado en tubo PVC 3/4 SDR 26; Push Botton para encendido de fabricacion Americana , Europea o Japonesa caja 2x4 usa.	1,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10,17	Inversor. Suministro e instalación de inversor de 5 KVA, monofásico, 120-240 V a 24 V. 8 Baterías de 6 V de fabricación americana. Incluir Jumper y base protectora para batería. Con Swith doble tiro de 75 AMP japonés.	1,00	UD			
10,18	Malla aterizaje de 5/8 y de 8 pie conectadas entre si a una distancia no menos de 1.50m y conectados al panel de breaker.	1,00	PA			
11,00	DATA					
11,01	Jack	30,00	UD			
11,02	Face Place sencillo	30,00	UD			
11,03	Caja de cable UTP categoria 5	3,00	UD			
11,04	Patch panel de 24 puertos	2,00	UD			
11,05	Gabinete 6U	1,00	UD			
11,06	Switch de 24 puertos	2,00	UD			
11,07	Organizador de cable 2u	2,00	UD			
11,08	UPS 1.5 kilos	1,00	UD			
11,09	Patch cord de 3 pies	30,00	UD			
11,10	Patch cord de 7 pies	30,00	UD			
11,11	Router 887va	1,00	UD			
11,12	Linea de Internet 10 MB	1,00	UD			
11,14	Mano de obra data	1,00	PA			
16,00	MISCELANEOS					
16,1	Miscelaneos (10% del Sub-total General sin partida Miscelaneos)	10,00	%			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
	SUB - TOTAL GENERAL					RD\$0,00
	GASTOS INDIRECTOS:					
	Dirección Técnica (10%)			0,1000	0,00	
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0,0450	0,00	
	Gastos Administrativo (3.0%)			0,0300	0,00	
	Transporte (4.50%)			0,0450	0,00	
	Imprevistos (10.0%)			0,1000	0,00	
	Codia, decreto No. 319-88 d/f 25 de Agosto del 1988 (0.1%)			0,0010	0,00	
	ITBIS a Honorarios (Dirección Técnica), Norma 07-07 de la DGII (18%)			0,1800	0,00	
	Pensión y Jubilación, Obreros de La Construcción, Ley 6/86 (1%)			0,0100	0,00	0,00
	PARTIDAS VARIAS					
1.00	Nevera ejecutiva de 21" (ver especificaciones técnicas)	2,00	UD		0,00	
2.00	Microondas (ver especificaciones técnicas)	2,00	UD		0,00	
3.00	Estufa eléctrica dos hornillas (ver especificaciones técnicas)	1,00	UD		0,00	
4.00	Bebedero de dos llaves (ver especificaciones técnicas)	4,00	UD		0,00	
5.00	Computadora (ver especificaciones técnicas)	13,00	UD		0,00	
6.00	Telefonos IP (ver especificaciones técnicas)	12,00	UD		0,00	
7.00	LETREROS INTERNOS. Medidas 12 1/2" x 5", vinil sobre acrílico transparente de 1/4" de espesor, rotulada al espejo y bloqueada en blanco al dorso con separadores inoxidables. (ver especificaciones técnicas)	1,00	PA		0,00	



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 004-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO CASA PARA UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN PUERTO PLATA.

LOCALIZACION : PROVINCIA PUERTO PLATA, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8,00	LETREROS EXTERNO. Medidas en 66" x 82". Caja de luz en alucobond y letras en acrílico blanco transluciente. De 1/4" con 4 tubos LED para el ecendido de las letras. (ver especificaciones técnicas)	1,00	PA		0,00	
9,00	CORTINAS VENECIANAS (ver especificaciones técnicas) (Partidas según cotización)	1,00	PA		0,00	0,00
TOTAL GENERAL						RD\$0,00

NOTAS:

- 1- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.
- 2- LAS PARTIDAS SANITARIAS Y ELECTRICAS ESTAN SUJETAS A RECTIFICACION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO TOTALMENTE LIMPIO Y LISTO PARA SER UTILIZADO