



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES						
1.01	Caseta de materiales	1.00	PA				
1.02	Replanteo	1.00	PA				
	SUB TOTAL PRELIMINARES						
	(A) CONSTRUCCION VIVIENDAS (4 UDS)						
2.00	PRELIMINARES :						
2.01	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA				
2.02	Fumigación del área a construir	265.46	M2				
3.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :						
3.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.30 mts.	16.99	M3				
3.02	Excavaciones en zapatas muros de 8" profundidad 1.00 mts.	58.85	M3				
3.03	Excavaciones zapatas columnas Z1 (1.00 x 1.00) profundidad 0.90 mts.	12.60	M3				
3.04	Bote de material excavado sobrante	39.53	M3E				
3.05	Relleno de reposición (compactado)	44.84	M3				
3.06	Relleno B.N.P. (en edificación, compactado) e=0.20 mts.	47.45	M3C				
3.00	HORMIGÓN ARMADO EN:						
3.01	Zapata de muros de 6" e=0.20 mts.	6.80	M3				
3.02	Zapata de muros de 8" e=0.25 mts.	14.71	M3				
3.03	Zapatas de columnas Z1 (1.00 x 1.00 mts.) e=0.30 mts.	4.20	M3				
3.04	Columnas amarre CA (0.20 x 0.20 mts.)	7.29	M3				
3.05	Columnas amarre CA1 (0.20 x 0.35 mts.)	0.62	M3				
3.06	Vigas VAM ANP (0.20 x 0.30 mts.)	6.83	M3				
3.07	Vigas VAM (0.20 x 0.35 mts.)	6.65	M3				
3.08	Vigas v1 (0.20 X 0.35 mts.)	0.75	M3				
3.09	Vigas v2 (0.20 X 0.35 mts.)	0.61	M3				
3.10	Vigas v3 (0.20 X 0.35 mts.)	0.66	M3				
3.11	Vigas v4 (0.20 X 0.35 mts.)	0.59	M3				
3.12	Vigas v5 (0.20 X 0.35 mts.)	1.63	M3				
3.13	Dintele Di L< 2.50 mts, H > o = 0.40 mts, ancho 0.20 mts.	1.95	M3				
3.14	Losas techos planos e=0.15 mts.	17.78	M3				
3.15	Losas techos inclinados e=0.15 mts.	35.07	M3				
4.00	MUROS :						
4.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	30.15	M2				
4.02	Muros de bloques de 6" S.N.P.	240.30	M2				
4.03	Muros de bloques de 8" B.N.P.	49.79	M2				
4.04	Muros de bloques de 8" S.N.P	272.77	M2				
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :						
5.01	Fraguache	569.93	M2				
5.02	Pañete en techo	352.33	M2				
5.03	Pañete (muros, vigas y columnas)	1,243.74	M2				
5.04	Cantos en general.	464.70	ML				
5.05	Goteros colgantes	125.85	ML				
6.00	TERMINACION DE TECHO :						
6.01	Fino de techos planos	173.59	M2				
6.02	Fino de techos inclinados	178.74	M2				
6.03	Zabaletas	74.80	ML				
6.04	Impermeabilizante poligrass	352.33	M2				
7.00	TERMINACION DE PISO :						
7.01	Base hormigón 140 kg/cm2 e = 0.08 mts	245.54	M2				
7.02	Base hormigón 210 kg/cm2 pulido con fibras en baños, e = 0.10 mts	19.92	M2				
7.03	Pisos de granito	245.54	M2				
7.04	Zócalos granito	239.08	ML				
7.05	Pulido y brillante de pisos de granito fondo blanco	245.54	M2				
8.00	PORTAJE :						
8.01	Puertas metal de barrotes - 0.90 x 2.40m	20.00	UDS				
8.02	Puertas metal de barrotes y tola - 0.90 x 2.40m	1.00	UDS				
8.03	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.90 x 2.10 mts (con tramson de 0.30 mts)	1.00	UDS				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
9.00	VENTANAS :						
9.01	Ventana Salomónica (celosías metálicas) - 0.50 x 1.40 mts.	52.72	P2				
9.02	Ventana Salomónica (celosías metálicas) - 2.05 x 0.50 mts.	132.35	P2				
9.03	Ventana Salomónica (celosías metálicas) - 0.80 x 0.50 mts.	17.22	P2				
9.04	Panel fijo de policarbonato - 0.90 x 1.20 mts.	11.62	P2				
9.05	Protectores en hierro en barras 3/4"	202.29	P2				
10.00	PINTURAS (2 MANOS) :						
10.01	Económica (base, 1 mano)	1,596.07	M2				
10.02	Acrílica en techos	352.33	M2				
10.03	Semigloss en muros, columnas y vigas	1,243.74	M2				
11.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
11.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	2.00	UDS				
11.02	Ventilación (ø 3")	6.00	UDS				
11.03	Desagüe de Piso de 2"	6.00	UDS				
11.04	Duchas con regaderas	9.00	UDS				
11.05	Lavamanos para empotrar	5.00	UDS				
11.06	Inodoro Standard	1.00	UDS				
11.07	Lavaderos en fibra plástica de una boca con base metálica soporte.	2.00	UDS				
11.08	Salidas lavadoras, incluye instalación agua y desagüe de 2"	2.00	UDS				
11.09	Dispensador de papel toalla. Suministro de materiales e instalación de dispensador plástico.	5.00	UDS				
11.10	Dispensador de papel de baño. Suministro e instalación de dispensador plástico.	5.00	UDS				
11.11	Dispensador de jabón líquido. Suministro e instalación de dispensador plástico.	5.00	UDS				
11.12	Tapón de registro (ø 4")	6.00	UDS				
11.13	Válvulas de paso 1"	1.00	UDS				
11.14	Arrastre en tuberías pvc de 4" mas accesorios para conexiones interiores	35.00	ML				
11.15	Arrastre en tuberías pvc de 2" mas accesorios para conexión a drenaje sanitario interior.	30.55	ML				
11.16	Arrastre en tubería pvc de 1" mas piezas, para conexión de línea principal de agua potable.	15.00	ML				
11.17	Arrastre en tubería pvc de 3/4" mas piezas, para conexión interna a línea secundaria de agua potable.	12.79	ML				
12.00	INSTALACIONES ELECTRICIAS						
12.01	Salida Luminaria en Techo	42.00	UDS				
12.02	Salida Luminaria en Pared	12.00	UDS				
12.03	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	4.00	UDS				
12.04	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	10.00	UDS				
12.05	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	1.00	UDS				
12.06	Salida Para Interruptor Triple Decorativo	4.00	UDS				
12.07	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	10.00	UDS				
12.08	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 vac, 15 Amps, a 2.0m	5.00	UDS				
12.09	Salida de Data	3.00	UDS				
12.10	Salida de Sistema de Camara de Seguridad	22.00	UDS				
12.11	Salida de Telefono sin Accesorios	1.00	UDS				
12.12	Panel Electrico de viviendas, Monofasico a 120/208V, Nema 1 con: 12 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 8 Breaker Monofasico de 1P, 20A, 4 Espacios Monofasicos Disponibles	1.00	UDS				
12.13	Sistema Aterrizaje (ver planos electricos)	1.00	PA				
13.00	MISCELANEOS						
13.01	Rejas metálicas de seguridad en patios, alto = 0.50 mts aprox	7.33	M2				
13.02	Aceras peatonales, ancho = 0.80 mts.	30.24	M2				
	SUB TOTAL 1 VIVIENDA						
	SUB TOTAL CONSTRUCCION VIVIENDAS (3 UDS)						
	(B) CONSTRUCCION CANCHA MIXTA 13.60X28.00 mts. (1 Uds.)						
14.00	PRELIMINARES						
14.01	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
15.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :						
15.01	Corte de capa vegetal	38.08	M3				
15.02	Excavación	36.76	M3				
15.03	Relleno de reposición	14.98	M3				
15.04	Relleno, incluye suministro, regado, nivelado y compactado	114.24	M3C				
15.05	Bote de material sobrante	66.40	M3E				
16.00	HORMIGÓN ARMADO EN:						
16.01	Zapata de columnas, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3				
16.02	Zapata de muros de 6", Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3				
16.03	Columnas, Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3				
16.04	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M2				
17.00	MUROS :						
17.01	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 BNP y cámaras llenas	49.92	M2				
17.02	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 en bordillos	49.92	M2				
18.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :						
18.01	Fraguache	68.42	M2				
18.02	Pañete en bordillos y superficie de hormigón	68.42	M2				
18.03	Cantos	50.24	ML				
19.00	PINTURAS (2 MANOS) :						
19.01	Acrílica en columnas	18.98	M2				
19.02	Señalización en cancha	271.00	ML				
20.00	MISCELÁNEOS						
20.01	Tablero de fibra de vidrio incl. Base, Aro y malla 72"x48"	2.00	UD				
20.02	Tubo HG 2 1/2"x10"	2.00	UD				
20.03	Tubo HG 3"x2" incl. Planchuela y soldadura	2.00	UD				
	SUB TOTAL 1 CANCHA						
	SUB TOTAL CONSTRUCCION CANCHA MIXTA 13.60X28.00 mts. (1 Uds.)						
(C)	CONSTRUCCION TORRES DE VIGIA (6 UDS)						
21.00	PRELIMINARES						
21.01	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA				
21.02	Fumigación del área a construir	2.91	M2				
22.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :						
22.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.80 mts.	2.54	M3				
22.02	Excavaciones zapatas columnas Z1 (1.00 x 1.00) profundidad 0.85 mts.	3.20	M3				
22.03	Excavación zapatas rampas escaleras (1.20 x 0.80) profundidad 0.80 mts	0.77	M3				
22.04	Bote de material excavado sobrante	4.32	M3				
22.05	Relleno de reposición (compactado)	2.00	M3				
22.06	Relleno B.N.P. (en edificación, compactado) e=0.10 mts. (0.29 m3c)	1.00	PA				
23.00	HORMIGÓN ARMADO EN:						
23.01	Zapata de muros de 6" e=0.20 mts.	2.45	M3				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
23.02	Zapatas de columnas amarre (1.00 x 1.00) e=0.30 mts.	1.20	M3				
23.03	Zapatas rampas escaleras (1.20 x 0.80) e=0.30 mts.	0.29	M3				
23.04	Columnas amarre (0.20 x 0.20)	1.05	M3				
23.05	Vigas amarre VAM (0.15/0.20 x 0.30)	0.67	M3				
23.06	Rampas y mesetas de escaleras, ancho 0.80 mts.	1.17	M3				
23.07	Losas entrepisos e=0.12 mts.	3.59	M3				
23.08	Losas techos inclinados e=0.12 mts.	0.92	M3				
24.00	MUROS :						
24.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	3.40	M2				
24.02	Muros de bloques de 6" S.N.P. (2do nivel)	5.63	M2				
25.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :						
25.01	Fraguache	46.30	M2				
25.02	Pañete en techo	7.72	M2				
25.03	Pañete interior (muros, columnas y vigas)	59.83	M2				
25.04	Cantos en general.	147.07	ML				
25.05	Goteros colgantes	7.94	ML				
26.00	TERMINACION DE TECHO :						
26.01	Fino de techos	7.59	M2				
26.02	Impermeabilizante poligrass	7.59	M2				
27.00	TERMINACION DE PISO :						
27.01	Base hormigón 140 kg/cm2 e = 0.08 mts	2.91	M2				
27.02	Pisos de granito	2.98	M2				
27.03	Zócalos granito	6.65	ML				
27.04	Pulido y brillo de pisos de granito fondo blanco	2.98	M2				
28.00	ESCALERAS :						
28.01	Escalones granito	16.80	ML				
28.02	Mesetas granito	0.94	M2				
28.03	Barandas y pasa manos	13.89	ML				
29.00	PINTURAS (2 MANOS) :						
29.01	Económica (base)	67.55	M2				
29.02	Acrílica en techos	7.72	M2				
29.03	Semigloss en muros	59.83	M2				
30.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
30.01	Desagüe de Piso de 2"	1.00	UDS				
31.00	INSTALACIONES ELECTRICIAS						
31.01	Suministro e instalación reflectores led de seguridad	2.00	UDS				
31.02	Salidas de iluminación techo	2.00	UDS				
31.03	Salidas de iluminación Pared	4.00	UDS				
31.04	Salidas de interruptor doble	3.00	UDS				
31.05	Salidas de tomacorriente doble 110 v.	1.00	UDS				
31.06	Salidas de teléfono y data	1.00	UDS				
31.07	Registro teléfono 6" * 6" * 4"	1.00	UDS				
31.08	Registro teléfono 8" * 6" * 4"	1.00	UDS				
32.00	MISCELANEOS						
32.01	Aceras peatonales, ancho = 0.60 mts.						
	SUB TOTAL CONSTRUCCION TORRES DE VIGIA (1 UDS)						
	SUB TOTAL CONSTRUCCION TORRES DE VIGIA (6 UDS)						
	(D) CONSTRUCCION GARITA DE SEGURIDAD (1 UD)						
33.00	PRELIMINARES						
33.01	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA				
33.02	Fumigación del área a construir	1.96	M2				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
34.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :						
34.01	mts.	1.48	M3				
34.02	Excavaciones en zapatas muros de 8"	1.02	M3				
34.03	Bote de material excavado sobrante	1.40	M3				
34.04	Relleno de reposición (compactado)	1.01	M3				
34.05	Relleno B.N.P. (en edificación, compactado) e=0.15 mts.	0.29	M3				
35.00	HORMIGÓN ARMADO EN:						
35.01	Zapata de muros de 6" e=0.20 mts.	0.17	M3				
35.02	Zapata de muros de 8" e=0.25 mts.	0.18	M3				
35.03	Columnas amarre (0.20 x 0.20)	0.25	M3				
35.04	Columnas amarre CA1 (0.15 x 0.15)	0.14	M3				
35.05	Vigas amarre VAM (0.15/0.20 x 0.30)	0.36	M3				
35.06	Losas techos planos e=0.12 mts.	0.57	M3				
36.00	MUROS :						
36.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	0.93	M2				
36.02	Muros de bloques de 6" S.N.P.	7.75	M2				
36.03	Muros de bloques de 8" B.N.P.	0.65	M2				
36.04	Muros de bloques de 8" S.N.P.	2.96	M2				
37.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :						
37.01	Fraguache	13.90	M2				
37.02	Pañete en techo	4.74	M2				
37.03	Pañete interior (muros, vigas y columnas)	22.94	M2				
37.04	Cantos en general.	46.78	ML				
37.05	Goteros colgantes	8.70	ML				
38.00	TERMINACION DE TECHO :						
38.01	Fino de techos	4.72	M2				
38.02	Impermeabilizante poligrass	4.72	M2				
39.00	TERMINACION DE PISO :						
39.01	Base hormigón 140 kg/cm2 e = 0.08 mts	1.96	M2				
39.02	Áreas pisos. granito	1.96	M2				
39.03	Zócalos granito	4.80	ML				
39.04	Pulido y brillante de pisos de granito fondo blanco	1.96	M2				
40.00	PORTAJE :						
40.01	Puerta en cristal 2.10*0.80 mts.	1.00	UDS				
41.00	VENTANAS :						
41.01	Ventanas en cristal flotante fijo	45.73	P2				
42.00	PINTURAS (2 MANOS) :						
42.01	Económica (base)	27.68	M2				
42.02	Acrílica en techos	4.72	M2				
42.03	Semigloss en muros, columnas y vigas	22.94	M2				
43.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
43.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	1.00	UDS				
43.02	Desagüe de Piso de 2"	1.00	UDS				
43.03	Lavamanos plástico para exteriores	1.00	UDS				
43.04	Dispensador de papel toalla. Suministro de materiales e instalación de dispensador plástico.	1.00	UDS				
43.05	Dispensador de jabón líquido. Suministro e instalación de dispensador plástico.	1.00	UDS				
43.04	Caja de Inspección 0.60*0.60*0.60	1.00	UDS				
43.05	Válvulas de paso 3/4"	1.00	UDS				
43.06	Arrastre en tuberías pvc de 2" mas accesorios para conexión a drenaje sanitario interior.	25.00	ML				
43.07	Arrastre en tubería pvc de 3/4" mas piezas, para conexión de línea secundaria de agua potable.	25.00	ML				
44.00	INSTALACIONES ELECTRICIAS						
44.01	Salidas de iluminación techo	3.00	UDS				
44.02	Salidas de interruptor doble	1.00	UDS				
44.03	Salidas de tomacorriente doble 110 v.	1.00	UDS				
44.04	Salidas de tomacorriente sencillo 220 v.	1.00	UDS				
44.05	Salidas de teléfono y data	1.00	UDS				
44.06	Panel de distribución 2 a 4 circuitos	1.00	UDS				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
44.07	Registro teléfono 6" * 6" * 4"	1.00	UDS				
44.08	Varilla de puesta a tierra, 5/8" * 6' sin Conector	1.00	UDS				
45.00	MISCELANEOS						
45.01	Aceras peatonales, ancho = 0.60 mts.	6.79	M2				
	TOTAL CONSTRUCCION GARITA DE SEGURIDAD (1 UD)						
	(E) CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO (1 UD)						
46.00	PRELIMINARES						
46.01	Fumigacion	881.09	M2				
47.00	MOVIMIENTO DE TIERRA						
47.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.50 mts.	56.01	M3				
47.02	Excavaciones zapatas columnas Z1 (1.20 x 1.20) profundidad 1.20 mts.	115.78	M3				
47.03	Excavaciones zapatas columnas Z2 (1.20 x 1.90) profundidad 1.20 mts.	8.21	M3				
47.03	Bote de material excavado sobrante	61.56	M3				
47.04	Relleno de reposición (compactado)	105.30	M3				
47.05	Relleno B.N.P. (caliche, en edificación, compactado) e=0.20	127.93	M3				
48.00	HORMIGÓN ARMADO EN						
48.01	Zapata de muros de 6" hormigon industrial 210 kg/cm2 e=0.20 mts.	22.40	M3				
48.02	Zapatas de columnas Z1, hormigon industrial 210 kg/cm2 (1.20 x 1.20 mts.) e=0.40 mts.	38.59	M3				
48.03	Zapatas de columnas Z2, hormigon industrial 210 kg/cm2 (1.20 x 1.90mts.) e=0.40 mts.	2.74	M3				
48.04	Columnas C1, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.30 mts.)	21.41	M3				
48.05	Pórtico P1, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	6.24	M3				
48.06	Pórtico P2, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	6.24	M3				
48.07	Pórtico P3, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	3.31	M3				
48.08	Pórtico P4, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	6.95	M3				
48.09	Pórtico P5, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	2.26	M3				
48.10	Pórtico P6, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	14.49	M3				
48.11	Pórtico P7, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.70	M3				
48.12	Pórtico P8, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.22	M3				
48.13	Pórtico P9, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	6.21	M3				
48.14	Pórtico P10, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	3.48	M3				
48.15	Pórtico P11, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.47	M3				
48.16	Pórtico P12, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.39	M3				
48.17	Pórtico P13, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.70	M3				
48.18	Pórtico P14, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.33	M3				
48.19	Dintele Di hasta 2.50 mts, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.15 x 0.25mts)	2.82	M3				
48.20	Losas techos planos, hormigon industrial 240 kg/cm2 e=0.12 mts.	78.50	M3				
49.00	MUROS						
49.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	73.12	M2				
49.02	Muros de bloques de 6" S.N.P.	1,045.36	M2				
50.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
50.01	Fraguache	1,521.63	M2				
50.02	Pañete en techo	654.20	M2				
50.03	Pañete (muros, vigas y columnas)	2,558.40	M2				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
50.04	Cantos en general	2,020.84	ML				
51.00	TERMINACIÓN DE TECHO						
51.01	Fino de techos planos	654.20	M2				
51.02	Zabaletas	157.80	ML				
51.03	Impermeabilizante poligrass	654.20	M2				
52.00	ANTEPECHO						
52.01	Muros de Bloques de 0.15 mts, 3/8 @0.80 H= 0.45 mts	71.01	M2				
52.02	Fraguache	142.02	M2				
52.03	Pañete Exterior	142.02	M2				
52.04	Cantos	315.60	ML				
52.05	Pintura acrílica superior Exterior dos manos	142.02	M2				
53.00	TERMINACIÓN DE PISO						
53.01	Base hormigón industrial 210 kg/cm2 e = 0.08 mts	48.39	M2				
53.02	Pisos de granito fondo blanco (0.30 x 0.30 mts)	604.86	M2				
53.03	Zócalos granito fondo blanco (0.07 x 0.30 mts)	505.02	ML				
53.04	Quicios de Granito fondo blanco	7.60	ML				
53.05	Pulido y brillante de pisos de granito fondo blanco	604.86	M2				
54.00	REVESTIMIENTOS PAREDES						
54.01	Cerámica blanca importada en baños de 0.20*0.40 mts. (1.60 mts altura)	89.46	M2				
55.00	TERMINACION DE ESCALERAS						
55.01	Escalones en hormigón industrial 210 kg/cm2 frochado, color gris (0.30 x 0.175 mts)	51.02	ML				
56.00	PORTAJE						
56.01	Puertas polimetálicas/batiente color blanco - 1.20 x 2.10 mts (P1)	2.00	UDS				
56.02	Puertas polimetálicas/batiente color blanco - 0.90 x 2.10 mts (P2)	24.00	UDS				
56.03	Puertas polimetálicas/batiente color blanco - 1.80 x 1.70 mts (P3)	3.00	UDS				
56.04	Puertas polimetálicas/batiente color blanco - 1.00 x 2.10 mts (P4)	1.00	UDS				
56.05	Puertas polimetálicas/batiente color blanco - 0.80 x 2.10 mts (P5)	1.00	UDS				
56.06	Puertas polimetálicas/batiente color blanco - 0.85 x 2.10 mts (P6)	1.00	UDS				
56.07	Puertas polimetálicas/batiente color blanco - 0.70 x 2.10 mts (P7)	4.00	UDS				
56.08	Puertas polimetálicas/batiente color blanco - 0.70 x 1.70 mts (P8)	3.00	UDS				
57.00	VENTANAS						
57.01	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 6 UDS DE 1.50 x 0.70 mts. (V1)	67.79	P2				
57.02	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 7 UDS DE 2.50 x 1.00 mts. (V2)	188.30	P2				
57.03	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 5 UDS DE 1.00 x 1.00 mts. (V3)	53.80	P2				
57.04	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 2.00 x 1.00 mts. (V4)	43.04	P2				
57.05	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 4 UDS DE 1.50 x 1.00 mts. (V5)	64.56	P2				
57.06	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 2.00 x 0.70 mts. (V6)	30.13	P2				
57.07	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 1.50 x 0.70 mts. (V7)	22.60	P2				
57.08	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 1.20 x 1.00 mts. (V8)	25.82	P2				
57.09	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 3.00 x 0.70 mts. (V9)	45.19	P2				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
57.10	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 1 UDS DE 1.00 x 0.70 mts. (V10)	7.53	P2				
57.11	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 1.20 x 0.70 mts. (V11)	18.08	P2				
57.12	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 1 UDS DE 0.70 x 0.70 mts. (V12)	5.27	P2				
57.13	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 3 UDS DE 0.60 x 0.70 mts. (V13)	13.56	P2				
57.14	Protectores en hierro en barras 5/8"	54.43	M2				
58.00	PINTURAS (2 MANOS)						
58.01	Económica (base)	3,354.62	M2				
58.02	Acrílica en techos	796.22	M2				
58.03	Semigloss en muros, columnas y vigas	2,558.40	M2				
59.00	RAMPAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS						
59.01	Excavación	0.43	M3				
59.02	Relleno compactado	0.42	M3				
59.03	Zapata de muros de bloques	0.11	M3				
59.04	Muros de bloques 6"	4.00	M2				
59.05	Pañete	4.00	M2				
59.06	Cantos	5.10	ML				
59.07	Piso de hormigon con malla electrosoldada terminacion violinado tipo para discapacitados	2.40	M2				
59.08	Barandas en rampas	4.00	ML				
59.09	Pintura señalizacion en rampa para discapacitados	2.40	M2				
60.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
60.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	16.00	UDS				
60.02	Ventilación (ø 3")	9.00	UDS				
60.03	Desagüe de Piso de 2"	8.00	UDS				
60.04	Desagüe de duchas de 2"	3.00	UDS				
60.05	Duchas con regaderas	3.00	UDS				
60.06	Inodoros sencillos, blanco	5.00	UDS				
60.07	Lavamanos sencillos, blanco	11.00	UDS				
60.08	Orinales	2.00	UDS				
60.09	Divisiones orinales (0.60 x 1.00 mts) en muro de 0.10 mts	2.00	UDS				
60.10	Salida agua potable y residual para fregadero doble de acero inoxidable.	2.00	UDS				
60.11	Salida agua potable y residual para fregadero triple de acero inoxidable.	1.00	UDS				
60.12	Salidas lavadoras, incluye instalación agua y desagüe de 2"	2.00	UDS				
60.13	Tapón de registro (ø 4")	5.00	UDS				
60.14	Válvulas de paso 3/4"	6.00	UDS				
60.15	Llave jardín 3/4"	2.00	UDS				
60.16	Vertederos en ceramica importada con llave de chorro (1.30 x 0.80 mts) H=1.20 MTS	1.00	UDS				
60.17	Cámara de inspección aguas residuales (0.60x0.60x0.80 mts)	5.00	UDS				
60.18	Trampa de grasa (1.00 x 0.80 x 0.80 mts)	1.00	UDS				
60.19	Arrastre en tuberías pvc de 6" mas accesorios para conexiones exteriores	58.54	ML				
60.20	Arrastre en tuberías pvc de 4" mas accesorios para conexiones interiores	53.62	ML				
60.21	Arrastre en tuberías pvc de 3" mas accesorios para conexiones interiores	32.89	ML				
60.22	Arrastre en tuberías pvc de 2" mas accesorios para conexión a drenaje sanitario interior.	42.04	ML				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
60.23	Arrastre en tubería pvc de 1" SCH40 más piezas, para conexión de línea principal de agua potable.	71.41	ML				
60.24	Arrastre en tubería pvc de 3/4" SCH40 más piezas, para conexión interna a línea secundaria de agua potable.	129.54	ML				
61.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
61.01	Salida Luminaria en Techo	113.00	UDS				
61.02	Salida Luminaria en Pared	16.00	UDS				
61.03	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	27.00	UDS				
61.04	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	32.00	UDS				
61.05	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	4.00	UDS				
61.06	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W	6.00	UDS				
61.07	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	117.00	UDS				
61.08	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac	3.00	UDS				
61.09	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta	10.00	UDS				
61.10	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías	4.00	UDS				
61.11	Salida Extractor de Aire en Cocina Trifasica a 208 Vac, 15 Amps, a 3.0m	3.00	UDS				
61.12	Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 240Vac 15Amps	20.00	UDS				
61.13	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 20Amps	11.00	UDS				
61.14	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 30Amps	5.00	UDS				
61.15	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 40Amps	4.00	UDS				
61.16	Salida de Data, alambrado con sogá de nylon	48.00	UDS				
61.17	Salida de Data/Wifi nivel Platond, alambrado con sogá de nylon	10.00	UDS				
61.18	Salida de Sistema de Camara de Seguridad, alambrado con sogá de nylon	53.00	UDS				
61.19	Salida de Telefono sin Accesorios, alambrado con sogá de nylon	18.00	UDS				
61.20	Panel Electrico de Oficina, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 1 Breaker Monofasico de 1P, 30A, 9 Breaker Monofasico de 1P, 20A, 6 Breaker Monofasico de 1P, 15A, 8 Espacios Monofasicos Disponibles	1.00	UDS				
61.21	Panel Electrico de Lavanderia, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 4 Breaker Monofasico de 1P, 30A, 8 Breaker Monofasico de 1P, 20A, 5 Breaker Monofasico de 1P, 15A, 7 Espacios Monofasicos Disponibles	1.00	UDS				
61.22	Panel Electrico de Aire Acondicionado Edificio Administrativo, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: 36 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 17 Breaker Monofasico de 2P, 30A, 2 Espacios Monofasicos Disponibles	1.00	UDS				
62.00	MISCELÁNEOS						
62.01	Aceras peatonales, ancho = 0.80 mts.	138.59	M2				
	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO (1 UD)						
(F)	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO EDUCATIVO (1 UD)						
63.00	PRELIMINARES						
63.01	Fumigacion	636.69	M2				
64.00	MOVIMIENTO DE TIERRA						
64.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.50 mts.	63.08	M3				
64.02	Excavaciones zapatas columnas Z1 (1.20 x 1.20) profundidad	93.31	M3				
64.03	Bote de material excavado sobrante	67.04	M3				
64.04	Relleno de reposición (compactado)	75.91	M3				
64.05	Relleno B.N.P. (caliche, en edificación, compactado) e=0.20	89.37	M3				



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
65.00	HORMIGÓN ARMADO EN						
65.01	Zapata de muros de 6" hormigon industrial 210 kg/cm2 e=0.2	25.23	M3				
65.02	Zapatas de columnas Z1, hormigon industrial 210 kg/cm2 (1.20 x 1.20 mts.) e=0.40 mts.	31.10	M3				
65.03	Columnas C1, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.30 mts.)	2.82	M3				
65.04	Pórtico P1, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.72	M3				
65.05	Pórtico P2, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	4.42	M3				
65.06	Pórtico P3, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	3.32	M3				
65.07	Pórtico P4, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.94	M3				
65.08	Pórtico P5, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.94	M3				
65.09	Pórtico P6, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.65	M3				
65.10	Pórtico P7, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	1.21	M3				
65.11	Pórtico P8, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	0.94	M3				
65.12	Pórtico P9, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.30 x 0.45 mts)	3.27	M3				
65.13	Dintel Di hasta 2.50 mts, hormigon industrial 240 kg/cm2 (0.15 x 0.25mts)	2.82	M3				
65.14	Losas techos planos, hormigon industrial 240 kg/cm2 e=0.12 mts.	51.71	M3				
66.00	MUROS						
66.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	135.07	M2				
66.02	Muros de bloques de 6" S.N.P.	465.06	M2				
67.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE						
67.01	Fraguache	767.51	M2				
67.02	Pañete en techo	434.57	M2				
67.03	Pañete (muros, vigas y columnas)	1,424.78	M2				
67.04	Cantos en general	1,008.20	ML				
68.00	TERMINACIÓN DE TECHO						
68.01	Fino de techos planos	430.90	M2				
68.02	Zabaletas	170.10	ML				
68.03	Impermeabilizante poligrass	430.90	M2				
69.00	ANTEPECHO						
69.01	Muros de Bloques de 0.15 mts, 3/8 @0.80 H= 0.45 mts	40.32	M2				
69.02	Fraguache	92.14	M2				
69.03	Pañete Exterior	92.14	M2				
69.04	Cantos	153.80	ML				
69.05	Pintura acrílica superior Exterior dos manos	92.14	M2				
70.00	TERMINACIÓN DE PISO						
70.01	Base hormigón industrial 210 kg/cm2 e = 0.08 mts	35.73	M3				
70.02	Pisos de granito fondo blanco (0.30 x 0.30 mts)	446.84	M2				
70.03	Zócalos granito fondo blanco (0.07 x 0.30 mts)	209.80	ML				
70.04	Quicios de Granito fondo blanco	8.45	ML				
70.05	Pulido y brillado de pisos de granito fondo blanco	446.84	M2				
71.00	REVESTIMIENTOS PAREDES						
71.01	Cerámica blanca importada en baños de 0.20*0.40 mts. (1.60 mts. Altura)	90.64	M2				
72.00	TERMINACION DE ESCALERAS						
72.01	Escalones en hormigón industrial 210 kg/cm2 frotado, color gris (0.30 x 0.175 mts)	43.90	ML				
73.00	PORTAJE						
73.01	Puertas polimetálicas color blanco - 1.20 x 2.10 mts (P1)	2.00	UDS				
73.02	Puertas polimetálicas color blanco - 0.90 x 2.10 mts (P2)	11.00	UDS				
73.03	Puertas polimetálicas color blanco - 1.80 x 2.10 mts (P3)	1.00	UDS				
73.04	Puertas polimetálicas color blanco - 1.20 x 2.10 mts (P4)	2.00	UDS				
73.05	Puertas polimetálicas color blanco - 1.00 x 2.10 mts (P5)	1.00	UDS				
73.06	Puertas polimetálicas color blanco - 0.80 x 2.10 mts (P6)	2.00	UDS				
73.07	Puertas polimetálicas color blanco - 0.85 x 2.10 mts (P7)	1.00	UDS				
73.08	Puertas polimetálicas color blanco - 0.70 x 1.70 mts (P8)	2.00	UDS				
74.00	VENTANAS						
74.01	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 12 UDS DE 1.50 x 1.00 mts. (V1)	193.68	P2				
74.02	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 4 UDS DE 1.50 x 0.50 mts. (V2)	32.28	P2				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
74.03	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 4 UDS DE 2.50 x 0.70 mts. (V3)	75.32	P2				
74.04	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 5 UDS DE 1.00 x 1.00 mts. (V4)	53.80	P2				
74.05	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 1 UDS DE 2.00 x 1.00 mts. (V5)	21.52	P2				
74.06	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 1 UDS DE 1.00 x 0.50 mts. (V6)	5.38	P2				
74.07	Ventana salomónicas celosías aluminio blanco AA cal. 40 - 2 UDS DE 0.80 x 0.70 mts. (V7)	12.05	P2				
74.08	Protectores en hierro en barras 5/8"	394.03	P2				
75.00	PINTURAS (2 MANOS)						
75.01	Económica (base)	1,859.34	M2				
75.02	Acrílica en techos	434.57	M2				
75.03	Semigloss en muros, columnas y vigas	1,424.78	M2				
76.00	RAMPAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS						
76.01	Excavación	0.43	M3				
76.02	Relleno compactado	0.42	M3				
76.03	Zapata de muros de bloques	0.11	M3				
76.04	Muros de bloques 6"	4.00	M2				
76.05	Pañete	4.00	M2				
76.06	Cantos	5.10	ML				
76.07	Piso de hormigon con malla electrosoldada terminacion violinado tipo para discapacitados	2.40	M2				
76.08	Barandas en rampas	4.00	ML				
76.09	Pintura señalizacion en rampa para discapacitados	2.40	M2				
77.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
77.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	12.00	UDS				
77.02	Ventilación (ø 3")	3.00	UDS				
77.03	Desagüe de Piso de 2"	8.00	UDS				
77.04	Desagüe de duchas de 2"	2.00	UDS				
77.05	Duchas con regaderas	2.00	UDS				
77.06	Inodoros sencillos, blanco	4.00	UDS				
77.07	Lavamanos sencillos, blanco	8.00	UDS				
77.08	Orinales	5.00	UDS				
77.09	Divisiones orinales (0.60 x 1.00 mts) en muro de 0.10 mts	4.00	UDS				
77.10	Tapón de registro (ø 4")	3.00	UDS				
77.11	Válvulas de paso 3/4"	3.00	UDS				
77.12	Llave jardín 3/4"	2.00	UDS				
77.13	Vertederos en ceramica importada con llave de chorro (1.30 x 0.60 mts)	1.00	UDS				
77.14	Vertederos en ceramica importada con llave de chorro (0.90 x 0.80 mts)	1.00	UDS				
77.15	Cámara de inspección aguas residuales (0.60x0.60x0.80 mts)	3.00	UDS				
77.16	Arrastre en tuberías pvc de 6" mas accesorios para conexiones exteriores	46.72	ML				
77.17	Arrastre en tuberías pvc de 4" mas accesorios para conexiones interiores	40.75	ML				
77.18	Arrastre en tuberías pvc de 3" mas accesorios para conexiones interiores	1.79	ML				
77.19	Arrastre en tuberías pvc de 2" mas accesorios para conexión a drenaje sanitario interior.	25.81	ML				
77.20	Arrastre en tubería pvc de 1" mas piezas, para conexión de línea principal de agua potable.	47.39	ML				
77.21	Arrastre en tubería pvc de 3/4" mas piezas, para conexión interna a línea secundaria de agua potable.	75.94	ML				
78.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS						
78.01	Salida Luminaria en Techo	95.00	UDS				
78.02	Salida Luminaria en Pared	9.00	UDS				
78.03	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	15.00	UDS				
78.04	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo	15.00	UDS				
78.05	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	4.00	UDS				
78.06	Salida Para Interruptor Sencillo Decorativo 3W	4.00	UDS				
78.07	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	66.00	UDS				



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
78.08	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado WP a 120 Vac	2.00	UDS				
78.09	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac Sobre Meseta	3.00	UDS				
78.10	Salida Extractor de Aire en Baño a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m Tuberías	4.00	UDS				
78.11	Salida Manejadora Tipo Cassete de Aire Acondicionado a 240Vac 15Amps	13.00	UDS				
78.12	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 20Amps	4.00	UDS				
78.13	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 30Amps	7.00	UDS				
78.14	Salida Para Unidad Condensador de Aire Acondicionado a 208Vac 40Amps	2.00	UDS				
78.15	Salida de Data, alambrado con sogá de nylon	22.00	UDS				
78.16	Salida de Data/Wifi nivel Plafond, alambrado con sogá de nylon	7.00	UDS				
78.17	Salida de Sistema de Camara de Seguridad, alambrado con sogá de nylon	34.00	UDS				
78.18	Salida de Telefono sin Accesorios, alambrado con sogá de nylon	7.00	UDS				
78.19	Panel Electrico de Psicología, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 18 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 1 Breaker Monofásico de 1P, 30A, 4 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 5 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 8 Espacios Monofásicos Disponibles	1.00	UDS				
78.20	Panel Electrico de Oficina Educativa, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 18 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 1 Breaker Monofásico de 1P, 30A, 4 Breaker Monofásico de 1P, 20A, 4 Breaker Monofásico de 1P, 15A, 9 Espacios Monofásicos Disponibles	1.00	UDS				
78.21	Panel Electrico de Aire Acondicionado Edificio Educativo, Trifásico a 120/208V, Nema 1 con: 24 Espacios, Barra de 125 Amps/3, 11 Breaker Monofásico de 2P, 30A, 2 Espacios Monofásicos Disponibles	1.00	UDS				
79.00	MISCELÁNEOS						
79.01	Techo de Louvers (2.00 x 5.7 mts)	11.40	M2				
79.02	Aceras peatonales, ancho = 0.80 mts.	118.89	M2				
	TOTAL CONSTRUCCIÓN EDIFICIO CENTRO EDUCATIVO (1 UD)						
	(G) ÁREAS EXTERIORES						
80.00	ACONDICIONAMIENTO DEL SOLAR 14,269.43 M2:						
80.01	Corte para limpieza solar en toda el área a construir, e= 0.10 mts	1,426.94	M3				
80.02	Bote material producto corte A 5 KM	1,783.68	M3E				
80.03	Corte material no clasificado para nivelacion de solar	3,146.71	M3N				
80.04	Relleno compensado para nivelacion de solar, regado, nivelado y compactado	3,460.34	M3C				
80.05	Relleno de material de prestamo para nivelacion de solar	452.11	M3C				
80.06	Demolición y remoción de estructura existente	460.83	M3				
80.07	Demolición con compresor zapatas existentes	28.92	M3				
81.00	PRELIMINARES						
81.01	Ingeniería	1.00	PA				
81.01	MOVIMIENTO DE TIERRA						
81.02.1	Excavación de material no clasificado e= 0.80 mts	1,508.21	M3N				
81.02.2	Bote de material no clasificado A 5 KM	1,960.67	M3E				
81.02.3	Relleno caliche: Suministro, regado, nivelado y compactado, en capas de 0.20 mts con equipos.	377.05	M3C				
81.02	PAVIMENTO						
81.03.01	Terminación de sub-rasante	1,035.06	M2				
81.03.02	Sub-base granular natural, e=0.25 mts.	258.77	M3C				
81.03.03	Base granular triturada e=0.20 mts.	207.01	M3C				
81.03.04	Regado, nivelado y compactado base y sub base	465.78	M3C				
81.03.05	Carpeta de hormigón asfáltico mezclado en planta, e= 2"	64.69	M3E				
81.03.06	AC-30	2,264.19	GLS				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
81.03.07	Riego adherencia	1,035.06	M2				
81.03.08	Riego de Imprimación con gravilla	1,035.06	M2				
81.03.09	Colocación Carpeta de hormigón asfáltico, e=2"	64.69	M3E				
81.03.10	Acarreo hormigón asfáltico mezclado en planta	64.69	M3E				
82.00	VERJAS PERIMETRALES						
82.01	VERJAS PERIMETRALES EXTERIORES DE 4 MTS DE ALTURA, INCLUYE TRES VIGAS DE AMARRE SNT + UNA VIGA AMARRE BNT CON ALAMBRE DE TRINCHERA (487.63 ml)						
82.01.1	Fumigacion	975.26	M2				
82.01.2	Excavación 0.80 X 1.00 MTS.	390.10	M3				
82.01.3	Relleno de reposición	221.87	M3				
82.01.4	Bote de Materiales	218.70	M3				
82.01.5	Zapatas de muros de bloques de 0.15 mts, L*0.80*0.30 mts.	117.03	M3				
82.01.6	Muros de Bloques de 6" BNT, Ø 3/8 @ 0.60 MTS y 1 Serpentin Ø 3/8 @ 0.60 con todos los huecos llenos.	243.82	M2				
82.01.7	Muros de Bloques de 8" violinados SNT, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 1 Serpentin Ø 3/8 @ 0.60 h=6.00 mts	1,755.47	M2				
82.01.8	Columnas CA 0.20*0.20 mts BNT	3.92	M3				
82.01.9	Columnas CA 0.20*0.20 mts SNT	22.40	M3				
82.01.10	Vigas de Amarre 0.15*0.20 mts BNT	14.63	M3				
82.01.11	Vigas de Amarre 0.15*0.20 mts, SNT	29.26	M3				
82.01.12	Violines en verja exterior todo el perímetro	3,510.94	M2				
82.01.13	Fraguache	670.11	M2				
82.01.14	Pañete vigas y columnas	670.11	M2				
82.01.15	Cantos	3,215.26	ML				
82.01.16	Pintura acrílica superior dos manos en columnas y vigas SNT (2 manos)	670.11	M2				
82.01.17	Malla ciclónica sobre muros de bloques Cal. 9 de 6' de alto, con tubos galvanizados para malla de 1-1/4 en la parte superior, paralelos colocados a no más de 3.00 mts de distancia uno de otro en tubería galvanizada para malla de 1 1/2 y en esquina tubo galvanizado para malla de 2" y en la parte superior alambre trinchera.	487.63	ML				
82.02	VERJAS PERIMETRALES INTERIORES EN CORREDORES DE SEGURIDAD DE 1.50 MTS + 6' DE ALTURA, INCLUYE UNA VIGA DE AMARRE SNT + UNA VIGA AMARRE BNT + MALLA CICLÓNICA DE 6' CON 3 HILERAS DE ALAMBRES DE PÚAS. 353.63 ML						
82.02.1	Fumigacion	707.26	M2				
82.02.2	Excavación 0.45 X 0.50 MTS.	79.57	M3				
82.02.3	Relleno de reposición	21.22	M3				
82.02.4	Bote de Materiales	75.85	M3				
82.02.5	Zapatas de muros de bloques de 0.20 mts, L*0.45*0.30 mts.	47.74	M3				
82.02.6	Muros de Bloques de 8" BNT, Ø 3/8 @ 0.60 MTS y 1 Serpentin Ø 3/8 @ 0.60 con todos los huecos llenos.	159.13	M2				
82.02.7	Muros de Bloques de 8" violinados SNT, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 1 Serpentin Ø 3/8 @ 0.60 h=6.00 mts	459.72	M2				
82.02.8	Columnas CA 0.20*0.20 mts BNT	3.95	M3				
82.02.9	Columnas CA 0.20*0.20 mts SNT	8.46	M3				
82.02.10	Vigas de Amarre 0.15*0.20 mts, SNT	21.22	M3				
82.02.11	Violines en verja exterior todo el perímetro	919.44	M2				
82.02.12	Fraguache	217.95	M2				
82.02.13	Pañete vigas y columnas	217.95	M2				
82.02.14	Cantos	1,319.26	ML				
82.02.15	Pintura acrílica superior en columnas y vigas SNT (2 manos)	217.95	M2				
82.02.16	Malla ciclónica sobre muros de bloques Cal. 9 de 6' de alto, con tubos galvanizados para malla de 1-1/4 en la parte superior, paralelos colocados a no más de 3.00 mts de distancia uno de otro en tubería galvanizada para malla de 1 1/2 y en esquina tubo galvanizado para malla de 2" y en la parte superior alambre trinchera.	353.63	ML				
83.00	CASETA DEPOSITO DE BASURA (2.75 x 5.45 mts)						
83.01	Fumigacion	35.39	M2				
83.02	Excavacion	4.19	M3				
83.03	Relleno de reposicion	1.51	M3				
83.04	Bote de Materiales	2.69	M3E				
83.05	Zapata de Muros	2.69	M3				
83.06	Muros de Bloques de 0.15 mts 3/8 @0.80 SNP	11.29	M2				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
83.07	Fraguache	31.57	M2				
83.08	Pañete	31.57	M2				
83.09	Cantos	27.60	ML				
83.10	Pintura	31.57	M2				
83.11	Piso de hormigon pulido	14.99	M2				
83.12	Escalón de hormigón pulido	10.90	ML				
84.00	PORTAJE						
84.01	Portón corredizo de Tola en la entrada principal, incluye pintura. Ver plano detalle portón acceso (5.00 mts ancho *4.00 mts alto)	1.00	UDS				
84.02	Puertas batientes peatonales de tola en entrada principal, incluye pintura. (1.00 X 2.10 mts)	2.00	UDS				
84.03	Puerta corrediza reforzada en malla ciclónica en exclusiva de entrada principal, alambre trinchera en la parte superior (5.00 mts ancho * 3.33 mts de alto)	1.00	UDS				
84.04	Puertas batientes en malla ciclónica en exclusiva de entrada principal, alambre trinchera en la parte superior (1.00 X 2.10 mts, paño fijo de 1.00 x 1.20 mts)	2.00	UDS				
84.05	Puertas batientes en malla ciclónica en corredores de seguridad, alambre trinchera en la parte superior tipo transom) (2.00 X 2.10 mts, paño fijo de 2.00 x 1.20 mts)	1.00	UDS				
85.00	INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES						
85.01	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 6" PVC SDR-41	112.94	ML				
85.02	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4" PVC SDR-41	81.87	ML				
85.03	Tubería de abastecimiento agua potable Ø 2" PVC SCH-40	161.83	ML				
85.04	Tubería de abastecimiento agua potable Ø 1" PVC SCH-40	140.66	ML				
85.05	Tubería de abastecimiento agua potable Ø 3/4" PVC SCH-40	71.28	ML				
85.06	Válvulas de paso 2"	2.00	UDS				
85.07	Válvulas de paso 1"	4.00	UDS				
85.08	Válvulas de paso 3/4"	2.00	UDS				
85.09	Llaves de jardín de φ 3/4".	1.00	UDS				
85.10	Llaves de invernaderos de φ 3/4".	6.00	UDS				
85.11	Cámara de inspección aguas residuales 0.60x0.60x0.80 m	15.00	UDS				
86.00	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES 4 CAMARAS (6.40 x 2.20 mts)						
86.01	Fumigacion	24.00	M2				
86.02	Excavación con equipo	62.43	M3				
86.03	Relleno de reposición compactado	22.26	M3				
86.04	Bote material sobrante de excavacion	52.22	M3				
86.05	Viga, hormigon 210 kg/cms industrial (0.20*0.30 mts)	1.21	M3				
86.06	Viga soporte losa perforada, hormigon 210 kg/cms industrial (seccion variable)	0.15	M3				
86.07	Losa de fondo, hormigon 210 kg/cms industrial e=0.20 mts	3.24	M3				
86.08	Losa perforada prefabricada e=0.15 mts	0.56	M3				
86.09	Losa superior, hormigon 210 kg/cms industrial e=0.15 mts	1.16	M3				
86.10	Muros de bloques 0.20 mts con Ø 3/8" @ 0.20 M (todas las camaras llenas)	16.56	M2				
86.11	Fraguache (losa de fondo y viga)	13.27	M2				
86.12	Pañete pulido interior	70.46	M2				
86.13	Cantos	21.00	MI				
86.14	Zabaleta en losa de fondo	22.22	MI				
86.15	Fino en losa superior	1.76	M2				
86.16	Tapa móviles de hormigon para limpiezas (0.80*0.80 mts)	4.00	UDS				
86.17	Tee de drenaje de 6"	5.00	UDS				
86.18	Codos PVC de 4" x 90	4.00	UDS				
86.19	Valvulas de paso V.C. Ø 6"	1.00	UDS				
86.20	Tuberias PVC SCH 40 Ø 6"	4.68	ML				
86.21	Tuberias PVC SCH 40 Ø 4"	6.40	ML				
86.22	Piedra de Ø 3" @ 4"	0.90	M3				
86.23	Piedra de Ø 2" @ 3"	0.72	M3				
86.24	Piedra de Ø 1" @ 2"	0.54	M3				
86.25	Pozo filtrante 12"	100.00	PL				
86.26	Tubos de 10" PVC SDR 26 para encamizar pozo filtrante	1.00	UDS				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
87.00	DRENAJE PLUVIAL						
87.01	Imbornales	1.00	UDS				
87.02	Cunetas superficiales hormigón industrial 210 kg/cm2 (ancho promedio 0.35 mts * 0.30 mts altura, 0.121 m3/ml) e=0.10 mts	175.00	ML				
88.00	CISTERNA DE 16,000 GLS (6.00*3.50*3.55 mts, medidas internas)						
88.01	Fumigación	36.26	M2				
88.02	Excavación	136.17	M3				
88.03	Relleno Reposicion en Laterales	42.81	M3				
88.04	Bote de material sobrante excavado	80.52	M3				
88.05	Viga amerre, hormigon 210 kg/cm2 industrial (0.20*0.30 mts)	1.19	M3				
88.06	Losa de fondo, incluye muros de 1.00 de altura, hormigon 210 kg/cm2 industrial e=Variable	9.00	M3				
88.07	Losa superior, hormigon 210 kg/cm2 industrial e=0.20 mts	4.00	M3				
88.08	Muros de bloques 0.20 m con ϕ 3/8" @ 0.20 mts, cámaras llenas	44.55	M2				
88.09	Fraguache	40.00	M2				
88.10	Pañete pulido en muros y losa de fondo	82.75	M2				
88.11	Fino en Losa superior Con e=0.025m	24.96	M2				
88.12	Zabaleta en losa de fondo	19.00	ML				
88.13	Cantos	20.60	ML				
88.14	Tapas de cisterna de acero inoxidable (1.00*1.00 mts.)	1.00	UDS				
88.15	Bomba de 5 HP	1.00	UDS				
88.16	Tanque precargado hidroneumático de 60 gls	1.00	UDS				
89.00	CASETA SOBRE CISTERNA (2.45*2.10*2.10 mts)						
89.01	Losa de superior	0.77	M3				
89.02	Muros de bloques de 0.15 mts. SNP	15.46	M2				
89.03	Pañete liso en muros interiores	15.46	M2				
89.04	Pañete liso en muros exteriores	15.97	M2				
89.05	Pañete liso en superficies de hormigón	6.06	M2				
89.06	Fraguache en superficies de hormigón	6.06	M2				
89.07	Cantos	26.70	M2				
89.08	Acrilica blanco (Una mano)	36.58	M2				
89.09	Acrilica sobre muros	31.43	M2				
89.10	Acrilica en techos	5.15	M2				
89.11	Fino de mezcla en techo plano	5.15	M2				
89.12	Impermeabilizante en techo plano	5.15	M2				
89.13	Puertas de rejas de hierro	1.47	M2				
	TOTAL ÁREAS EXTERIORES						
90.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES						
90.01	ACOMETIDA DE INTERCONEXION						
90.01.1	Postes de concreto 40', 500DAN (Excavacion, Transporte e Izado)	1.00	UDS				
90.01.2	Estructura MT-307 (Fin de Linea Trifasica)	1.00	UDS				
90.01.3	Estructura PR-202 (Proteccion Cut-Out y Pararrayos en Cruceta)	1.00	UDS				
90.01.4	Estructura PR-101 (Aterrizaje en Poste)	1.00	UDS				
90.01.5	Estructura SO2-MT (Soporte Trifasico Cable URD)	1.00	UDS				
90.01.6	Estructura SS1 (Punto de Entrada del URD incluye Tuberias IMC 3" y Condulet, con Soportes Unistrut para Tuberia,)	1.00	UDS				
90.01.7	Cable AAAC #2/0	200.00	PL				
90.01.8	Terminales URD #2 para exterior	3.00	UDS				
90.01.9	Terminales URD #2 para interior (Elbow Conector)	3.00	UDS				
90.01.10	Zanja IC-302 (Zanja para Cable URD, con Tuberias y Cinta de Peligro) 1,20m x 0,60m x 13,3m	13.30	ML				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
90.02	EQUIPOS Y ALIMENTADORES						
90.02.1	Transformador Tipo Pad Mounted de 150 Kva, Sumergido en Aceite, Trifasico de 12,5/7,2 KV a 120/208 V, Conexion Estrella-Estrella, Homologado por EdeSur.	1.00	UDS				
90.02.2	Enclosed Circuit Breaker de 400 amps, de 35Ka, Trifasico a 240 Volt. En Caja Nema 1, General Electric o Similar.	1.00	UDS				
90.02.3	Interruptor de Transferencia Automática (ITA), en Caja Nema 1, con Breaker Motorizado de 400Amps Trifasico, con Enclavamiento Mecanico, Luces indicadoras, Terminales para 3 conductores 2/0 en cada fase y neutro, General Electric o Similar. A 120/208V	1.00	UDS				
90.02.4	Panel Board Principal PBP, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 600 Amps/3, Main Breaker de 400 Amps/3, 1 Breaker Trifasico de 3P, 160A, 1 Breaker Trifasico de 3P, 150A, 2 Breaker Trifasico de 3P, 100A, 3 Breaker Trifasico de 3P, 40A, 3 Espacios Trifasicos Disponibles de 3P	1.00	UDS				
90.02.5	Panel Cuarto de Generador PCG, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 125 Amps/3, 1 Breaker Monofasico de 2P, 30A, 2 Breaker Monofasico de 2P, 20A, 1 Breaker Monofasico de 1P, 20A, 1 Breaker Monofasico de 1P, 15A, 4 Espacios Trifasicos Disponibles de 3P	1.00	UDS				
90.02.6	Panel Board Edificio Taller PT, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 200 Amps/3, Main Breaker de 150 Amps/3, 1 Breaker Trifasico de 3P, 30A, 6 Breaker Trifasico de 3P, 20A, 4 Breaker Monofasico de 2P, 30A, 1 Breaker Monofasico de 2P, 20A, 1 Breaker Monofasico de 1P, 30A, 2 Breaker Monofasico de 1P, 20A, 7 Breaker Monofasico de 1P, 15A, 2 Espacios Trifasicos Disponibles de 3P	1.00	UDS				
90.02.7	Panel Board Edificio Administrativo PEA, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 250 Amps/3, Main Breaker de 160 Amps/3, 1 Breaker Trifasico de 3P, 100A, 2 Breaker Trifasico de 3P, 60A, 1 Breaker Trifasico de 3P, 40A, 2 Espacios Trifasicos Disponibles de 3P	1.00	UDS				
90.02.8	Panel Board Edificio Educativo PEE, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 200 Amps/3, Main Breaker de 100 Amps/3, 1 Breaker Trifasico de 3P, 80A, 3 Breaker Trifasico de 3P, 40A, 2 Espacios Trifasicos Disponibles de 3P	1.00	UDS				
90.02.9	Panel Board Viviendas PBH, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: Barra de 150 Amps/3, Main Breaker de 100 Amps/3, 3 Breaker Monofasico de 2P, 60A, 1 Breaker Monofasico de 2P, 40A, 2 Espacios Trifasicos Disponibles de 2P	1.00	UDS				
90.02.10	Caja de Control De Iluminacion, Trifasico a 120/208V, Nema 1 con: 12 Espacios, Barra de 100 Amps/3, 5 Breaker Monofasico de 2P, 20A, 2 Espacios Monofasicos Disponibles	1.00	UDS				
90.02.11	ALIMENTADOR DESDE EL POSTE PUNTO DE INTERCONEXION HASTA EL TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 150 KVA, Formado por: 3 Conductor URD # 2, Aislado a 15KV, al 33% concentrico en Tuberias PVC de 3".	95.00	PL				
90.02.12	ALIMENTADOR DESDE EL TRANSFORMADOR PAD MOUNTED DE 150 KVA HASTA EL ENCLOSE BREAKER DE 400 A/3, Formado por: 9 Conductor # 2/0 THHN (3/Fases)(P), 2 Conductor # 2/0 THHN (N), 1 Conductor # 2/0 THHN (T), en 2 Tuberias PVC de 3".	48.00	PL				
90.02.13	ALIMENTADOR DESDE EL ENCLOSE BREAKER HASTA EL ITA, Formado por: 9 Conductor # 2/0 THHN (3/Fases)(P), 2 Conductor # 2/0 THHN (N), 1 Conductor # 2/0 THHN (T), en 1 Tuberias EMT de 3".	10.00	PL				
90.02.14	ALIMENTADOR DESDE EL ITA HASTA EL GENERADOR DE 180 kW, Formado por: 9 Conductor # 2/0 THHN (3/Fases)(P), 2 Conductor # 2/0 THHN (N), 1 Conductor # 2/0 THHN (T), en 1 Tuberias EMT/PVC/LT de 3"	30.00	PL				
90.02.15	ALIMENTADOR DESDE EL ITA HASTA EL PANEL BOARD PRINCIPAL, Formado por: 9 Conductor # 2/0 THHN (3/Fases)(P), 2 Conductor # 2/0 THHN (N), 1 Conductor # 2/0 THHN (T), en 1 Tuberias EMT de 3".	10.00	PL				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
90.02.16	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL BOARD EDIFICIO ADMINISTRATIVO, Formado por: 3 Conductor # 4/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 3/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 3".	380.00	PL				
90.02.17	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL BOARD EDIFICIO EDUCATIVO, Formado por: 3 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 3".	410.00	PL				
90.02.18	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL BOARD VIVIENDAS PBPH, Formado por: 3 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 3".	610.00	PL				
90.02.19	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL DEL TALLER, Formado por: 3 Conductor # 2/0 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 1/0 THHN (N), 1 Conductor # 2 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 3".	680.00	PL				
90.02.20	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA EL PANEL DEL CUARTO DEL GENERADOR, Formado por: 3 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 1-1/2".	38.00	PL				
90.02.21	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL DEL CUARTO DEL GENERADOR HASTA EL CONTROL DE ILUMINACION EXTERIOR, Formado por: 3 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías EMT de 1-1/2".	10.00	PL				
90.02.22	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD PRINCIPAL HASTA LA BOMBA DE AGUA, Formado por: 2 Conductor # 8 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 10 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 3/4".	30.00	PL				
90.02.23	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD VIVIENAS PBPH HASTA VIVIENDA 1, Formado por: 2 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 1".	10.00	PL				
90.02.24	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD VIVIENDAS PBPH HASTA VIVIENDA 2, Formado por: 2 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 1".	185.00	PL				
90.02.25	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL BOARD VIVIENDAS PBPH HASTA VIVIENDA 3, Formado por: 2 Conductor # 6 THHN (1/Fases)(P), 1 Conductor # 8 THHN (N), 1 Conductor # 8 THHN (T), en 1 Tuberías EMT/PVC de 1".	260.00	PL				
90.02.26	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL CUARTO DEL GENERADOR HASTA TORRE VIGIA 1, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	60.00	PL				
90.02.27	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL DEL TALLER HASTA TORRE VIGIA 2, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	83.00	PL				
90.02.29	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL VIVIENDA 1 HASTA TORRE VIGIA 3, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	92.00	PL				
90.02.30	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL VIVIENDA 3 HASTA TORRE VIGIA 4, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	296.00	PL				
90.02.31	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL VIVIENDA 3 HASTA TORRE VIGIA 5, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	351.00	PL				
90.02.32	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL CUARTO DEL GENERADOR HASTA TORRE VIGIA 6, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	320.00	PL				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
90.02.33	ALIMENTADOR DESDE EL PANEL CUARTO DEL GENERADOR HASTA GARITA DE SEGURIDAD EN ENTRADA, Formado por: 1 Conductor # 12 THHN (P), 1 Conductor # 12 THHN (N), 1 Conductor # 12 THHN (T), en 1 Tuberías PVC de 3/4".	103.00	PL				
90.02.34	Registro de Alimentadores Secundarios en Block de 6	13.00	UDS				
90.03	SALIDAS CASETA DE PLANTA ELECTRICA						
90.03.1	Salida Luminaria en Techo	6.00	UDS				
90.03.2	Salida Luminaria en Pared	5.00	UDS				
90.03.3	Salida Luminaria de Emergencia en Pared	1.00	UDS				
90.03.4	Salida Para Interruptor Doble Decorativo	1.00	UDS				
90.03.5	Salida de Tomacorriente Doble Polarizado Decorativo a 120 Vac	4.00	UDS				
90.03.6	Salida de Tomacorriente Polarizado a 208 Vac	2.00	UDS				
90.03.7	Salida Extractor de Aire a 120 Vac, 15 Amps, a 3.0m	1.00	UDS				
90.03.8	Salida de Sistema de Camara de Seguridad	4.00	UDS				
90.04	ACOMETIDA DATA/TELEFONO						
90.04.01	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Poste hasta el Servidor en Cuarto Electrico del Edificio Administrativo, incluye Zanja	350.00	PL				
90.04.02	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Cuarto Electrico del Edificio Administrativo hasta Cuarto Electrico Edificio Educativo, incluye Zanja	75.00	PL				
90.04.03	Acometida en Dos tuberías PVC de 2" x 19', desde el Cuarto Electrico del Edificio Administrativo hasta Edificio Taller, incluye Zanja	275.00	PL				
90.04.05	Acometida en Dos tuberías PVC de 1" x 19', desde el Cuarto Electrico del Edificio Administrativo hasta Viviendas, incluye Zanja	745.00	PL				
90.04.06	Registro de Data en Block de 6	14.00	UDS				
90.05	SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR EN POSTE						
90.05.1	Poste de 30 pie en Hormigon	16.00	UDS				
90.05.2	Tuberías PVC de 3/4" x 19'	75.00	UDS				
90.05.3	Curva PVC de 3/4"	45.00	UDS				
90.05.4	Zanja secundaria	480.00	ML				
90.05.5	Alambre secundario No. 8 THHN	3,200.00	PL				
90.06.6	Alambre secundario de Goma 14/3 THHN	750.00	PL				
	TOTAL INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXTERIORES						
91.00	CASETA DE PLANTA ELECTRICA						
91.01	PRELIMINARES						
91.01.01	Fumigacion	11.52	M2				
91.02	MOVIMIENTO DE TIERRA (ver planos y especificaciones técnicas):						
91.02.1	Excavacion de Fundaciones en material caliche	14.39	M3N				
91.02.2	Suministro y compactación Material de Relleno (caliche), e = 0.20 mts	2.37	M3C				
91.02.3	Relleno de Reposicion, regado, nivelado y compactado en capas de e = 0.10 mts	10.40	M3C				
91.02.4	Bote De Material Sobrante	4.00	M3S				
91.03	HORMIGON ARMADO						
91.03.1	Hormigon de Nivelacion e=0.05 mts	0.60	M3				
91.03.2	Zapatas muros de bloques de 0.15 mts, hormigon fc=210 k/c2	1.88	M3				
91.03.3	Zapatas Z1 de Columnas C1, hormigon fc=210 k/c2	1.40	M3				
91.03.4	Viga de amarre VA, 0.15*0.30 hormigon fc=210 k/c2	1.18	M3				
91.03.5	Viga de amarre VA1, 0.15*0.30 hormigon fc=210 k/c2, incluye dintel y vuelo según detalle	1.01	M3				
91.03.6	Viga de amarre a nivel de piso, 0.15*0.20 hormigon fc=210 k/c2	0.59	M3				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACLP

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
91.03.7	Columnas C1, 0.150*0.30 hormigón fc=210 k/c2	0.72	M3				
91.03.8	Dintel D, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2, 5 de 3/8	0.10	M3				
91.03.9	Dintel D1, 0.15*0.30 hormigón fc=210 k/c2, 3 de 1/2 y 2 de 3/8	0.07	M3				
91.03.10	Base de H.A. para planta de emergencia, a=1.00 mts y b=2.15 mts y e=0.50 mts, según detalle.	1.08	M3				
91.03.11	Losa techo, hormigon 210 k/c2, e = 0.12 mts	2.34	M3				
91.04	MUROS DE BLOQUES						
91.04.1	Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.40, 2 Serpentinadas 3/8@0.60, todos los hollos llenos BNP	18.48	M2				
91.04.2	Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.40, 2 Serpentinadas 3/8@0.60 SNP	58.42	M2				
91.05	TERMINACIONES DE SUPERFICIES						
91.05.1	Fraguache	136.37	M2				
91.05.2	Pañete Liso Exterior	46.50	M2				
91.05.3	Cantos	112.73	ML				
91.05.4	Pañete Liso Interior	70.34	M2				
91.05.5	Pañete en Techos	19.53	M2				
91.06	TERMINACIONES DE PISOS						
91.06.1	Piso de Hormigón fc=210 k/c2 Ø%@0.25, Frotado para planta de emergencia, e=0.10 mts, no incluye la base de la planta.	11.86	M2				
91.06.2	Base de H.A. Frotado en techo para base de transformador, e=0.10 mts, INCLUYE ZABALETA	2.25	M2				
91.07	PORTAJE						
91.07.1	Puerta en tola galvanizada, 1.50*2.10	33.89	P2				
91.08	TERMINACIONES DE TECHOS						
91.08.1	Fino de Techo Plano	11.03	M2				
91.08.2	Zabaletas	13.30	ML				
91.08.3	Impermeabilizantes	11.03	M2				
91.09	ANTEPECHO						
91.09.1	Muros Bloques de 15 x 20 x 40, 3/8 @0.80 SNP	3.26	M2				
91.09.2	Fraguache	6.52	M2				
91.09.3	Pañete Exterior	6.52	M2				
91.09.4	Cantos	32.60	ML				
91.09.5	Pintura acrílica superior (dos manos)	3.26	M2				
91.10	PINTURA						
91.10.01	Acrilica Superior Interior paredes y techos	89.87	M2				
91.10.02	Acrilica Superior Exterior	46.50	M2				
91.11	VARIOS						
91.11.01	Acera Perimetral	20.40	M2				
	TOTAL CASETA DE PLANTA ELECTRICA						
92.00	MISCELÁNEOS						
92.01	Aceras gris (áreas exteriores) e=0.10 mts	699.76	M2				
92.02	Aceras crema (áreas exteriores) e=0.10 mts	700.03	M2				
92.03	Aceras convencionales (áreas corredor de seguridad) e=0.10 mts	1,255.76	M2				
92.04	Aceras de 1.00 mt de ancho via acceso principal e=0.10 mts	134.70	M2				
92.05	Bordillo de 0.20 mts de ancho	100.29	ML				
92.06	Paragomas en parqueos	17.00	UDS				
92.07	Pintura para señalización parqueo discapacitados	1.00	UDS				
92.08	Pintura para señalización en divisiones parqueos y vías	1.00	PA				
92.09	Tierra negra compactada e=0.10 mts	290.43	M3				
92.10	Gramma	2,904.30	M2				
92.11	Palma real 4 pie	36.00	UDS				
92.12	Laurel 10 pie	1.00	UDS				
	TOTAL MISCELÁNEOS						
	SUB TOTAL GENERAL						
	GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCION TECNICA (10.00 %)		10.00%				



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO.053-2018

FECHA: 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL CAIPACL P

LOCALIZACION : BATEY BIENVENIDO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$	Sub - Total RD\$
	SEGUROS Y FIANZAS (4.50 %)		4.50%				
	GASTOS ADMINISTRATIVOS (3.00 %)		3.00%				
	TRANSPORTE (1.5 %)		1.50%				
	SEGURIDAD OBRA (0.30%)		0.30%				
	CODIA (0.10%)		0.10%				
	IMPREVISTOS (5%)		5.00%				
	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07de la dgii (1.18%)		1.80%				
	FONDO DE PENSIONES (1.00 %)		1.00%				
	Sub-Total Gastos Generales						
	TOTAL GENERAL						\$0.00