



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 018-2018

FECHA: 28 de AGOSTO del 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

LOCALIZACION : SANTIAGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES:					
1.01	Replanteo	1.00	PA			
1.02	Caseta de materiales	1.00	PA			
(A)	CONSTRUCCION VIVIENDAS (1 UD)					
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :					
2.01	Acondicionamiento del área	1.00	PA			
2.02	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.50 mts.	16.99	M3			
2.03	Excavaciones en zapatas muros de 8" profundidad 1.00 mts.	58.85	M3			
2.04	Excavaciones zapatas columnas Z1 (1.00 x 1.00) profundidad 0.90 mts.	12.60	M3			
2.05	Bote de material excavado sobrante	39.53	M3			
2.06	Relleno de reposicion (compactado)	44.84	M3			
2.07	Relleno B.N.P. (en edificacion, compactado) e=0.20 mts.	47.45	M3			
3.00	HORMIGÓN ARMADO EN:					
3.01	Zapata de muros de 6" e=0.20 mts.	6.80	M3			
3.02	Zapata de muros de 8" e=0.25 mts.	14.71	M3			
3.03	Zapatas de columnas Z1 (1.00 x 1.00 mts.) e=0.30	4.20	M3			
3.04	Columnas amarre CA (0.20 x 0.20 mts.)	7.29	M3			
3.05	Columnas amarre CA1 (0.20 x 0.35 mts.)	0.62	M3			
3.06	Vigas VAM ANP (0.20 x 0.30 mts.)	6.83	M3			
3.07	Vigas VAM (0.20 x 0.35 mts.)	6.65	M3			
3.08	Vigas v1 (0.20 X 0.35 mts.)	0.75	M3			
3.09	Vigas v2 (0.20 X 0.35 mts.)	0.61	M3			
3.1	Vigas v3 (0.20 X 0.35 mts.)	0.66	M3			
3.11	Vigas v4 (0.20 X 0.35 mts.)	0.59	M3			
3.12	Vigas v5 (0.20 X 0.35 mts.)	1.63	M3			
3.13	Dintele Di L< 2.50 mts, H > o = 0.40 mts, ancho 0.20 mts.	1.95	M3			
3.14	Losas techos planos e=0.15 mts.	17.78	M3			
3.15	Losas techos inclinados e=0.15 mts.	26.81	M3			
4.00	MUROS :					
4.01	Muros de bloques de 6", 3/8 @ 0.60 BNP, todas las camaras llenas.	30.15	M2			
4.02	Muros de bloques de 6", 3/8 @ 0.60 SNP	240.30	M2			
4.03	Muros de bloques de 8" B.N.P.	49.79	M2			
4.04	Muros de bloques de 8" S.N.P	272.77	M2			
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :					
5.01	Fraguache	514.90	M2			
5.02	Pañete en techo	297.30	M2			
5.03	Pañete (muros, vigas y columnas)	1,243.74	M2			
5.04	Cantos en general.	464.70	ML			
5.05	Goteros colgantes	125.85	ML			
6.00	TERMINACION DE TECHO :					
6.01	Fino de techos planos	118.56	M2			
6.02	Fino de techos inclinados	178.74	M2			
6.03	Zabaletas	74.80	ML			
6.04	Impermeabilizante poligrass	297.30	M2			
6.05	Techo en patios, con estructura metalica en bajantes 2" x 3" con correas de 1" x 2" y durmiente de 2" x 4" techado con mallas de piñonate.	55.03	M2			



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 018-2018

FECHA: 28 de AGOSTO del 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

LOCALIZACION : SANTIAGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
7.00	TERMINACION DE PISO :					
7.01	Base hormigon 140 kg/cm2 e = 0.08mts	245.54	M2			
7.02	Base hormigon 210 kg/cm2 pulido con fibras en baños, e = 0.10 mts	19.92	M2			
7.03	Pisos de granito	245.54	M2			
7.04	Zocalos granito	239.08	ML			
8.00	PORTAJE :					
8.01	Puertas metal de barrotes 3/4" - 0.90 x 2.40m	20.00	UDS			
8.02	Puertas metal de barrotes 3/4" y tola - 0.90 x 2.40m	1.00	UDS			
8.03	mts (con transom de 0.30 mts)	1.00	UDS			
9.00	VENTANAS :					
9.01	Ventana Salomonica (celosias metalicas) - 0.50 x 1.40 mts.	52.72	P2			
9.02	Ventana Salomonica (celosias metalicas) - 2.05 x 0.50 mts.	132.35	P2			
9.03	Ventana Salomonica (celosias metalicas) - 0.80 x 0.50 mts.	17.22	P2			
9.04	Panel fijo de policarbonato - 0.90 x 1.20 mts.	11.62	P2			
10.00	PINTURAS (2 MANOS) :					
10.01	Economica (base) (1 Mano)	1,541.04	M2			
10.02	Acrilica en techos	297.30	M2			
10.03	Semigloss en muros, columnas y vigas	1,243.74	M2			
11.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
11.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	2.00	UDS			
11.02	Ventilación (ø 3")	6.00	UDS			
11.03	Desagüe de Piso de 2"	6.00	UDS			
11.04	Duchas con regaderas	9.00	UDS			
11.05	Lavamanos para empotrar	5.00	UDS			
11.06	Inodoro Sadosa Standard	5.00	UDS			
11.07	Lavaderos en fibra plastica de una boca con base metalica soporte.	2.00	UDS			
11.08	Salidas lavadoras, incluye instalacion agua y desague de 2"	2.00	UDS			
11.09	Dispensador de papel toalla. Suministro de materiales e instalación de dispensador plástico.	5.00	UDS			
11.10	Dispensador de papel de baño. Suministro e instalación de dispensador plástico.	5.00	UDS			
11.11	Dispensador de jabón líquido. Suministro e instalación de dispensador plástico.	5.00	UDS			
11.12	Caja de Inspección 0.60*0.60*0.60	2.00	UDS			
11.13	Tapon de registro (ø 4")	6.00	UDS			
11.14	Válvulas de paso 1"	1.00	UDS			
11.15	Arrastre en tuberias pvc de 4" mas accesorios para conexion a drenaje sanitario exterior o pozo séptico.	60.00	ML			
11.16	Arrastre en tuberias pvc de 2" más accesorios para conexion a drenaje sanitario interior.	30.55	ML			
11.17	Arrastre en tubería pvc de 1" mas piezas, para conexion de linea principal de agua potable.	35.00	ML			
11.18	Arrastre en tubería pvc de 3/4" mas piezas, para conexion de linea secundaria de agua potable.	12.79	ML			
12.00	INSTALACIONES ELECTRICIAS					
12.01	Salidas de iluminación techo	42.00	UDS			
12.02	Salidas de iluminación Pared	6.00	UDS			
12.03	Salidas de interruptor sencillo	10.00	UDS			
12.04	Salidas de interruptor doble	1.00	UDS			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 018-2018

FECHA: 28 de AGOSTO del 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

LOCALIZACION : SANTIAGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
3.12	Portico P5 con 7 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 6 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion variable: 0.25m2 x 13.05ml y 0.22m2	3.76	M3			
3.13	Portico P6 con 10 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 9 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion: 0.29 m2) 0.30*0.40	3.11	M3			
3.14	Portico P7 con 7 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 6 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion variable: 0.28m2 x 5.25ml y 0.22m2 x 5.50ml) 0.30*0.40	2.70	M3			
3.15	Portico P8 con 6 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.10 mts en apoyos, 5 ø 3/4" y estribos ø 3/8" @ 0.20 mts en vanos (seccion: 0.25 m2) 0.30*0.40	1.29	M3			
3.16	Dinteles (0.15 x 0.20 mts.) L= hasta 2.50 mts.	0.46	M3			
3.17	Losa de techo aligerada, ver detalles estructurales en plano.	18.72	M3			
3.18	Losa en vuelo, con ø 3/8" @ 0.25 mts. A.D. e=0.15 mts.	6.51	M3			
4.00	MUROS :					
4.01	Muros de bloques de 4", 3/8 @ 0.80 SNP	8.07	M2			
4.02	Muros de bloques de 6", 3/8 @ 0.60 BNP, todas las camaras llenas.	60.87	M2			
4.03	Muros de bloques de 6", exteriores 3/8 @ 0.60 SNP	177.28	M2			
4.03	Muros de bloques de 6" interiores @ 0.80 SNP	80.58	M2			
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :					
5.01	Careteo en elementos estructurales	459.50	M2			
5.02	Pañete techo	206.49	M2			
5.03	Violinado de muros	515.73	ML			
5.04	Cantos en general.	774.04	ML			
5.05	Goteros colgantes	74.44	ML			
6.00	TERMINACION DE TECHO :					
6.01	Fino de techos planos	274.14	M2			
6.02	Zabaletas	72.84	ML			
6.03	Impermeabilizante con membrana asfáltica de 4mm reforzada con poliéster y sellador acrílico elastomérico de resina de uretano.	274.14	M2			
7.00	TERMINACION DE PISO :					
7.01	Piso pulido en hormigón 210 kg/cm2 con malla electrosoldada de 2.5x2.5x100x100, los cortes en las juntas de contraccion se haran con sierra de espesor maximo 1/4" (6mm) y una profundidad minima de 1 1/2" (3.8 mm) con aplicacion de sellador de tipo poliuretano o epoxico flexible (P.E. Sikaflex) e = 0.15 mts	255.92	M2			
8	REVESTIMIENTO :					
8.01	Cerámica importada de 0.20*0.30 mts en baño (2.10 mts altura)	45.14	M2			
10.00	PORTAJE :					
10.01	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.90 x 2.10 mts.	2.00	UDS			
10.02	Puertas metal/batiente color negro - 1.70 x 2.10 mts.	3.00	UDS			
10.03	Puertas de metal/corredera color gris metal tola - 3.40 x 2.45 mts.	1.00	UDS			



MINISTERIO PÚBLICO
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 018-2018

FECHA: 28 de AGOSTO del 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

LOCALIZACION : SANTIAGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10.04	Puertas de metal/corredera color negro - 4.00 x 2.30 mts.	1.00	UDS			
10.05	Puertas en divisiones inodoros - 0.65 x 2.10 mts.	2.00	UDS			
11.00	VENTANAS :					
11.01	Ventana salomonica (celosias metalicas) - 0.40 x 1.30 mts.	5.60	P2			
11.02	Ventana salomonica (celosias metalicas) - 1.40 x 0.70 mts.	10.54	P2			
11.03	Ventana salomonica (celosias metalicas) - 1.60 x 0.60 mts.	10.33	P2			
12.00	PINTURAS (2 MANOS) :					
12.01	Economica (base) (1 mano)	1,004.31	M2			
12.02	Acrilica en techo	173.89	M2			
12.02	Semigloss en muros, columnas y vigas (2 manos)	830.42	M2			
13.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
13.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	5.00	UDS			
13.02	Ventilación (ø 3")	1.00	UDS			
13.03	Desagüe de Piso de 2"	2.00	UDS			
13.04	Lavamanos ovalados empotrar bco.	3.00	UDS			
13.05	Inodoro Sadosa Standard	2.00	UDS			
13.06	Orinales blancos	2.00	UDS			
13.07	Tope granito para lavamanos	12.37	P2			
13.08	Dispensador de papel toalla. Suministro de materiales e instalación de dispensador plástico.	1.00	UDS			
13.09	Dispensador de papel de baño. Suministro e instalación de dispensador plástico.	3.00	UDS			
13.10	Dispensador de jabón líquido. Suministro e instalación de dispensador plástico.	3.00	UDS			
3.11	Caja de Inspección 0.60*0.60*0.60	2.00	UDS			
3.12	Tapon de registro (ø 4")	1.00	UDS			
3.13	Válvulas de paso 3/4"	1.00	UDS			
3.14	Arrastre en tuberías pvc de 4" mas accesorios para conexión a drenaje sanitario exterior o pozo séptico.	25.00	ML			
3.15	Arrastre en tubería pvc de 1" mas piezas, para conexión de línea principal de agua potable.	20.00	ML			
3.16	Arrastre en tubería pvc de 3/4" mas piezas, para conexión de línea secundaria de agua potable.	12.79	ML			
14.00	INSTALACIONES ELECTRICIAS					
14.01	Salidas de iluminación techo	41.00	UDS			
14.02	Salidas de iluminación Pared	14.00	UDS			
14.03	Salidas de interruptor sencillo	10.00	UDS			
14.04	Salidas de tomacorriente doble 110 v.	16.00	UDS			
14.05	Salidas de teléfono y data	1.00	UDS			
14.06	Panel de distribución 12 a 24 circuitos	1.00	UDS			
14.07	Registro teléfono 6" * 6" * 4"	1.00	UDS			
14.08	Varilla de puesta a tierra, 5/8" * 6'	1.00	UDS			
15.00	MISCELANEOS					
15.01	Aceras peatonales, ancho 0.80 mts	11.50	M2			
(C)	CONSTRUCCION TORRES DE VIGIA (3 UDS)					
1.00	PRELIMINARES					



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 018-2018

FECHA: 28 de AGOSTO del 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

LOCALIZACION : SANTIAGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.01	Acondicionamiento area a construir	1.00	PA			
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :					
2.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.80 mts.	7.61	M3			
2.02	Excavaciones zapatas columnas Z1 (1.00 x 1.00) profundidad 0.85 mts.	9.60	M3			
2.03	Excavacion zapatas rampas escaleras (1.20 x 0.80) profundiadaad 0.80 mts	2.30	M3			
2.04	Bote de material excavado sobrante	4.32	M3			
2.05	Relleno de reposicion (compactado)	6.00	M3			
2.06	Relleno B.N.P. (en edificacion, compactado) e=0.10 mts.	0.87	M3			
3.00	HORMIGÓN ARMADO EN:					
3.01	Zapata de muros de 6" e=0.20 mts.	7.36	M3			
3.02	Zaptas de columnas amarre (1.00 x 1.00) e=0.30 mts.	3.60	M3			
3.03	Zaptas rampas escaleras (1.20 x 0.80) e=0.30 mts.	0.86	M3			
3.04	Columnas amarre (0.20 x 0.20)	3.16	M3			
3.05	Vigas amarre VAM (0.15/0.20 x 0.30)	2.01	M3			
3.06	Rampas y mesetas de escaleras, ancho 0.80 mts.	3.51	M3			
3.07	Losas entrepisos e=0.12 mts.	10.77	M3			
3.08	Losas techos inclinados e=0.12 mts.	2.76	M3			
4.00	MUROS :					
4.01	Muros de bloques de 6", 3/8 @ 0.60 BNP, todas las camaras llenas.	10.20	M2			
4.02	Muros de bloques de 6" 3/8 @ 0.60 S.N.P. (2do nivel)	16.88	M2			
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :					
5.01	Fraguache	138.90	M2			
5.02	Pañete en techo	23.16	M2			
5.03	Pañete interior (muros, columnas y vigas)	179.50	M2			
5.04	Cantos en general.	441.21	ML			
5.05	Goterros colgantes	23.82	ML			
6.00	TERMINACION DE TECHO :					
6.01	Fino de techos	22.77	M2			
6.02	Impermeabilizante poligrass	22.77	M2			
7.00	TERMINACION DE PISO :					
7.01	Base hormigon 140 kg/cm2 e = 0.08 mts	8.73	M2			
7.02	Pisos de granito	8.94	M2			
7.03	Zocalos granito	19.95	ML			
8.00	ESCALERAS :					
8.01	Escalones granito	50.40	ML			
8.02	Mesetas granito	2.82	M2			
8.03	Barandas y pasamanos en aluminio galvanizado	41.67	ML			
9.00	PINTURAS (2 MANOS) :					
9.01	Economica (base) (1 Mano)	202.66	M2			
9.02	Acrilica en techos	23.16	M2			
9.03	Semigloss en muros	179.50	M2			
10.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
10.01	Desagüe de Piso de 2"	3.00	UDS			
11.00	INSTALACIONES ELECTRICIAS					
11.01	Suministro e instalación refeltores led de seguridad	6.00	UDS			
11.02	Salidas de iluminación techo	6.00	UDS			
11.03	Salidas de iluminación Pared	12.00	UDS			



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 018-2018

FECHA: 28 de AGOSTO del 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

LOCALIZACION : SANTIAGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
11.04	Salidas de interruptor doble	9.00	UDS			
11.05	Salidas de tomacorriente doble 110 v.	3.00	UDS			
11.06	Salidas de teléfono y data	3.00	UDS			
11.07	Registro teléfono 6" * 6" * 4"	3.00	UDS			
11.08	Registro teléfono 8" * 6" * 4"	3.00	UDS			
12.00	MISCELANEOS					
12.01	Aceras perimetrales 0.60 mts. De ancho	1.44	M2			
(D)	CONSTRUCCION DE GARITA DE SEGURIDAD (1 UD)					
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Limpieza área a construir	1.00	PA			
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :					
2.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.80 mts.	1.48	M3			
2.02	Excavaciones en zapatas muros de 8"	1.02	M3			
2.03	Bote de material excavado sobrante	1.40	M3			
2.04	Relleno de reposicion (compactado)	1.01	M3			
2.05	Relleno B.N.P. (en edificación, compactado) e=0.15 mts.	0.29	M3			
3.00	HORMIGÓN ARMADO EN:					
3.01	Zapata de muros de 6" e=0.20 mts.	0.17	M3			
3.02	Zapata de muros de 8" e=0.25 mts.	0.18	M3			
3.03	Columnas amarre (0.20 x 0.20)	0.25	M3			
3.04	Columnas amarre CA1 (0.15 x 0.15)	0.14	M3			
3.05	Vigas amarre VAM (0.15/0.20 x 0.30)	0.36	M3			
3.06	Losas techos planos e=0.12 mts.	0.57	M3			
4.00	MUROS :					
4.01	Muros de bloques de 6", 3/8 @ 0.60 BNP, todas las camaras llenas.	0.93	M2			
4.02	Muros de bloques de 6", 3/8 @ 0.60 SNP	7.75	M2			
4.03	Muros de bloques de 8" B.N.P.	0.65	M2			
4.04	Muros de bloques de 8" S.N.P	2.96	M2			
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :					
5.01	Fraguache	13.90	M2			
5.02	Pañete en techo	4.74	M2			
5.03	Pañete interior (muros, vigas y columnas)	22.94	M2			
5.04	Cantos en general.	46.78	ML			
5.05	Goteros colgantes	8.70	ML			
6.00	TERMINACION DE TECHO :					
6.01	Fino de techos	4.72	M2			
6.02	Impermeabilizante Poligrass	4.72	M2			
7.00	TERMINACION DE PISO :					
7.01	Base hormigon 140 kg/cm2 e = 0.08 mts	1.96	M2			
7.02	Areas pisos, granito	1.96	M2			
7.03	Zocalos granito	4.80	ML			
8.00	PORTAJE :					
8.01	Puerta en cristal 2.10*0.80 mts.	1.00	UDS			
9.00	VENTANAS :					
9.01	Ventanas en cristal flotante fijo	45.73	P2			
10.00	PINTURAS (2 MANOS) :					



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 018-2018

FECHA: 28 de AGOSTO del 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

LOCALIZACION : SANTIAGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10.01	Economica (base) (1 mano)	27.68	M2			
10.02	Acrilica en techos	4.72	M2			
10.03	Semigloss en muros, columnas y vigas	22.94	M2			
11.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
11.01	Drenaje Pluvial p.v.c. (3")	1.00	UDS			
11.02	Desagüe de Piso de 2"	1.00	UDS			
11.03	Lavamanos para exteriores	1.00	UDS			
11.04	e instalación de dispensador plástico.	1.00	UDS			
11.05	instalación de dispensador plástico.	1.00	UDS			
11.06	Caja de Inspección 0.60*0.60*0.60	1.00	UDS			
11.07	Válvulas de paso 3/4"	1.00	UDS			
11.08	Arrastre en tuberías pvc de 2" mas accesorios para conexión a drenaje sanitario interior.	25.00	ML			
11.09	Arrastre en tubería pvc de 3/4" mas piezas, para conexión de línea secundaria de agua potable.	25.00	ML			
12.00 INSTALACIONES ELECTRICIAS						
12.01	Salidas de iluminación techo	3.00	UDS			
12.02	Salidas de interruptor doble	1.00	UDS			
12.03	Salidas de tomacorriente doble 110 v.	1.00	UDS			
12.04	Salidas de tomacorriente sencillo 220 v.	1.00	UDS			
12.05	Salidas de teléfono y data	1.00	UDS			
12.06	Panel de distribución 2 a 4 circuitos	1.00	UDS			
12.07	Registro teléfono 6" * 6" * 4"	1.00	UDS			
12.08	Varilla de puesta a tierra, 5/8" * 6' sin Conector	1.00	UDS			
13.00 MISCELANEOS						
13.01	Aceras perimetrales 0.60 mts. De ancho.	6.79	M2			
(E) MODIFICACION DE VIVIENDAS EXISTENTES (3 UDS)						
1.00 PRELIMINARES						
1.01	Demoliciones y bote muros de bloques existentes	160.26	M2			
2.00 MOVIMIENTO DE TIERRA :						
1.01	Excavaciones en zapatas muros de 6" profundidad 0.50 mts.	4.80	M3			
1.02	Bote de material excavado sobrante	1.27	M3			
1.03	Relleno de reposicion (compactado)	0.90	M3			
3.00 HORMIGÓN ARMADO EN:						
3.01	Zapata de muros de 6" e=0.20 mts.	0.86	M3			
3.02	Vigas VAM ANP (0.15 x 0.30 mts.)	0.43	M3			
3.03	Dintele Di L< 2.50 mts, H > o = 0.30 mts, ancho 0.15 mts.	0.68	M3			
4.00 MUROS :						
4.01	Muros de bloques de 6" B.N.P.	35.04	M2			
4.02	Muros de bloques de 6" S.N.P.	2.88	M2			
5.00 TERMINACION DE SUPERFICIE :						
5.01	Fraguache	10.30	M2			
5.02	Pañete (muros, vigas y columnas)	88.07	M2			
5.03	Cantos en general.	173.64	ML			
6.00 TERMINACION DE TECHO :						
6.01	Fino de techo planos existente	520.77	M2			
6.02	Zabaletas en techos planos existentes	224.40	ML			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 018-2018

FECHA: 28 de AGOSTO del 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

LOCALIZACION : SANTIAGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
6.03	Impermeabilizante Poligrass en techo planos existentes	520.77	M2			
6.04	Impermeabilizante Poligrass en techo inclinados existentes	536.22	M2			
6.05	Remoción y bote de todo el fino de techo existente	520.77	M2			
6.06	Techo en patios, con estructura metalica en bajantes 2" x 3" con correas de 1" x 2" y durmiente de 2" x 4" techado con mallas de piñonate.	55.03	M2			
7.00 TERMINACION DE PISO :						
7.01	Base hormigon 140 kg/cm2 e = 0.08 mts	30.66	M2			
7.02	Base hormigon 210 kg/cm2 pulido con fibras en baños, e = 0.10 mts	59.76	M2			
7.03	Pisos de granito	30.66	M2			
7.04	Zocalos granito	37.35	ML			
7.05	Pulido pisos existentes	555.69	M2			
8.00 PORTAJE :						
8.01	Puertas polimetal/batiente color blanco - 0.90 x 2.10 mts (con transom de 0.30 mts)	6.00	UDS			
9.00 VENTANAS :						
9.01	Ventana Salomonica (celosias metalicas) - 0.80 x 0.50 mts.	25.82	P2			
10.00 PINTURAS (1 MANO EXISTENTE):						
10.01	Acrilica en techos (incluye existente) 1 mano	890.07	M2			
10.02	Semigloss en muros, columnas y vigas (incluye existente) 1 Mano	3,643.40	M2			
11.00 INSTALACIONES SANITARIAS						
11.01	Ventilación (ø 3")	3.00	UDS			
11.02	Desagüe de Piso de 2"	3.00	UDS			
11.03	Duchas con regaderas	27.00	UDS			
11.04	Lavamanos para empotrar	15.00	UDS			
11.05	Inodoro Sadosa Standard	15.00	UDS			
11.06	Lavaderos en fibra plastica de una boca con base metalica soporte.	6.00	UDS			
11.07	Salidas lavadoras, incluye instalacion agua y desagüe de 2"	6.00	UDS			
11.08	Dispensador de papel toalla. Suministro de materiales e instalación de dispensador plástico.	15.00	UDS			
11.09	Dispensador de papel de baño. Suministro e instalación de dispensador plástico.	15.00	UDS			
11.10	Dispensador de jabón líquido. Suministro e instalación de dispensador plástico.	15.00	UDS			
11.11	Válvulas de paso 1"	3.00	UDS			
12.00 MISCELANEOS						
12.01	Aceras peatonales, ancho 0.80 mts	97.70	M2			
(F) MODIFICACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO EXISTENTE (1 UD)						
13.00 PRELIMINARES						
13.01	Demoliciones muros de bloques existentes	43.46	M2			
14.00 MUROS :						
14.01	Muros de bloques de 6" S.N.P.	66.03	M2			



MINISTERIO
PÚBLICO

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 018-2018

FECHA: 28 de AGOSTO del 2018

OBRA: CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

LOCALIZACION : SANTIAGO

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
15.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :					
15.01	Pañete (muros, vigas y columnas)	132.06	M2			
15.02	Cantos en general.	33.00	ML			
16.00	TERMINACION DE TECHO :					
16.01	Fino de techos planos	871.24	M2			
16.02	Impermeabilizante Poligrass	871.24	M2			
16.03	Remocion de todo el fino de techo existente	871.24	M2			
17.00	PINTURAS (1 MANO) :					
17.01	Acrilica en techos	871.24	M2			
17.02	Semigloss en muros, columnas y vigas existentes y modificaciones	2,768.40	M2			
18.00	INSTALACIONES ELECTRICIAS					
18.01	Salidas de iluminación techo	14.00	UDS			
18.02	Salidas de interruptor doble	7.00	UDS			
18.03	Salidas de tomacorriente doble 110 v.	14.00	UDS			
19.00	MISCELANEOS					
19.01	Jardinerías	1.00	P.A.			
19.02	Limpieza durante y al final del proyecto.	1.00	P.A.			
	SUB TOTAL GENERAL					
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCION TECNICA (10.00 %)			10.00%		
	SEGUROS Y FIANZAS (4.50 %)			4.500%		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS (3.00 %)			3.00%		
	TRANSPORTE (1.5 %)			1.5000%		
	SEGURIDAD OBRA (0.30%)			0.30%		
	CODIA (0.10%)			0.10%		
	IMPREVISTOS (5%)			5.00%		
	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07de la dgii (1.18%)			1.80%		
	FONDO DE PENSIONES (1.00 %)			1.00%		
	Sub-Total Gastos Generales					
	TOTAL GENERAL					