



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 059-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-ELIAS PIÑA

LOCALIZACION : PROVINCIA ELIAS PIÑA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES:					
1.1	Remover pañete en muros	260.50	M2			
1.2	Limpieza y desmantelación de lona asfáltica en techos (incluye bote)	550.00	M2			
2.00	MUROS DE VERJA (en cancha y cierre en area de barberia):					
2.1	H.A para zapata de muro	4.02	M3			
2.2	Viga (0.15*0.20)	1.34	M3			
2.3	Columnas (0.15*0.20)	0.42	M3			
2.4	Muros BNP en block de 6"	17.46	M2			
2.5	Muros SNP en block de 6"	26.40	M2			
3.00	TERMINACION:					
3.1	Pañete en muro y zabaleta. Remozamiento	540.00	M2			
3.2	Arreglo de acera frontal (entrada)	45.50	M2			
4.00	PLAFONES:					
4.1	Plafon vinyl-yeso 2 x 2	194.25	M2			
5.00	PORTAJE:					
5.1	Puerta polimetal (0.80x2.10)	1.00	UD			
5.2	Puerta polimetal (0.73x2.23)	3.00	UD			
5.3	Puerta polimetal (0.90x2.23)	6.00	UD			
5.4	Puerta en malla ciclónica (1.20x2.20)	3.00	UD			
6.00	PROTECCION DE HIERROS:					
6.1	Paño fijo en barra \varnothing 3/4" a 10cm de esp.	30.08	M2			
6.2	Arreglo en escalera de garita de seguridad	1.00	PA			
6.3	Puerta pequeña en tola para closet de cama en celda.	31.50	M2			
7.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
7.1	Panel de iluminacion led 2*2	12.00	UD			
7.2	Bombillo de 85w.	12.00	UD			
7.3	Alambre THHN#12 ST negro	300.00	PL			
7.4	Alambre THHN#12 ST blanco	300.00	PL			
7.5	Roseta	10.00	UD			
8.00	PINTURA (1 MANO):					
8.1	Acrílica superior en muros exteriores	3,647.11	M2			
8.2	Acrílica superior en muros interiores	4,373.58	M2			
8.3	Acrílica superior en techo	625.00	M2			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 059-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-ELIAS PIÑA

LOCALIZACION : PROVINCIA ELIAS PIÑA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños, 2 manos	825.00	M2			
8.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños(cubetas, precio incluye aplicacion)	2.00	UD			
8.6	Pintura de parqueo	60.00	M2			
9.00	SANITARIA:					
9.1	Inodoro taíno	8.00	UD			
10.00	PISOS:					
10.1	Piso en hormigón pulido	24.80	M2			
11.00	VARIOS:					
11.1	Impermealizante acrilico (POLIBRITE 24)	580.00	M2			
11.2	Aluzinc en techo de lavanderia y barberia	35.80	M2			
11.3	Malla ciclónica de 6' inc. alambre de trinchera.	44.70	ML			
11.4	Alambre de trinchera.	596.00	ML			
12.00	CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)					
12.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
12.2	Excavación	36.76	M3			
12.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
12.4	Relleno compactado	114.24	M3			
12.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
12.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			
12.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			
12.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3			
12.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
12.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
12.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
12.12	Fraguache	68.42	M2			
12.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
12.14	Cantos	50.24	MI			
12.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
12.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
12.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 lineas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
12.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
12.19	Tubo HG 2 1/2"x10'	2.00	UD			
12.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 059-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-ELIAS PIÑA

LOCALIZACION : PROVINCIA ELIAS PIÑA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
13.00	LIMPIEZA FINAL:					
13.1	Limpieza final	1.00	PA			
	SUB-TOTAL					
	Indirectos:					
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte (1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
	TOTAL GENERAL					
	NOTAS:					
	1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN					
	2- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.					