



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 063-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-NAJAYO MUJERES**

**LOCALIZACION : PROVINCIA SAN CRISTOBAL**

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINAR:</b>					
1.1	Limpieza y desmantelación de lona asfáltica en techos (incluye bote)	1,896.58	M2			
<b>2.00</b>	<b>TERMINACION:</b>					
2.1	Resane en techo, (sujeto a cambio por desmantelacion de lona asfáltica)	1,896.58	M2			
<b>3.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>					
3.1	Bombillo de 85w.	70.00	UD			
3.2	Alambre THHN#12 ST negro	100.00	PL			
3.3	Alambre THHN#12 ST blanco	100.00	PL			
3.4	Roseta	30.00	UD			
3.5	Tomacorriente	10.00	UD			
<b>4.00</b>	<b>PINTURA (1 MANO):</b>					
4.1	Acrílica superior en muros exteriores	3,500.00	M2			
4.2	Acrílica superior en muros interiores	2,620.00	M2			
4.3	Acrílica superior en techo	1,530.00	M2			
4.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños, 2 manos	450.20	M2			
4.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños(cubetas, precio incluye aplicacion)	2.00	UD			
<b>5.00</b>	<b>SANITARIA:</b>					
5.1	Inodoro taino	2.00	UD			
5.2	Arreglo de inodoro y bañeras	8.00	UD			
5.3	Tanque de inodoro taino	2.00	UD			
<b>6.00</b>	<b>TERMINACION TECHO:</b>					
6.1	Impermealizante acrilico (POLIBRITE 24)	1,896.58	M2			
<b>7.00</b>	<b>CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)</b>					
7.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
7.2	Excavación	36.76	M3			
7.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
7.4	Relleno compactado	114.24	M3			
7.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
7.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			
7.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 063-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-NAJAYO MUJERES**

**LOCALIZACION : PROVINCIA SAN CRISTOBAL**

7.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3			
7.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
7.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
7.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
7.12	Fraguache	68.42	M2			
7.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
7.14	Cantos	50.24	MI			
7.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
7.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
7.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 lineas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
7.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
7.19	Tubo HG 2 1/2"x10`	2.00	UD			
7.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
<b>8.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL:</b>					
8.1	Limpieza final	1.00	PA			
	<b>SUB-TOTAL</b>					
	<b>Indirectos:</b>					
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte ( 1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
	<b>TOTAL GENERAL</b>					

**NOTAS:**

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.