



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 065-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-SAN CRISTOBAL

LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES:					
1.1	Demolición y bote de piso para ampliar baño en celdas y habilitar área de lavado.	81.00	M2			
1.2	Limpieza y desmantelación de lona asfáltica en techos (incluye bote)	585.00	M2			
2.00	MUROS BAÑO:					
2.1	Muros SNP en block de 6" empotrado 20cm en piso existente. (todos los huecos llenos)	115.20	M2			
3.00	TERMINACION:					
3.1	Pañete en muro y zabaleta. Remozamiento	230.40	M2			
4.00	PROTECCIONES DE HIERRO:					
4.1	Paño fijo en barra 3/4" separadas a 10cm	5.74	M2			
4.2	Puerta en barra 3/4" y planchuela 3/16 perforada c/d 10cm	6.48	M2			
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
5.1	Tomacorriente empotrado en muros (inc. accesorios)	17.00	UD			
5.2	Bombillo de 85w.	25.00	UD			
5.3	alambre THHN#12 ST negro	100.00	PL			
5.4	alambre THHN#12 ST blanco	100.00	PL			
5.5	Roseta	10.00	UD			
6.00	PINTURA (1 MANO):					
6.1	Acrílica superior en muros exteriores	1,560.00	M2			
6.2	Acrílica superior en muros interiores	1,780.00	M2			
6.3	Acrílica superior en techo	750.00	M2			
6.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños, 2 mano	500.00	M2			
6.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños (cubetas, precio incluye)	2.00	UD			
7.00	SANITARIA:					
7.1	Suministro e inst. De Inodoro taino (inc. preparación de muñeco y conexión a salida existente)	12.00	UD			
7.2	Duchas, (inc. empotrado y confeccion)	24.00	UD			
7.3	Lavaderos de 120cm. (suministro e instalación Completo)	6.00	UD			
7.4	Llaves de chorros tipo mariposa (incl. conexión a lo existente)	25.00	UD			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 065-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-SAN CRISTOBAL

LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8.00	PISOS:					
8.1	Piso en hormigón pulido	81.00	M2			
9.00	VARIOS:					
9.1	Reparación de impermeabilizante en junta fría de los techos con: esmulsión asfáltica sika, sika felt v. mantenimiento en general con	585.00	M2			
10.00	CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)					
10.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
10.2	Excavación	36.76	M3			
10.3	Relleno de reposición	14.98	M3			
10.4	Relleno compactado	114.24	M3			
10.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
10.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			
10.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			
10.8	Columna Cancha Hormigón 210 kg/cm2 a	0.84	M3			
10.9	PISO de hormigón armado rotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
10.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
10.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
10.12	Fraguache	68.42	M2			
10.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
10.14	Cantos	50.24	MI			
10.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
10.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
10.17	Bancos de hormigón armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 líneas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
10.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
10.19	Tubo HG 2 1/2"x10'	2.00	UD			
10.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
11.00	LIMPIEZA FINAL:					
11.1	Limpieza final	1.00	PA			
TOTAL						



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 065-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-SAN CRISTOBAL

LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
	Indirectos:					
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte (1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itbis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%), ley 6/86			0.0100		
	TOTAL GENERAL					

NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.