

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO NO. 044-2018
FECHA: 03 de Octubre del 2018
OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-ABIERTO SABANA TORO
LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES:					
1.1	Limpieza y desmantelación de lona asfáltica en techos.	275.75	M2			
1.2	Demolición y bote de piso en baño, área médica, lavadero,cerámica de pared y hueco para puerta.	15.32	M2			
1.3	Desmonte de gabinete (deteriorado)	2.00	UD			
1.4	Bote material producto desmantelación	1.00	PA			
2.00	MUROS:					
2.1	Construcción de Garita y baño de VTP	1.00	PA			
2.2	Cierre de área de Salón de belleza en madera de pino tratado en 2do nivel .	48.78	M2			
2.3	Muros en block de 6" para cierre de áreas interiores	48.21	M2			
3,00	TERMINACION DE SUPERFICIE:					
3.1	Pañete en muro y zabaleta. Remozamiento	96.24	M2			
3.2	Fraguache	96.24	M2			
4.00	PORTAJE:					
4.1	Puerta polimetal (0.75X2.10), (1.0X2.10), (0.90X2.10)	3.00	UD			
4.2	Tranzon de puerta polimetal (0.20x0.90)	1.00	UD			
4.3	Desmonte y reinstalación de Puerta polimetal	1.00	UD			
4.4	Ventana Salomónica de aluminio blanca AA cal.40	48.78	P2			
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
5.1	Reparación del sistema eléctrico.	1.00	PA			
5.2	Bombillo de 85w.	40.00	UD			
5.3	Alambre THHN#12 ST negro	100.00	PL			
5.4	Alambre THHN#12 ST blanco	100.00	PL			
5.5	Roseta	12.00	UD			
6.00	PINTURA (1 MANO):					
6.1	Acrílica superior en muros exteriores	416.44	M2			
6.2	Acrílica superior en muros interiores	1,146.70	M2			
6.3	Acrílica superior en techos	1,037.50	M2			
6.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños (2 manos)	150.00	M2			
7.00	SANITARIA:					
7.1	Inodoro taino	1.00	UD			
7.2	Desmonte y reinstalación de Inodoro. (Solución de filtraciones, crear duchas)	3.00	UD			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO NO. 044-2018
FECHA: 03 de Octubre del 2018
OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-ABIERTO SABANA TORO
LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
7.3	Crear ducha baño de area medica	1.00	PA			
7.4	Cambio de lavamano	1.00	UD			
8.00	PISOS:					
8.1	Cerámica 33x33 en baño, área de almacen y cocina. (reparaciones)	9.72	M2			
8.2	Derretido en piso de baños para solucionar filtraciones	1.00	PA			
8.3	Pulido y brillado de piso de granito	38.25	M2			
9.00	VARIOS					
9.1	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	275.75	M2			
9.2	Aluzinc en techo de comedor y multiuso. Incluye caballetes y reparaciones varias en madera	224.97	M2			
9.3	Tejas de alfareria para reparación de techo existente	1.00	PA			
10.00	CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)					
10.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
10.2	Excavación	36.76	M3			
10.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
10.4	Relleno compactado	114.24	M3			
10.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
10.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			
10.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			
10.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3			
10.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
10.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
10.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
10.12	Fraguache	68.42	M2			
10.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
10.14	Cantos	50.24	MI			
10.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
10.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
10.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 lineas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
10.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
PRESUPUESTO NO. 044-2018
FECHA: 03 de Octubre del 2018
OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-ABIERTO SABANA TORO
LOCALIZACION : SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10.19	Tubo HG 2 1/2"x10`	2.00	UD			
10.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
11.00	LIMPIEZA FINAL:					
11.1	Limpieza final	1.00	PA			
SUB-TOTAL						
Indirectos:						
	Dirección Técnica (10%)			10.00%		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			4.50%		
	Gastos Administrativo (3.0%)			3.00%		
	Transporte (1.50%)			1.50%		
	Imprevistos (5.0%)			5.00%		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.10%		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			18.00%		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.30%		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			1.00%		
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.