



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 072-2018

FECHA: 12 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-ANAMUYA-HIGUEY

LOCALIZACION : PROV. LA ALTAGRACIA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00 PRELIMINARES:						
1.1	Demolicion de hueco para ventanas y extractor, Inc. terminacion.	1.30	M2			
1.2	Limpieza y desmantelación de lona asfáltica en techos.	7394.00	M2			
2.00 PORTAJE Y VENTANAS.						
2.1	Ventana salomonica de aluminio blanco AA	10.00	P2			
3.00 HERRERIA						
3.1	Reparaciones multiples en herreria	1.00	PA			
3.2	Puerta en Ø de 3/4 y planchuela 3/16 perforada cada 10cm. Colocar en comedor. (0.90x2.50)2uds	4.50	M2			
4.00 INSTALACIONES ELECTRICAS:						
4.1	Tubo para lampara 2*2 de 17w	150.00	UD			
4.2	Bombillo de 85w.	100.00	UD			
4.3	Alambre THHN#12 ST negro	200.00	PL			
4.4	Alambre THHN#12 ST blanco	200.00	PL			
4.5	Roseta	25.00	UD			
5.00 PINTURA (1 MANO)						
5.1	Acrílica superior en muros exteriores (Incluye verja)	10,742.74	M2			
5.2	Acrílica superior en muros interiores	10,894.46	M2			
5.3	Acrílica superior en techo	7894.00	M2			
5.4	Mantenimiento en hierro (limpiar oxido), 2 manos	3,576.50	M2			
6.00 SANITARIA						
6.1	Inodoro taino	6.00	UD			
6.2	Arreglos y conexiones de Inodoros en conjugales	1.00	PA			
6.3	Bomba de distribucion de agua de 20 HP	1.00	UD			
6.4	Tanque Hidroneumatico de 120gls	1.00	UD			
6.5	Bomba sumergible de 15 HP	2.00	UD			
6.6	Mantenimiento del sistema de purificacion de agua para el consumo humano.	1.00	PA			
7.00 VARIOS						
7.1	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	7394.00	M2			
8.00 CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)						
8.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
8.2	Excavación	36.76	M3			

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

FECHA: 12 de Octubre del 2018**LOCALIZACION : PROV. LA ALTAGRACIA**[illegible]