



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 061-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-MONTE PLATA**

**LOCALIZACION : PROV. MONTE PLATA**

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>					
1.1	Demolición y bote de cerámica de baños en celdas y abrir hueco en cocina para colocar extractor(incl. terminación de hueco)	360.64	M2			
1.2	Limpieza de techos	3,170.67	M2			
1.3	Escavación de zapata	3.73	M3			
<b>2.00</b>	<b>MUROS</b>					
2.1	Construcción de cacheo y recepción de visita	1.00	PA			
2.2	Zapata de muro	0.94	M3			
2.3	Viga (0.15*0.20)	0.24	M3			
2.4	Columnas (0.15*0.20)	0.13	M3			
2.5	Muros SNP en block de 6" tapiado de hueco de puerta en celdas y cierre en área de cocina.	9.07	M2			
2.6	Muros BNP en block de 6"	3.12	M2			
<b>3.00</b>	<b>TERMINACION:</b>					
3.1	Pañete en muro de baños de celdas	368.80	M2			
3.2	Construcción de meseta en cocina	8.05	M2			
3.3	Acera en entrada a la cocina	4.80	M2			
3.4	Reparación de acera	100.00	M2			
<b>4.00</b>	<b>PORTAJE:</b>					
4.1	Puerta polimetálica (0.80x2.10)	1.00	UD			
<b>5.00</b>	<b>HERRERIA:</b>					
5.1	Colocación de malla tipo diamante de 1/2", dejar varios huecos de (0.25*1.00) con bisagra y cierre	18.96	M2			
5.2	Reparación de barrotes de acero en todo el centro	1.00	PA			
5.3	Colocación de hierro Φ 5/8" en espacio abierto (patio español)	176.64	M2			
5.4	Puerta de entrada al centro(se debe hacer nueva) de (4.60 anc*3.30 alt)m2 en perfil H y tola 3/16"	15.18	M2			
<b>6.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>					
6.1	Lámpara meta halay	8.00	UD			
6.2	Bombillo de 85w.	50.00	UD			
6.3	Lámpara tipo secador con bombillo de bajo consumo	30.00	UD			
6.4	Alambre vnyil No.12/2	800.00	PL			
6.5	Chequeo y reparaciones electricas	1.00	PA			
6.6	Roseta	30.00	UD			
<b>7.00</b>	<b>PINTURA (1 MANO):</b>					
7.1	Acrílica superior en muros exteriores	6,372.50	M2			
7.2	Acrílica superior en muros interiores	9,715.30	M2			
7.3	Acrílica superior en techos	2,453.00	M2			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 061-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-MONTE PLATA**

**LOCALIZACION : PROV. MONTE PLATA**

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
7.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños, 2 manos	949.00	M2			
7.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños(cubetas, precio incluye aplicacion)	5.00	UD			
<b>8.00</b>	<b>SANITARIA</b>					
8.1	Inodoro taino	14.00	UD			
8.2	Reparación de cisterna (por pañete agrietado)	2.00	UD			
8.3	Cambio de fregadero deteriorado por lavadero en cocina. (acondicionar hueco)	2.00	UD			
8.4	Instalación de agua potable en cocina.(demoler piso y muro)	6.00	UD			
8.5	Suministro e instalación de tinacos de 500gls	3.00	UD			
8.6	Suministro de bomba de abastecimiento de 5HP	1.00	UD			
<b>9.00</b>	<b>VARIOS</b>					
9.1	Reparación de Campana (extractor existente)	1.00	PA			
9.2	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	3,170.67	M2			
9.3	Malla ciclonica, incluye alambre de trinchera en exclusiva y área de fregar calderos.	7.80	ML			
9.4	Alambre de trinchera colocado en verja perimetral (incluye colocación de palometa donde sean necesarias)	497.04	ML			
9.5	Techo en aluzinc area de fregar calderos.	40.56	M2			
<b>10.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL:</b>					
10.1	Limpieza final	1.00	PA			
	<b>CONSTRUCCION DE EXCLUSA</b>					
<b>11.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>					
11.2	Demolición de asfalto y contenes	12.48	M2			
11.3	Limpieza, bote de escombros y replanteo.	1.00	PA			
<b>12.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>					
12.1	Excavación a mano (zapata, muros y columnas)	6.36	M3			
12.2	Relleno de reposición	4.08	M3			
12.3	Relleno compactado	0.68	M3			
12.4	Bote de Material excavado	2.97	M3			
<b>13.00</b>	<b>HORMIGON ARMADO: (a mano 210 kg/cm2)</b>					
13.1	Zapata de Columnas C1 0.15 x0.30 Profundidad=0.80 m	0.18	M3			
13.2	Zapata de Muros de 6"	1.11	M3			
13.3	Viga de Amarre (Coronación)	0.58	M3			
13.4	Columnas C1 (0.15 x 0.30 )	0.88	M3			
<b>14.00</b>	<b>MUROS DE BLOQUES:</b>					
14.1	Bloques de 6" B.N.P. con Ø3/8" @ 0.80 mts con camara llena	6.59	M2			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 061-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-MONTE PLATA**

**LOCALIZACION : PROV. MONTE PLATA**

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
14.2	Bloques de 6" S.N.P. con Ø3/8" @ 0.80 mts	9.88	M2			
<b>15.00</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFECIE:</b>					
15.1	Fragüache en vigas y columnas	16.38	M2			
15.2	Pañete en Superficie de hormigon armado	16.38	M2			
15.3	Pañete liso en muros	19.76	M2			
15.4	Cantos.	52.27	ML			
<b>16.00</b>	<b>PORTAJE:</b>					
16.1	Puerta Peatonal [1.00 x 2.10 mts.] en Malla Ciclónica (tubos galvanizados de Ø1½" ) con Pestillo, Palometa doble y Alambre Trinchera tipo "Espiral" de 18",	1.00	UD			
16.2	Puerta Vehicular batiente [4.45 x 2.10 mts.], (dos hojas) en Malla Ciclónica (tubos galvanizados de Ø1½") con Tubos para soporte, Pestillo, Palometa doble y Alambre Trinchera tipo "Espiral" de 18".	2.00	UD			
<b>17.00</b>	<b>PINTURA (1 MANO):</b>					
17.1	Acrílica superior en muros exteriores ,(amarillo sol celestial).	19.76	M2			
17.2	Acrílica superior en muros exteriores columnas (Azul 05).	12.01	M2			
17.3	Mantenimiento Esmalte amarillo 62, 2manos	24.00	M2			
<b>18.00</b>	<b>VARIOS:</b>					
18.1	Suministro y Colocación de Malla Ciclónica de 6 Pies (tubos galvanizados de Ø1½") con Palometas doble y Alambre Trinchera tipo "Espiral" de 18", instalada sobre muro de hormigon.	19.22	ML			
18.2	Zabaleta en muro para sujetar malla ciclónica.	38.44	ML			
18.3	Reparación de aceras y contenes por donde irá la verja.	1.00	PA			
	<b>CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)</b>					
1.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
1.2	Excavación	36.76	M3			
1.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
1.4	Relleno compactado	114.24	M3			
1.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
1.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			
1.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			
1.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3			
1.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
1.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
1.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 061-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-MONTE PLATA**

**LOCALIZACION : PROV. MONTE PLATA**

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.12	Fraguache	68.42	M2			
1.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
1.14	Cantos	50.24	MI			
1.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
1.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
1.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 lineas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
1.17	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
1.18	Tubo HG 2 1/2"x10`	2.00	UD			
1.19	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
<b>SUB-TOTAL</b>						
<b>Indirectos:</b>						
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte ( 1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itbis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
<b>TOTAL GENERAL</b>						

**NOTAS:**

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.