



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 069-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO PREVENTIVA LA ROMANA.**

**LOCALIZACION : LA ROMANA.**

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
	<b>ACONDICIONAMIENTO PREVENTIVA DE LA ROMANA</b>					
	<b>1ER NIVEL</b>					
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>					
1.1	Desmante de inodoros	3.00	UD			
1.2	Desmantelación de piletas y revestimiento	1.00	PA			
1.3	Demolición piso y zócalos en celdas	76.74	M2			
1.4	Demolición de muros de bloques	5.00	M2			
<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>					
2.1	Excavación	2.44	M3			
2.2	Relleno compactado de caliche en bancos	8.51	M3			
2.3	Bote de demolición y material sobrante	10.95	M3			
<b>3.00</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN :</b>					
3.1	Zapata muros,hormigón 210kg/cms <sup>2</sup> a mano	1.94	M3			
3.2	Losa hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> a mano en losas de asientos	0.43	M3			
<b>4.00</b>	<b>MUROS :</b>					
4.1	Muros bloques de 0.15 M con Ø 3/8" @ 0.60 M	26.24	M2			
<b>5.00</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE :</b>					
5.1	Fraguache	44.46	M2			
5.2	Pañete liso en muros	44.46	M2			
5.3	Canto	118.10	MI			
<b>6.00</b>	<b>TERMINACION DE PISO :</b>					
6.1	Torta de hormigon pulido,140 kg/cm <sup>2</sup> con malla electrosoldada (0.20X0.20) mts.	76.74	M2			
<b>7.00</b>	<b>VENTANAS :</b>					
7.1	Protección malla tipo piñonate (hib-rib) en huecos ventanas	6.67	M2			
7.2	Puerta de hierro Ø3/4" (0.85x2.35) mts.,con llavín ( al pie de la escalera)	2.00	M2			
7.3	Subir protección de hierros Ø5/8"en escalera y reforzar existente	13.27	M2			
<b>8.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>					
8.1	Acrílica superior en techos	103.78	M2			
8.2	Semigloss superior en muros interiores	267.27	M2			
8.3	Acrílica superior en muros exteriores	140.45	M2			
8.4	Mantenimiento en paredes baños, protecciones hierro y escalera, 2 manos	138.58	M2			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 069-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO PREVENTIVA LA ROMANA.**

**LOCALIZACION : LA ROMANA.**

<b>9.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b>					
9.1	Lavamanos sencillo blanco	2.00	UD			
9.2	Inodoros Taino con Tapa	4.00	UD			
9.3	Pileta en baño de celdas	5.00	UD			
9.4	Válvula de paso de Ø 3/4"	2.00	UD			
9.5	Válvula de paso de Ø 1"	3.00	UD			
9.6	Ventilación de Ø 3"	2.00	UD			
9.7	Desagüe de Piso Ø 2"	2.00	UD			
9.8	Caja de inspección (1,00x0,80x0,75) m 2	6.00	UD			
9.9	Columna de agua fría de Ø 1"	4.00	UD			
9.10	Tubería de arrastre Ø 4" de drenaje	34.05	ML			
9.11	Tubería de arrastre Ø 1" de agua potable	34.05	ML			
9.12	Tapón registro	1.00	UD			
9.13	Bomba Centrífuga 3/4 HP con taque hidroneumático 60 gls	1.00	UD			
9.14	Tuberías y Piezas	1.00	PA			
<b>10.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS (DOS NIVELES):</b>					
10.1	Lampara tipo cobra LED 100w brazo 3 pies, Lampara de fabricacion Americana o Japonesa, conducto de alimentacion tubo EMT 1/2" , caja 2"x 4" americana , Alambre THW N12 desde panel a registro, alambre vinyl 12/2 desde registro a lampara.	4.00	UD			
10.2	Panel breaker 4/8 espacios, realambrado de panel con alambres nuevos de fabricacion americana , cambio de breaker.	1.00	UD			
10.3	Salida de luminaria con bombilla LED 15W, roceta Americana, bombilla LED americana o Japonesa alambre THW N 12 de fabricacion Americana.	16.00	UD			
10.4	Reubicacion de luminaria con bombilla LED 15W, roceta Americana, bombilla LED americana o Japonesa alambre vinyl12/2 de fabricacion Americana ranurando y colocando alambre y caja octagonal y resanando pañete.	4.00	UD			
10.5	Interruptor sencillo (Realambrado) de 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 de fabricacion Americana ,	4.00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 069-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO PREVENTIVA LA ROMANA.**

**LOCALIZACION : LA ROMANA.**

10.6	Interruptor doble(Realambrado) 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 de fabricacion Americana.	6.00	UD			
10.7	Tomacorriente doble salida, 120 volt. (Realambrado)de15 Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 de fabricacion Americana, Los tomacorrientes nuevos se instalaran empotrados en la pared con tubos pvc SDR26 de1/2" y caja 2"x4" de fabricacion americana.	11.00	UD			
<b>11.00</b>	<b>LIMPIEZA :</b>					
11.1	Limpieza final	1.00	PA			
	<b>SUB-TOTAL 1ER N</b>					
	<b>2DO NIVEL</b>					
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>					
1.1	Desmante de aparatos sanitarios	7.00	UD			
1.2	Desmante de puertas para área de celdas	4.00	UD			
1.3	Desmante de ventanas y protectores de hierro	8.00	UD			
1.4	Desmantelación de topes y gabinetes	1.00	PA			
1.5	Demolición de muro para abrir hueco	1.00	PA			
1.6	Demolición piso en baños y cocina	13.25	M2			
1.7	Desmantelación revestimiento en cocina	1.00	PA			
<b>2.00</b>	<b>MOVIMIENTO DE TIERRA:</b>					
2.1	Relleno compactado	1.47	M3			
2.2	Bote de demolición y material sobrante	1.00	PA			
<b>3.00</b>	<b>HORMIGON ARMADO EN :</b>					
3.1	Dintel 0.15x0.20 mts.para puerta de entrada	0.08	M3			
3.2	Losa hormigón 210 kg/cm2 a mano en losas de asientos	0.12	M3			
<b>4.00</b>	<b>MUROS :</b>					
4.1	Muros bloques de 0.15 M con Ø 3/8" @ 0.60 M (incl. Antepecho nuevo)	30.20	M2			
4.2	De Sheetrock (dos caras)	13.89	M2			
<b>5.00</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE :</b>					
5.1	Fraguache	61.90	M2			
5.2	Pañete liso en muros	61.90	M2			
5.3	Canto	48.41	MI			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 069-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO PREVENTIVA LA ROMANA.**

**LOCALIZACION : LA ROMANA.**

<b>6.00</b>	<b>TERMINACION DE PISO :</b>					
6.1	Piso ceramica importada (0.33*0.33) mts.	13.25	M2			
<b>7.00</b>	<b>REVESTIMIENTO :</b>					
7.1	Ceramica de pared importada (0.20x0.30) mts	24.49	M2			
<b>8.00</b>	<b>VENTANAS :</b>					
8.1	Barrotes de Ø 3/4	4.16	M2			
8.2	Protección malla tipo piñonate (hib-rib) en huecos ventanas	4.16	M2			
<b>9.00</b>	<b>PUERTAS :</b>					
9.1	Reubicación puerta existente de madera en baño	2.00	UD			
9.2	De barrotes de Ø 3/4	2.10	M2			
9.3	Puerta de hierro Ø3/4" y tola de 1/2" con porta candados, en celdas	3.95	M2			
<b>10.00</b>	<b>PINTURAS ( 2 MANOS) :</b>					
10.1	Acrílica superior en techos	70.30	M2			
10.2	Semigloss superior en muros interiores	334.21	M2			
10.3	Acrílica superior en muros exteriores	107.88	M2			
10.4	Mantenimiento en protecciones hierro, 2 Manos	51.41	M2			
<b>11.00</b>	<b>INSTALACIONES SANITARIAS :</b>					
11.1	Lavamanos sencillo blanco	3.00	UD			
11.2	Inodoros Taino con Tapa	4.00	UD			
11.3	Pileta en baño de celdas	1.00	UD			
11.4	Ventilación de Ø 3"	4.00	UD			
11.5	Desagüe de Piso Ø 2"	3.00	UD			
11.6	Columna de agua fría de Ø 3/4"	1.00	UD			
11.7	Tinaco 750 gls	1.00	UD			
11.8	Tuberías y Piezas	1.00	PA			
<b>12.00</b>	<b>LIMPIEZA :</b>					
12.1	Limpieza y bote final	1.00	PA			
	<b>SUB-TOTAL 2DO N</b>					
	<b>SUB-TOTAL</b>					
	<b>Indirectos:</b>					
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte ( 1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 069-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO PREVENTIVA LA ROMANA.**

**LOCALIZACION : LA ROMANA.**

Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%), ley 6/86			0.0100		
<b>TOTAL GENERAL</b>					

**NOTAS:**

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.