



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 056-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-ABIERTO PARA MUJERES-CASA BLANCA

LOCALIZACION : PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00 PRELIMINARES:						
1.1	Limpieza y desmantelación de lona asfáltica en techos (Incluye bote)	710.00	M2			
1.2	Demolición de muro (abrir hueco para ventanas) incluye terminación y bote de escombros.	6.66	M2			
2.00 TERMINACIONES:						
2.1	Reparación de Cerámica en patio	3.00	M2			
2.2	Construcción de muros en block de 6" para colocar lavaderos (6 uds de muros con terminación)	1.00	PA			
3.00 PORTAJE:						
3.1	Ventanas salomonicas de aluminio en blanco AA	1.12	M2			
4.00 PINTURA (1 MANO):						
4.1	Acrílica superior en muros exteriores	2,679.11	M2			
4.2	Acrílica superior en muros interiores	1,051.00	M2			
4.3	Acrílica superior en muros techos	428.82	M2			
4.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños (2 manos)	40.00	M2			
5.00 SANITARIA						
5.1	Suministro e instalación de lavadero (incluye piezas y tuberías)	4.00	UD			
5.2	Llaves de chorro tipo mariposa (sumnistro e instalacion)	3.00	UD			
5.3	Kit de Válvula para Inodoro	8.00	UD			
5.4	Desmonte de bañera y hacer pileta, para eliminar filtraciones.	3.00	UD			
6.00 VARIOS						
6.1	Plafon de techo en sheetrocks (reparacion)	302.40	M2			
6.2	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	710.00	M2			
7.00 CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)						
7.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
7.2	Excavación	36.76	M3			
7.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
7.4	Relleno compactado	114.24	M3			
7.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
7.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 056-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-ABIERTO PARA MUJERES-CASA BLANCA

LOCALIZACION : PROV. SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
7.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			
7.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3			
7.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
7.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
7.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
7.12	Fraguache	68.42	M2			
7.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
7.14	Cantos	50.24	MI			
7.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
7.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
7.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 lineas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
7.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
7.19	Tubo HG 2 1/2"x10'	2.00	UD			
7.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
8.00	LIMPIEZA FINAL:					
8.1	Limpieza final	1.00	PA			
	SUB- TOTAL					
	Indirectos:					
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte (1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Ítem de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
	TOTAL GENERAL					

NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.