



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 060-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-MAO**

**LOCALIZACION : PROV. VALVERDE**

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES:</b>					
1.1	Excavación zapata para cerrar puerta en verja perimetral y armeria .(incluye: reposición compactada y bote de material sobrante.	7.73	M3			
1.2	Desmantelación y bote lona asfáltica existente	1,200.00	M2			
<b>2.00</b>	<b>MUROS DE VERJA EXTERIOR PERIMETRAL</b>					
2.1	H.A para zapata de muro	1.38	M3			
2.2	Viga (0.15*0.20)	0.42	M3			
2.3	Columnas (0.15*0.20)	0.30	M3			
2.4	Muros BNP en block de 6"	8.47	M2			
2.5	Muros SNP en block de 6" para tapiado de hueco de puerta y verja en armeria.	21.39	M2			
<b>3.00</b>	<b>TERMINACION DE SUPERFICIE:</b>					
3.1	Pañete en muros	24.78	M2			
<b>4.00</b>	<b>PORTAJE:</b>					
4.1	Desmonte de porton de hierro para tapiar hueco.	1.00	PA			
<b>5.00</b>	<b>HERRERIA:</b>					
5.1	Paño fijo en barra $\varnothing$ 3/4" y planchuela 3/16 a 10cm de esp. en armeria	9.60	M2			
5.2	Arreglo de puerta en armeria	1.00	PA			
5.3	Paño fijo en barra $\varnothing$ 5/8" a 10cm de esp. cierre de techo abierto en patio español	187.90	M2			
<b>6.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>					
6.1	Arreglo de distribución eléctrico en todo el CCR.(inc. accesorios)	1.00	PA			
<b>7.00</b>	<b>PINTURA (1 MANO):</b>					
7.1	Acrílica superior en muros exteriores	6,372.50	M2			
7.2	Acrílica superior en muros interiores	9,715.30	M2			
7.3	Acrílica superior en techo	2,453.00	M2			
7.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños, 2 manos	949.00	M2			
7.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños(cubetas, precio incluye aplicacion)	5.00	UD			
<b>8.00</b>	<b>SANITARIA</b>					
8.1	Inodoro taino	2.00	UD			
8.2	Suministro de bomba de abastecimiento de agua de 5 HP.	1.00	UD			
8.3	Limpieza del sistema sanitario hasta la planta de tratamiento.	1.00	PA			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 060-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-MAO**

**LOCALIZACION : PROV. VALVERDE**

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8.4	Construcción de pozos filtrante.	2.00	UD			
8.5	Limpieza de pozos existente	2.00	UD			
8.6	Arreglo de duchas en todo el CCR.	40.00	UD			
8.7	Destape de desagüe de piso	1.00	PA			
<b>9.00</b>	<b>PISOS:</b>					
9.1	Remozamiento de piso pulido con malla electrosoldada, debido a hundimiento en varias celdas.	23.00	M2			
<b>10.00</b>	<b>VARIOS</b>					
10.1	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	1,200.00	M2			
10.2	Malla ciclónica de 6' inc. alambre de trinchera.	4.60	ML			
10.3	Puerta en malla ciclónica de (2.10*0.90)	1.00	UD			
10.4	Alambre de trinchera para verja perimetral.	250.00	ML			
<b>11.00</b>	<b>CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)</b>					
11.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
11.2	Excavación	36.76	M3			
11.3	Relleno de reposición	14.98	M3			
11.4	Relleno compactado	114.24	M3			
11.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
11.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	1.88	M3			
11.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	9.36	M3			
11.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm <sup>2</sup> a mano	0.84	M3			
11.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm <sup>2</sup> industrial	380.80	M3			
11.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
11.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
11.12	Fraguache	68.42	M2			
11.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
11.14	Cantos	50.24	MI			
11.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
11.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
11.17	Bancos de hormigón armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 líneas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
11.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
11.19	Tubo HG 2 1/2"x10'	2.00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**PRESUPUESTO NO. 060-2018**

**FECHA: 03 de Octubre del 2018**

**OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-MAO**

**LOCALIZACION : PROV. VALVERDE**

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
11.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
<b>12.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL:</b>					
12.1	Limpieza final	1.00	PA			
<b>TOTAL A CONTRATAR</b>						
	<b>Indirectos:</b>					
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte ( 1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
	<b>TOTAL GENERAL</b>					

**NOTAS:**

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.