



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 066-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-VISTA DEL VALLE

LOCALIZACION : SAN FRANCISCO DE MACORIS

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES:					
1.1	Remover pañete en techo.	290.00	M2			
1.2	Limpeza y desmantelacion de techos impermeabilizar (incluye bote)	6,111.48	M2			
2.00	TERMINACION:					
2.1	Pañete en en techo interior. Remozamiento	240.00	M2			
3.00	HERRERIA					
3.1	Arreglos varios en Barrtes de celdas	1.00	PA			
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
4.1	Reparaciones de instalaciones electricas de luminarias, incluye alambrado y accesorios	1.00	PA			
5.00	PINTURA (1 MANO):					
5.1	Acrílica superior en muros exteriores	12,854.00	M2			
5.2	Acrílica superior en muros interiores	8,832.80	M2			
5.3	Acrílica superior en techos	2,570.00	M2			
5.4	Mantenimiento en hierro, 2 manos	1,250.00	M2			
5.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños(cubetas, precio incluye aplicacion)	4.00	UD			
6.00	SANITARIA					
6.1	Inodoro taino	2.00	UD			
6.2	Duchas en edif. De celdas (2*3 niveles), inc. accesorios y terminacion en muros. (todas estan rotas y fuera de uso)	24.00	UD			
6.3	Desmante y reinstalacion de Inodoro en baño de celda, por correccion de filtraciones.(incluye piezas espejoles)	1.00	UD			
7.00	PISOS:					
7.1	Piso en hormigon pulido, en duchas por arreglos.	40.80	M2			
8.00	VARIOS					
8.10	Campana (extractor de humo en cocina) reparacion	2.00	PA			
8.20	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	6111.48	M2			
8.30	Alambre de trinchera.	200.00	ML			
8.40	Arreglo de filtracion en baño de celda-comedor No.2, (inclue demolicion de piso)	1.00	PA			
9.00	CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)					
9.1	Limpeza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
9.2	Excavación	36.76	M3			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 066-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-VISTA DEL VALLE

LOCALIZACION : SAN FRANCISCO DE MACORIS

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
9.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
9.4	Relleno compactado	114.24	M3			
9.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
9.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			
9.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			
9.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3			
9.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
9.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
9.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
9.12	Fraguache	68.42	M2			
9.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
9.14	Cantos	50.24	MI			
9.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
9.16	Señalización en cancha	271.00	M2			
9.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 lineas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
9.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
9.19	Tubo HG 2 1/2"x10`	2.00	UD			
9.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
10.00	LIMPIEZA FINAL:					
10.1	Limpieza final	1.00	PA			
SUB-TOTAL						
Indirectos:						
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte (1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.