



## **Procuraduría General de la República.**

### **CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. 0001

#### **A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS:**

Procuraduría-CCC-LPN-2018-0015

El Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República les informa que, en fecha hábil según el cronograma de la Licitación recibimos las siguientes preguntas:

1. Los consultores eléctricos que están evaluando los costos de la instalación eléctrica nos requieren los planos de distribución interior y exterior de las edificaciones.

**R.** Ver cada partida detallada en la volumetría, ver publicado en el portal de la entidad contratante, los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

2. Lo propio aplica para la instalación sanitaria.

**R.** Ver cada partida detallada en la volumetría, ver publicado en el portal de la entidad contratante, los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

3. Partida pintura (1 mano): para el precio debemos considerar rapillado y masillado (si o no).

**R.** Sí, estos aspectos deben ser considerados.

4. Aplicación primer lanzamiento y para 4 baños: son 4 baños o 4 cubetas del mismo.

**R.** Son 4 cubetas para ser aplicadas como base en todos los baños y las áreas que lo requieran.

5. Aclarar: el tipo de impermeabilizante POLIBRITE 24, ¿QUE MARCA REQUIEREN PARA EL MISMO.

**R.** No se requiere marca específica, debe ser un impermeabilizante acrílico con capa alastomérica.

6. Las Volumetrías están en formato PDF, ¿No Serán Suministradas en Excel ?

**R.** Las volumetrías, solo están disponibles en el formato publicado en el procedimiento de contratación.

7. Tomando en cuenta de que durante las visitas a los centros no se realizó ningún levantamiento quisieramos nos aclaren

7.1 -En el Presupuesto de Rafey Hombres:

7.1.1.item 2.10 - Construcción de Meseta (No Especifican las Dimensiones de la Meseta a construir )

**R.** Las medidas son 2.00\*0.60 con sus muros de soporte en block de 6"

7.1.2.item 3.10- Reparaciones de Barrotes en Celdas ( No especifican Área a reparar ni tipo de Reparación) Nota: Esto aplica para todos los centros

**R.** Las especificaciones referentes al área a ser reparada no aplican, ya que son reparaciones muy mínimas. Por ejemplo: un relleno de una barra en una celda debido al deterioro por el óxido, el cambio de un pedazo de planchuela o sustitución. Esto puede darse en cada celda (todo el recinto)

7.1.3.item 8.00- Cancha Mixta ( No suministran detalles estructurales de Zapatas, Columnas y Bancos) Nota: Esto Aplica Para todos los centros

**R.** Ver planos anexos a este cuestionario que estarán disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

7.1.4.Item 8.90- Piso de Hormigon Armado Frotado e=10cmts (con malla electrosoldada), Hormigòn 210 kg/cm<sup>2</sup> Industrial (No especifican Dimensiones ni calibre de la malla a usar,ademas entendemos que la unidad debe ser M2)

**R.** La unidad de medida a ser utilizada es m<sup>2</sup>. Ver planos anexos a este cuestionario, que estarán disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

7.2.En CCR-Vista del Valle San francisco de Macoris

7.2.1.Item 3.10 - Arreglos Varios Barrotes de Celdas (( No especifican Area a reparar ni tipo de Reparación)

**R.** Las especificaciones referentes al área a ser reparada no aplican, ya que son reparaciones muy mínimas. Por ejemplo: un relleno de una barra en una celda debido al deterioro por el óxido, el cambio de un pedazo de planchuela o sustitución. Esto puede darse en cada celda (todo el recinto)

7.2.2.Item 4.10-Reparaciones de Instalaciones Electricas de luminarias, Incluye Alambrado y Accesorios (no hay cuantificaciòn)

**R.** Estos detalles les fueron mostrados en la visita. Se pudo constatar que las instalaciones están hechas, sin embargo hay parte del alambrado que requiere sea canalizado en tubería pvc sostenido con abrazaderas plásticas, en algunas áreas deben ser colocadas rosetas y suministrar luminarias.

7.3.En Najayo Hombres

7.3.1.item 2.00 - Muros de Verja ( Para La construccion de Esclusa) (No hay detalles estructurales de zapatas, muros, vigas y columnas)

**R.** Ver detalles en plano anexo a este cuestionario que estarán disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos

constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

7.3.2.item 5.10- Remozamiento Electrico en varias areas ( No hay cuantificación )

**R.** Estos detalles les fueron mostrados en la visita. Se pudo constatar que las instalaciones están hechas, sin embargo hay parte del alambrado que requiere sea canalizado en tubería pvc sostenido con abrazaderas plásticas, en algunas áreas deben ser colocadas rosetas y suministrar luminarias.

7.3.3.item 8.10- Acondicionamiento de ceramicas en cocina (No hay cuantificación)

**R.** Esta partida se refiere a un área de 40m<sup>2</sup>.

7.3.4.item 10.00- Verja Interior (78.63 mts ) ( No hay detalles estructurales de de zapatas, muros, vigas y columnas)

**R.** Ver detalles en plano anexo a este cuestionario que estarán disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

7.5. En Najayo Mujeres

7.5.1.item 2.10- Resane en techo.(sujeto a cambio por desmantelación de lona asfáltica) (Favor Aclararnos)

**R.** Esta partida dependerá de la situación en que se encuentre el fino en momento de desmantelar la lona asfáltica. (Deberá aplicarse al imprevisto de ser necesario)

7.5.2.En No. 1.1 Remover pañete en techo. este punto Incluye el pañete por la misma cantidad?

**R.** Sí, la remoción del pañete del techo es por la misma cantidad.

7.5.3.en No.9.4 Relleno compactado. incluye material??

**R.** Sí, incluye material.

7.5.4.en No, 9.8 Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm<sup>2</sup> a mano, puede suministrar detalle de columna?? por favor gracias!!!

**R.** Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles de canchas que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.

7.5.5.en 9.9 Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm<sup>2</sup> industrial, la malla es de 20x20, 10x10, 15x15cms puede suministrar detalles???

**R.** Ver publicado en el portal de la entidad contratante los planos de detalles que son los necesarios para poder presentar propuestas y que están disponibles para todos los oferentes en igualdad de condiciones. Por motivo de seguridad y bajo acuerdo de confidencialidad, los planos constructivos serán entregados a las empresas que resulten adjudicatarias.