

FICHA TECNICA

A continuación se detalla los equipos a ser instalados en las oficinas del DTI.

Primer Nivel:

2 unidades tipo cassette de una via de 12,000 BTU/h

5 unidades tipo cassette de una via de 19,000 BTU/h

3 unidades tipo cassette de una via de 9,000 BTU/h

Segundo nivel:

2 unidades manejadoras verticales de 36,000 BTU/h

3 unidades manejadoras verticales de 48,000 BTU/h

2 unidades tipo consola de pared de 12,000 BTU/h

Unidad condensadora:

Sistema VRF alta eficiencia con capacidad de 327,600 BTU/h, SEER 20, refrigerante R-410a, para climatizar todas áreas.

- Detallar la cantidad de materiales que van a utilizar
- Presentar ficha técnica de los equipos
- Presentar garantía de los equipos ofertado mayor a 3 años en piezas y servicios