



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 002-2019

FECHA: 18 de Septiembre del 2019

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO INFANTIL

LOCALIZACION : NAJAYO MUJERES, SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
(A)	CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO INFANTIL					
(A).1	PRELIMINARES:					
(A).1.1	Replanteo, incluye brigada topográfica	762,63	M2			
(A).1.2	Fumigación área de Construcción	762,63	M2			
(A).1.3	Desmantelar invernadero	1,00	PA			
(A).2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
(A).2.1	Excavación de Fundaciones H=0.50 MTS	318,82	M3			
(A).2.2	Relleno compactado	152,53	M3			
(A).2.3	Relleno de reposición	187,83	M3			
(A).2.4	Bote producto de corte de capa vegetal y excavación	170,29	M3			
(A).3	HORMIGON ARMADO EN :					
(A).3.1	Hormigón de Nivelación 140 kg/cm ² , e=0.05 m	33,92	M3			
(A).3.2	Zapata Z1, Hormigón 210 kg/cm ² industrial	10,24	M3			
(A).3.3	Zapata Z2, Hormigón 210 kg/cm ² industrial	6,48	M3			
(A).3.4	Zapata Z3, Hormigón 210 kg/cm ² industrial	28,00	M3			
(A).3.5	Zapata Z4, Hormigón 210 kg/cm ² industrial	19,36	M3			
(A).3.6	Zapata Z5, Hormigón 210 kg/cm ² industrial	17,28	M3			
(A).3.7	Zapata Z6, Hormigón 210 kg/cm ² industrial	5,94	M3			
(A).3.8	Zapata Z7, Hormigón 210 kg/cm ² industrial	8,19	M3			
(A).3.9	Zapata Z8, Hormigón 210 kg/cm ² industrial	7,08	M3			
(A).3.10	Zapata Muros de bloques de 6", Hormigón 210 kg/cm ² industrial	28,42	M3			
(A).3.11	Columna C1 (40x40), Hormigón 240 kg/cm ² industrial	12,96	M3			
(A).3.12	Columna C1-A (40x40), Hormigón 240 kg/cm ² industrial	1,30	M3			
(A).3.13	Columna C2 (35x35), Hormigón 240 kg/cm ² industrial	9,92	M3			
(A).3.14	Columna C2-A (35x35), Hormigón 240 kg/cm ² industrial	3,97	M3			
(A).3.15	Columna C3 (30x30), Hormigón 240 kg/cm ² industrial	0,73	M3			
(A).3.16	Pórtico PAY, Hormigón 240 kg/cm ² industrial	1,32	M3			
(A).3.17	Pórtico PBY, Hormigón 240 kg/cm ² industrial	1,73	M3			
(A).3.18	Portico PCY , Hormigón 240 kg/cm ² industrial	1,38	M3			
(A).3.19	Portico P1X, Hormigón 240 kg/cm ² industrial	5,91	M3			
(A).3.20	Portico P2X, Hormigón 240 kg/cm ² industrial	1,07	M3			
(A).3.21	Portico P3X, Hormigón 240 kg/cm ² industrial	5,28	M3			
(A).3.22	Portico P4X, Hormigón 240 kg/cm ² industrial	5,28	M3			
(A).3.23	Portico P5X (ala central), Hormigón 240 kg/cm ² industrial	0,81	M3			
(A).3.24	Portico P1-AX, Hormigón 240 kg/cm ² industrial	1,93	M3			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 002-2019

FECHA: 18 de Septiembre del 2019

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO INFANTIL

LOCALIZACION : NAJAYO MUJERES, SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
(A).3.25	Portico PDY & PKY, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	1,44	M3			
(A).3.26	Portico PEY & PJY, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2,22	M3			
(A).3.27	Portico PFY & P1Y, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2,26	M3			
(A).3.28	Portico PGY & PHY, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	2,26	M3			
(A).3.29	Viga amarre (15x20), Hormigón 240 kg/cm2 a mano	24,63	M3			
(A).3.30	Dinteles	21,00	MI			
(A).3.31	Vuelos ancho =0.30mt	25,20	MI			
(A).3.32	Losas aligeradas, bobedillas de 0.50*0.66 mts.	262,16	M2			
(A).3.33	Losas aligeradas, viguetillas de 0.50*L mts.	188,84	M2			
(A).3.34	Losas, Hormigón 240 kg/cm2 industrial	227,42	M2			
(A).4	MUROS DE :					
(A).4.1	Bloques de 6" BNP y SNPØ 3/8@ 0.60 con 2 serpentina cada 3 lineas, ver detalle de muros de bloques en huecos y esquinas	1.184,11	M2			
(A).4.2	Bloques de 4" SNP 3/8@ 0.80mt	0,80	M2			
(A).5	TERMINACION DE SUPERFICIE:					
(A).5.1	Fraguache en elementos de hormigón	1.387,46	M2			
(A).5.2	Pañete liso interior sobre muro	1.574,41	M2			
(A).5.3	Pañete liso exterior sobre muro	528,42	M2			
(A).5.4	Pañete sobre superficie de hormigón	1.387,46	M2			
(A).5.5	Cantos	2.153,76	MI			
(A).6	TERMINACION DE PISOS :					
(A).6.1	Torta de hormigón de base e=0.10mt	66,72	M3			
(A).6.2	Piso cemento pulido con intralok bonding agent	286,80	M2			
(A).6.3	Piso de porcelanato 0.60x0.60mt	380,41	M2			
(A).6.4	Zócalo de porcelanato 0.60x0.07mt	403,96	MI			
(A).7	REVESTIMIENTO EN PARED :					
(A).7.1	Ceramica de pared 20x30	44,37	M2			
(A).8	PROTECCION DE HIERROS EN PUERTAS Y VENTANAS:					
(A).8.1	Puertas corredizas de barrotes redonda de Ø ¾ " segun detalle en planos	50,40	M2			
(A).8.2	Puertas batientes en tola, dos hojas. Patinollo celdas	30,28	M2			
(A).8.3	Puerta de barrote batiente en area de niños	1,50	M2			
(A).8.4	Paneles fijos de Barrotes de Ø ¾ " en ventanas	43,87	M2			
(A).9	PUERTAS :					
(A).9.1	Puerta polimetálica lisa 0.90*2.10 mts	4,00	UD			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 002-2019

FECHA: 18 de Septiembre del 2019

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO INFANTIL

LOCALIZACION : NAJAYO MUJERES, SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
(A).9.2	Puerta polimetal lisa 1.00*2.10 mts, en área de salida lavaderos al patio	1,00	UD			
(A).9.3	Puerta polimetal lisa 0.80*2.10 mts, en baños y vertedero	3,00	UD			
(A).9.4	Puerta de policarbonato con perfiles de aluminio, hueco 3.0x2.80mt, incluye transon h=0.30 mts y paneles fijos 0.50*2.80 mts en ambos lados, en entrada según detalles.	180,73	P2			
(A).10	VENTANAS :					
(A).10.1	Ventana corrediza Policarbonato con marco de aluminio natural en ventanas	324,09	P2			
(A).10.2	Policarbonato Fijo con marco de aluminio natural en área de control y en área de visitas	289,01	P2			
(A).11	PINTURAS (2 MANOS) :					
(A).11.1	Acrílica económica como base (una mano)	3.490,28	M2			
(A).11.2	Semigloss superior en muros interiores	1.574,41	M2			
(A).11.3	Acrílica superior en techos	1.387,46	M2			
(A).11.4	Acrílica superior en muros exteriores	528,42	M2			
(A).11.5	Mantenimiento en hierro	188,53	M2			
(A).12	VARIOS :					
(A).12.1	Escalones de cemento pulido en entrada	48,16	MI			
(A).12.2	Tope de granito natural chino color gris, en área de control y en cocina	8,10	MI			
(A).12.3	Perfiles 2"*4" de acero pintados de diferentes colores en área frontal, incluye base de hormigón	74,30	M2			
(A).12.4	Tubos redondos de acero pintados de diferentes colores ø 2" en área de estar materno infantil h=3.20 ml, incluye base de hormigón	21,13	M2			
(A).12.5	Tubos redondos de acero pintados de diferentes colores ø 2" en patio h=1.00 ml, incluye base de hormigón	16,48	M2			
(A).12.6	Puerta en tubos redondos de acero pintados de diferentes colores ø 2" en patio a=1.00 y h=1.00 ml, incluye base de hormigón	1,00	UD			
(A).12.7	Colocación de poliuretano de 1" en juntas 1er al 2doN	1.317,00	ML			
(A).13	RAMPA DE ACCESO ENTRADA:					
(A).13.1	Excavación	2,47	M3			
(A).13.2	Relleno compactado	5,40	M3			
(A).13.3	Zapata de muros de bloques	2,47	M3			
(A).13.4	Muros de bloques 6	14,61	M2			
(A).13.5	Pañete en bordillos	29,22	M2			
(A).13.6	Cantos en bordillos	36,52	ML			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 002-2019

FECHA: 18 de Septiembre del 2019

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO INFANTIL

LOCALIZACION : NAJAYO MUJERES, SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
(A).13.7	Piso de hormigón con malla electrosoldada terminación violinado tipo para discapacitados	18,00	M2			
(A).13.8	Pintura señalización en rampa para discapacitados	18,00	M2			
(A).13.9	Baranda en perfiles de aluminio en rampa de entrada	18,26	ML			
(A).14	ANTEPECHO :					
(A).14.1	Bloques de 6" Ø 3/8@ 0.80	86,80	M2			
(A).14.2	Pañete en Muros	173,60	M2			
(A).14.3	Cantos	323,68	ML			
(A).14.4	Repello	157,84	ML			
(A).14.5	Acrílica superior en muros exteriores	173,60	M2			
(A).15	TERMINACION DE TECHO (en vuelos de ventanas, puertas):					
(A).15.1	Fino de mezcla en vuelos	7,56	M2			
(A).15.2	Zabaleta en vuelos	25,20	MI			
(A).15.3	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía. En vuelos.	7,56	M2			
(A).15.4	Fino de mezcla en techo	678,42	M2			
(A).15.5	Zabaleta en techo	157,84	MI			
(A).15.6	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía. En techo.	678,42	M2			
	SUB-TOTAL CONSTRUCCION CIVIL MATERNO INFANTIL					
(A).16	INSTALACION ELECTRICA :					
(A).16.1	Panel breaker 32 espacios GE o semejante Monofasico, para distribucion electrica Nema 1, 120/240 Volt., con 14 breaker de 15 Amp. 5 breaker de 20 Amp. y 3 breaker de30Amp. /2, con alimentadores electricos de 100 pies por linea de 2THW#2, 1THW#4 y 1THW#6	1,00	UD			
(A).16.2	Salida con abanico 54 pulg. para techo, KDK o semejante sin luz, con alimentacion 40 pies por linea de 2THW# 12 en tubo PVC SDR 26 de1/2" y caja octagonal USA empotrados en hormigon .	12,00	UD			
(A).16.3	Salida con abanico orbital para techo, KDK o semejante , con alimentacion 40 pies por linea de 2THW# 12 en tubo PVC SDR 26 de1/2" y caja octagonal USA empotrados en hormigon .	16,00	UD			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 002-2019

FECHA: 18 de Septiembre del 2019

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO INFANTIL

LOCALIZACION : NAJAYO MUJERES, SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
(A).16.4	Salida Lamparas tipo cobra Led, con fotocelda integrada, instalada en perfil 4"X4"X 10 pies, luminaria para carretera con bombillas LED de 100 W. a 120/240 volts. . Brazo curvo de 3 Pies en hierro galvanizado fijado en perfil hierro negro 4"X4"X10 pies de	8,00	UD			
(A).16.5	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con 30 pies por linea de Alimentador 2THW#12 , colocados en cajas 2x4 USA y tubos PVC SDR-26 de 1/2". Empotrado en el hormigon.	22,00	UD			
(A).16.6	Interruptor doble de 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con 30 pies por linea de Alimentador 3THW#12 , colocados en cajas 2x4 USA y tubos PVC SDR-26 de 1/2". Empotrado en el hormigon.	4,00	UD			
(A).16.7	Salida de Luminaria en techo con bombilla LED de 15W. Y roseta de porcelana, con 30 pies por linea de alimentador 3THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2 pulgada y caja octagona USA , empotrados en el hormigon.	67,00	UD			
(A).16.8	Salida de Luminaria en pared con bombilla LED de 15W. Y roseta de porcelana, con 35 pies por linea de alimentador 2THW#12 en tubería PVC SDR-26 de 1/2 pulgada y caja octagona USA , empotrados en el hormigon.	4,00	UD			
(A).16.9	Salida control de abanico, KDK o semejante , con alimentacion 30 pies por linea de 2THW# 12 en tubo PVC SDR 26 de 1/2" y caja 2x4 USA empotrados en hormigon .	16,00	UD			
(A).16.10	Tomacorriente sencillo salida, 220 volt. 15Amp. o mas , Leviton o semejante con Alimentado por alambre 2 THW # 10 y 1THW#12, colocados en cajas 2"x 4" USA y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	2,00	UD			
(A).16.11	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas tipo Leviton o semejante con 30 pies por linea de Alimentador 3THW#12, colocados en cajas 2"x 4" de fabricacion Americana y tubería PVC SDR 26 de 1/2".	12,00	UD			
(A).16.12	Salida cable de television, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero electrico en soga de nylon , Tapa con conector para data y telefono.	2,00	UD			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 002-2019

FECHA: 18 de Septiembre del 2019

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO INFANTIL

LOCALIZACION : NAJAYO MUJERES, SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
(A).16.13	Salida para camara de seguridad, en caja 2"x4", tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon, Tapa de metal con nock-out y conector UF de 1/2 x 3/8.	7,00	UD			
(A).16.14	Salida telefónica y data sin cable, en caja 2"x4" Americana, tubería PVC 3/4" SDR-26, Mensajero eléctrico en sogá de nylon, Tapa con conector para data y teléfono.	5,00	UD			
(A).16.15	Malla de aterrizaje, sistema de tres varillas de 5/8" x 8 Pies interconectadas con alambre HDB #2 trenado de 7 hilos y separadas entre sí 1.5 mt de forma triangular y distanciada del punto de interconexión mínimo 5 mts. según detalle en planos	1,00	UD			
(A).16.16	Registro alimentador para data y teléfono registro 12"x 12"x4" nema 3, con tapa ciega, empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 1 1/2" SDR26 y salida en tubo 3/4" SDR26 hacia salida secundaria.	1,00	UD			
(A).16.17	Registro alimentador para electricidad registro 12"x 12"x4" nema 3, con tapa ciega, empotrado en el hormigón en el área de data o en el cuarto eléctrico. Alimentado por tubo PVC 1 1/2" SDR26 y salida en tubo 3/4" SDR26 hacia salida secundaria.	1,00	UD			
	SUB - TOTAL INSTALACION ELECTRICA :					
(A).17	INSTALACIONES SANITARIAS					
(A).17.1	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2,00	ud			
(A).17.2	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	2,00	ud			
(A).17.3	Lavamanos-Inodoro Izquierdo Anti vandálico. Incluye instalación, conexión a red de agua potable, drenaje residual y accesorios, según planos de Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	13,00	ud			
(A).17.4	Desagüe de piso- Antivandálico. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	5,00	ud			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 002-2019

FECHA: 18 de Septiembre del 2019

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO INFANTIL

LOCALIZACION : NAJAYO MUJERES, SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
(A).17.5	Fregadero doble. Suministro e instalacion de fregadero acero inoxidable, mezcladora, agua potable y residual en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1,00	ud			
(A).17.6	Vertedor. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua potable y desague de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1,00	ud			
(A).17.7	Salida de Agua potable y residual para lavadora. Suministro e instalación de llave de chorro 1/2", salida de agua potable y residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones sanitaria.	2,00	ud			
(A).17.8	Lavadero. Suministro e instalación de lavadero, llave de chorro 1/2", salida de agua potable y residual en PVC Según especificado en planos de Instalaciones sanitaria.	2,00	ud			
(A).17.9	Ducha anti-vandálica. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso anti vandálica con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias y especificaciones técnicas.	13,00	ud			
(A).17.10	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	3,00	ud			
(A).17.11	Válvula de paso 2" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 4"	19,00	ud			
(A).17.12	Columna de ventilación 4". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	7,00	ud			
(A).17.13	Bajantes de descarga Pluv. 3" . Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	8,00	ud			
(A).17.14	Tapón Registro 4" . Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	9,00	ud			
(A).17.15	Sistema contra incendio. Incluye caja de manguera e instalación de tubería 3" hierro negro según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1,00	ud			
(A).18 Instalaciones Sanitarias Exteriores del Conjunto						
(A).18.1	Registro Residual 0.60x0.60 m hasta 1.00 m profundidad.	12,00	ud			
(A).18.2	Trampa de grasa 0.80x1.00x1.00 m	2,00	UD			
(A).18.3	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4" PVC SDR-41 .	50,58	ML			
(A).18.4	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 6" PVC SDR-41 .	78,00	ML			
(A).18.5	Tubería de arrastre agua potable Ø 3/4" PVC SCH-40 .	10,00	ML			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 002-2019

FECHA: 18 de Septiembre del 2019

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO INFANTIL

LOCALIZACION : NAJAYO MUJERES, SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
(A).18.6	Tubería de arrastre agua potable Ø 2" PVC SCH-40 .	106,64	ML			
(A).18.7	Tubería de arrastre agua potable Ø 3" PVC SCH-40 .	1,50	ML			
(A).18.8	Tubería de arrastre agua sistema contra incendios Ø 3" hierro negro	6,35	ML			
(A).19	AREAS EXTERIORES MATERNO INFANTIL					
(A).19.1	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
(A).19.1.1	Desbroce y limpieza de terreno	2.051,04	M2			
(A).19.1.2	Corte de capa vegetal. 0.50 mts	588,11	M3			
(A).19.1.3	Relleno granular compactado	588,11	M3			
(A).19.1.4	Bote producto de excavación	735,14	M3			
(A).19.2	VERJA PERIMETRAL INTERIOR					
(A).19.2.1	VERJA PERIMETRAL INTERIOR EN BLOQUES DE 6", H=0.60 MTS SNP Y 1.25 MTS BNP, COLUMNAS DE AMARRE DE 0.20x0.20 MTS CON 4ø1/2 Y ESTRIBOS DE ø3/8" @ 0.20 MTS ESPACIADAS A 2.50M C/ COLUMNA. PARA MALLA CICLÓNICA H=2.44 MTS. Longitud = 173.00 mts					
(A).19.2.1.1	Excavación con Retroexcavadora para zapata de muros de 6", H=1.50 mts de ancho=0.60 mts, espesor=0.25 mts	198,73	M3N			
(A).19.2.1.2	Relleno de reposición	146,13	M3C			
(A).19.2.1.3	Capa de material granular con finos no plásticos. Capa con espesor de 0.20m, en fondo de excavación	23,38	M3C			
(A).19.2.1.4	Bote de Materiales a 5 km	65,76	M3E			
(A).19.2.1.5	Zapata de Muros de bloques de 0.15 mts, L* ancho=0.60 mts, espesor=0.25 mts	13,30	M3			
(A).19.2.1.6	Zapata de columna de amarre	11,36	M4			
(A).19.2.1.7	Columnas de amarre, 0.20*0.20 mts, h=0.80 mts. 4ø1/2" y estribos de 3/8" @ 0.20 mts.	5,25	M3			
(A).19.2.1.8	Muros de Bloques de 6" BNP, Ø 3/8 @ 0.60 MTS y 2 Serpentinatas 3/8@0.60 con todos los huecos llenos.	198,50	M2			
(A).19.2.1.9	Muros de Bloques de 6" SNP, Ø 3/8 @ 0.60 MTS, y 2 Serpentinatas 3/8@0.60, h=0.20 mts	95,28	M2			
(A).19.2.1.10	Careteo	24,14	M2			
(A).19.2.1.11	Pañete en muros	214,38	M2			
(A).19.2.1.12	Pañete en columnas de amarre 0.20x0.20 mt.	24,14	M2			
(A).19.2.1.13	Cantos	658,40	ML			
(A).19.2.1.14	Pintura acrílica superior dos manos	238,52	M2			
(A).19.2.1.15	Malla ciclónica, con H=2.44 m.	173,00	ML			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 002-2019

FECHA: 18 de Septiembre del 2019

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO INFANTIL

LOCALIZACION : NAJAYO MUJERES, SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
(A).19.2.1.16	Alambre trinchera en parte superior de verja con palometa doble	173,00	ML			
(A).19.2.1.17	Puerta doble en malla ciclónica de 2.0 x 2.44 mts	1,00	UD			
(A).19.3	VARIOS					
(A).19.3.1	Demolicion de muros de bloques de 6". Creación de acceso en verja existente.	1,44	M2			
(A).19.3.2	Creación de pichones de columnas para anclar marco de puerta malla ciclónica. (0.15*0.20)mts.	0,64	M3			
(A).19.3.3	Cierre de hueco en muros de bloques de 6". (4.60x 3.30)mts	15,18	M2			
(A).19.3.4	Pañete en nuevo muro de cierre hueco	15,18	M2			
(A).19.3.5	Ecalones en entrada principal. Escalones de hormigón en entrada frontal.	9,00	ML			
(A).19.3.6	Aceras exteriores. Piso hormigón rayado con color. En acera perimetral edificio, ancho 1.00mts y camino de conexión con edificaciones existentes.	419,30	M2			
(A).19.3.7	Aceras exteriores. Piso hormigón rayado. En patio trasero.	30,48	M2			
(A).19.3.8	Suministro y colocación de grama enana. En area verde frontal. Reutilizar tierra negra del sitio de obra.	787,20	M2			
(A).19.4	PINTURA (2 MANOS) En verja existente y nuevo muro de cierre de hueco:					
(A).19.4.1	Acrílica económica como base (una mano)	110,61	M2			
(A).19.4.2	Acrílica superior en exteriores	110,61	M2			
	SUB-TOTAL EXTERIORES					
(A).20	LIMPIEZA:					
(A).20.1	Limpieza continua y final	1,00	PA			
	SUB-TOTAL GENERAL					0,00
	Indirectos:					
	Dirección Técnica (10%)			10%		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			4,5%		
	Gastos Administrativo (3.0%)			3,0%		
	Transporte (1.50%)			1,5%		
	Imprevistos (5.0%)			5,0%		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0,1%		
	Itbis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			1,8%		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0,3%		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			1,0%		
	TOTAL GENERAL					RD\$0,00

NOTAS:



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 002-2019

FECHA: 18 de Septiembre del 2019

OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO MATERNO INFANTIL

LOCALIZACION : NAJAYO MUJERES, SAN CRISTOBAL

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
	1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y SOLO CON AUTORIZACION DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA.					
	2- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.					
	3- ESTE PRESUPUESTO SE ELABORO DE ACUERDO A PLANOS Y LEVANTAMIENTOS REALIZADOS POR TECNICOS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA.					
	PREPARADO POR: ING. INDIRA VAZQUEZ				REVISADO POR: ING. RHANDY DIAZ	
					APROBADO POR: ING. JENNY MARTE	
	ENGARGADO DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA					