



Av. Independencia, No. 258, La Feria, Santo Domingo, D.N.
 Cel.: 809-861-5945 / Tel.: 829-256-4609
 Email.: Inqramirez@hotmail.com / inconasrl@gmail.com

RNC: 131-09301-9

Cliete: Procuraduria General de la Republica, Departamento de Servicios G
Proyecto: Impermeabilizacion de techos
Direccion: Edificio de las Cortes del D.N. (Edificio Viejo de la SCJ/PGR)
Telefono: 809-533-3522 Ext. 1147 y 1148

Fecha: 2/12/2019
 Orden:

COTIZACION

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	TOTAL
I	IMPERMEABILIZANTE DE TECHO				
1.1	Remocion de lona existente	M2	2100.00	RD\$10.00	RD\$21,000.00
1.2	Resanes de superficie, en el 25 % del area donde se va a intervenir	M2	525.00	RD\$40.00	RD\$21,000.00
1.3	Sellado de las posibles grietas que encontremos y los desagüe con Eucolasti 1NS	P.A.	1.00	RD\$16,000.00	RD\$16,000.00
1.4	Colocacion de Lona Asfaltica Autoprotegida color verde	M2	2100.00	RD\$275.00	RD\$577,500.00
1.5	Mejoramiento de los finos de techo en los vuelos por apozamiento de agua.	P.A.	8.00	RD\$4,000.00	RD\$32,000.00
1.6	Subida y bajada de los materiales utilizado y removido (Lona Asfaltica).	P.A.	1.00	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00
1.7	Limpieza de las areas intervenida y bote de los escombros, incluyendo lona removida.	P.A.	1.00	RD\$20,000.00	RD\$20,000.00

SubTotal Costo Directo	RD\$702,500.00
Transporte (3%)	RD\$21,075.00
Dirección técnica (10%)	RD\$70,250.00
SubTotal Costo Indirecto	RD\$91,325.00
Sub Total Costo Directo y Costo Indirecto	RD\$793,825.00
Itbis 18% del Total General	RD\$142,888.50
Total general	RD\$936,713.50

NOTA: Forma de pago a credito y entrega 100 % del trabajo sin recibir avance
 Garantia de cinco años, tomando en consideracion no colocar maquinarias ó objetos que afecten su devilidad
 Disponibilidad para iniciar el trabajo de inmediato.

Ing. Felix Dario Ramirez M.
 Gerente

