



Fecha 30/12/19

Cliente: Procuraduría
Producto: Institucional
Dpto Compras y Contrataciones
Evento: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0349

DESCRIPCION	Cant	Precio	TOTAL
CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA EL CAIPACLP LA ROMANA			
Letrero Misión, visión y valores. Cantidad: 3. Medida 12.5x16 plg. En vinil sobre acrílico transparente de 1/4 de espesor al espejo y bloqueada en blanco al dorso con 4 separadores inoxidables. INCLUYE INSTALACIÓN.	1	455,950.00	455,950.00
Letrero exterior 1. Cantidad: 1. Letrero en fachada edificio en acrílico redondo con 4 tornillos.			
Letrero exterior 2. Cantidad: 1. Caja de luz doble cara con leds, incluye tube. Letrero en medida 4x8 pies.			
Señalización áreas de trabajo. Cantidad: 130. Tamaño 12.5x5 plg. En vinyl sobre acrílico transparente de 1/4 de espesor rotulada al espejo y bloqueada en blanco al dorso con 2 separadores inoxidables. INCLUYE INSTALACIÓN.			
Letrero horario. Cantidad: 1. Medida 12.5 x 16 plg. En vinyl sobre acrílico transparente de 1/4 de espesor rotulada al espejo y bloqueada en blanco al dorso con 4 separadores inoxidables. INCLUYE INSTALACIÓN.			
CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA LA FISCALIA DE TRANSITO DISTRITO NACIONAL			
Mural. Cantidad: 1 Mural tamaño 54 x 38 plg. En cintra de 1/2 con 8 bolsillos en acrílico transparente de 3MM (los bolsillos son para colocar hojas 8.5 x 11 plg, los bolsillos deben ser un poco más grandes que esta medida para que la hoja quepa bien 9x12 plg.), e impresión en vinil azul, fijado con 4 tornillos decorativos de 30 MM. INCLUYE INSTALACIÓN.	1	289,550.00	289,550.00
Buzón de sugerencia. Cantidad: 1. Material acrílico azul tamaño 6 plg de alto x 9 plg de ancho x 6 plg de profundidad, frente rotulado en vinyl adhesivo con puerta, llavín y un bolsillo.			
Habladores en acrílico. Cantidad: 2. Tamaño 8.5 x 11 plg, en acrílico transparente de 3MM de espesor con impresión incluida a full color en medida 8.5 x 11 plg en papel bond.			
Misión, visión y valores. Cantidad: 3. Medida 24x36 plg. En vinyl sobre acrílico transparente de 1/4 de espesor rotulada al espejo y bloqueada en blanco al dorso con 4 separadores inoxidables. INCLUYE INSTALACIÓN.			
Letrero interior. Cantidad: 1. Letras recortadas en vinyl color blancas. Medida 85.5x15 plg			
Letrero exterior 1. Cantidad: 1. Letrero tipo pandereta. Impresión a full color calidad fotográfica en banner, estructura en perfiles galvanizado 1x1 mas protección clear.			
Letrero exterior 2. Cantidad: 1. Vinyl adhesivo impresión a full color, colocado sobre cristal en medida 7.88 x 1.3 pies.			
Campañas sociales. Cantidad: 7. Marco de aluminio para campañas tamaño 23 x 33 plg. Impresión a full color de arte en medida 23 x 23 plg (misma medida del marco) en blacklight. INCLUYE INSTALACIÓN.			
Tome su turno. Cantidad: 1. Letrero en cintra impresión full color en medida 12 x 6 plg, para ser pegado sobre pared.			

Señalización áreas de trabajo. Cantidad: 22. Tamaño 10x5.5 plg en bases de plásticos grises con impresión papel bond full color 10x5.5 plg con tape doble cara.			
No armas de fuego. Cantidad: 1. En vinyl adhesivo blanco cortado en medida 12x5 plg.			
No menores de edad. Cantidad: 1. En vinyl adhesivo blanco cortado en medida 12x5 plg.			
Horario Cantidad: 1. En vinyl adhesivo blanco cortado en medida 7x12 plg aprox.			
Hale Cantidad: 1. En acrílico en medida 5x1.5 plg.			
Empuje Cantidad: 1. En acrílico en medida 5x1.5 plg.			
Placa. Cantidad: 1. Placa en mármol carrara, tallado completo en color negro. En medida 25 x 12 plg.			
CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICAS PARA EL CENTRO CONDUCTUAL DE SANTIAGO			
Señalización áreas de trabajo. Cantidad: 4. Tamaño 12.5 x 5plg. En vinyl sobre acrílico transparente de 1/4 de espesor rotulada al espejo y bloqueada en blanco al dorso con 2 separadores inoxidable. INCLUYE INSTALACIÓN.	1	13,500.00	13,500.00
		Subtotal	759,000.00
		Itbis 18%	136,620.00
		Total	895,620.00

Elaborado por: María Gómez. Revisado Por: _____ Aprobado Por: _____

