

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES :					
1.01	Caseta de materiales	1.00	PA			
1.02	Replanteo	1.00	PA			
1.03	Demolicion estructuras en madera 1er nivel, incluye bote	1.00	PA			
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :					
2.01	Bote de material producto de desmantelación y demoliciones.	1.00	PA			
2.02	Excavacion zapata de muros	78.08	M3			
2.03	Excavacion zapata de columnas.	11.00	M3			
2.04	Bote	51.58	M3E			
2.05	Relleno de reposicion compactado	26.50	M3			
2.06	Relleno compactado (incluye suministro)	25.00	M3C			
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de muros	19.52	M3			
3.02	Zapata de columnas	3.30	M3			
3.03	Viga V2 N1	1.38	M3			
3.04	Viga V3 N1	0.93	M3			
3.05	Viga V4 N1	0.33	M3			
3.06	Viga V5 N1	0.18	M3			
3.07	Viga V6 N1	0.23	M3			
3.08	Dintel DE N1	1.82	M3			
3.09	Losa e=0.12m N1	17.74	M3			
3.10	Losa e=0.15m N1	4.82	M3			
3.11	Zapata de muros para perfiles 4"x6"	1.52	M3			
3.12	Muro de hormigon para perfiles 4"x6"	0.14	M3			
4.00	MUROS BLOQUES					
4.01	Muro de bloques de 6" 3/8" @ 60 CM .	492.51	M2			
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Fraguache en muros de bloques	1,130.72	M2			
5.02	Pañete en muros de bloques	1,130.72	M2			
5.03	Pañete rústico	23.85	M2			
5.04	Cantos	370.00	ML			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
6.00	TERMINACION DE PISO					
6.01	Suministro y colocación de piso porcelanato fondo gris claro (30*30)Cm.	169.54	M2			
6.02	Suministro y colocación de zócalo de porcelanato gris (0.10*0.30)m	142.88	ML			
6.03	Piso pulido en hormigón 210 kg/cm2 con malla electrosoldada de 2.5x2.5x100x100, e = 0.15 mts en celda y baño de celda	7.85	M2			
7.00	REVESTIMIENTO DE PARED					
7.01	Cerámica en baño y cocina 0.20x0.30, blanca con junta de 3mm.(incl. Ligado mezcla y corte cerámica)	90.93	M2			
8.00	PUERTAS, VENTANAS Y HERRAJES :					
8.01	Suministro e instalacion de Puerta P1 comercial Doble Batiente(1.00*2.10, 2 hojas, e=1/4"), Paño Fijo 0.47x2.10 ambos lados y transe de 0.50.	1.00	UD			
8.02	Suministro e instalacion de Puerta P2 polimetá, Color Blanco c/visor (0.90*2.10) .	6.00	UD			
8.03	Suministro e instalacion de Puerta P3 polimetá, Color Blanco c/visor (0.90*2.10) , Paño fijo 0.35	1.00	UD			
8.04	Suministro e instalacion de Puerta P4 polimetá, Color Blanco(0.80*2.10)	6.00	UD			
8.05	Suministro e instalacion de Puerta P5 polimetá c/visor (1.00*2.10), Paño fijo 0.40	1.00	UD			
8.06	Suministro e instalacion de Puerta P6 polimetá, Color Blanco (.90*2.10) c/visor	1.00	UD			
8.07	Suministro e instalacion de Puerta P7 Comercial Perfil P-40 Aluminio c/cristal templado 1/4" (1.00*2.10)	1.00	UD			
8.08	Suministro e instalacion de Puerta P8 hierro. (0.90*2.10), Paño fijo 0.50.	31.73	P2			
8.09	Suministro e instalacion de Puerta P9 hierro + Tola. (1.15*2.50), Paño fijo 0.15.	35.07	P2			
8.10	Ventana V1 corredizas 1.45*1.20 (2UD)	37.55	P2			
8.11	Ventana V2 corredizas 1.20*1.20 (8UD)	124.31	P2			
8.12	Ventana V3 Barras de hierro 3/4" 1.20*0.80 (1UD)	10.36	P2			
8.13	Ventana V4 corredizas 1.10*1.20, Transe de 0.30 1(UD)	18.13	P2			
8.14	Ventana V5 vidrio fijo 1.00*1.00, Transe de 0.30 (4UD)	45.32	P2			
8.15	Ventana V6 Corrediza 0.60*0.60 (6UD)	23.24	P2			
8.16	Protectores en Ventanas en Barras de hierro 3/4"	3.88	P2			
8.17	Protectores en Ventanas en Barras de hierro 1/2"	262.80	P2			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
9.00	PINTURAS (2 MANOS) :					
9.01	Acrílica superior en techo, muros.	1,130.72	M2			
9.02	Mantenimiento puerta ventanas de hierro	27.69	M2			
10.00	PLAFOND Y CORTINAS :					
10.01	Suministro e instalacion de Plafond PVC 2'x2', Baños.	8.82	M2			
10.02	Cortinas Venecianas pvc color a elegir:					
10.02.1	Veneciana PVC de 3.10*1.40	1.00	UD			
10.02.2	Veneciana PVC de 1.4*1.40	2.00	UD			
10.02.3	Veneciana PVC de 1.20*1.30	3.00	UD			
10.02.4	Veneciana PVC de 1.20*1.40	1.00	UD			
11.00	INSTALACIONES SANITARIAS:					
11.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de	6.00	ud			
11.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	6.00	ud			
11.03	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	6.00	ud			
11.04	Ducha. Suministro e instalación de ducha y drenaje de piso con tuberías en PVC según especificaciones en plano Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud			
11.05	Vertedor. Suministro e instalacion de llave de chorro 3/4", agua potable y desague de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud			
11.06	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	3.00	ud			
11.07	e instalación de bajante de descarga de agua residual 4" PVC sdr-26 .	3.00	ud			
11.08	Bajante de descarga Res. 2". Suministro de materiales e instalación de bajante de descarga de agua residual 2" PVC sdr-26 .	1.00	ud			
11.09	Columna de ventilación 2". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 2" PVC sdr-26 .	1.00	ud			
11.10	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 3" PVC sdr-26 .	5.00	ud			
11.11	Bajantes de descarga Pluv. 3". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	5.00	ud			
11.12	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
11.13	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	ud			
12.00	OTROS					
12.01	Perfiles 4"x6" separacion de 8" en fachada	4.73	M2			
12.02	Pergolado decorativo en perfiles metalicos 4"x4".	2.40	ML			
12.03	Louver en Fachada	30.02	M2			
12.04	Louver en ventana	22.83	M2			
12.05	Acera perimetral Estampada (incluye malla electrosoldada).	40.46	M2			
12.06	Tope en Marmolite Chino (2.05x0.65)	1.33	M2			
12.07	Gabinete de Pared en Andiroba	9.35	PL			
12.08	Gabinete de Piso en Andiroba	6.56	PL			
13.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
13.01	Amp. de superficie Nema 1, alimentado por 110 pies por linea de 2 alambre THWN #8 y un THWN #10 N y	1.00	UD			
13.02	Lamparas 2x2 tipo panel LED 32w para superficie , alimentadas por 3 Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa y alambre goma o vinyl 12/3 desde la caja hasta la lampara, soportado por conector UF .	18.00	UD			
13.03	Lamparas tipo glovo con bombilla de 15W LED , alimentadas por 3 Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa y alambre goma o vinyl 12/3 desde la caja hasta la lampara, soportado por conector UF .	13.00	UD			
13.04	Lampara colgante tipo campana con difusor de polietileno transparente con bombilla de 32W LED , alimentadas por 110 pies de 3 Alambre THWN #12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa y 5 pies alambre goma o vinyl 12/3 desde la caja hasta la lampara, soportado por conector UF .	1.00	UD			
13.05	Lamparas tipo cobra, LED 150W para poste con brazo de 4 pies de hierro galvanizado fijo en antepecho con tornillo expansion Hilti 3/8" , alimentadas por 100 pies por linea de 3 Alambre THWN #12 atravez de tubo PVC SDR-26 de 3/4" y caja octagonal con tapa desde panel a caja octagonal y 5 pies de almbre goma 12/3 soportado por conector UF de 1/2" .	8.00	UD			
13.06	Salida con abanico orbital tipo KDK o semejante, alimentado por 50 pies por linea de 2THWN #12 en tubo PVC SDR 26 de 1/2" y caja octagonal empotrados en el homigon .	2.00	UD			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
13.07	Control de encendido de abanico KDK o similar . Alimentado por 30 pies por línea de 2 alambre THWN #12 , colocados en cajas 2x4 de fabricación Americana y tubo PVC SDR-26 de 1/2".	2.00	UD			
13.08	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo . Alimentado por 30 pies por línea de 2 alambre THWN #12 , colocados en cajas 2x4 de fabricación Americana y tubo PVC SDR-26 de 1/2".	17.00	UD			
13.09	Interruptor 3 way 15Amp. o mas , decorativo de fabricación Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas 2"x4" en tubos EMT de 1/2".	3.00	UD			
13.10	Interruptor triple 15Amp. o mas , decorativo de fabricación Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas 2"x4" en tubos EMT de 1/2".	1.00	UD			
13.11	Tomacorriente 240volt. 15Amp. o mas, Leviton o similar. Alimentado por 60 pies por línea de 2 alambre THW N 10 y un THW #12, colocados en cajas 2"x 4" USA y tubos PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigon.	10.00	UD			
13.12	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas , Leviton o similar, decorativo . Alimentado por 3 alambre THWN # 12 en tubos PVC SDR-26 1/2".	21.00	UD			
13.13	Salida telefonica y data sin cable, en caja 2x2 Americana, tubo PVC 3/4 SDR26, Mensajero electrico en sogá de nylon , Tapa con conector para data y telefono.	19.00	UD			
13.14	Unidad de aire acondicionado de 12,000 BTU tipo Split. monofasica . Refrigerante 410. Conexion de fuerza y control en tubo EMT y Liquid type. Garantia de un año en equipos electricos y desague. Incluye bomba de drenaje y base protectora.	9.00	UD			
13.15	Unidad de aire acondicionado de Tipo Piso - Techo de 5 Ton. Refrigerante 410. Monofasica . Conexion de fuerza y control en tubo PVC SDR-26 de 3/4" y Liquid type3/4". Garantia de un año en equipos electricos y desague con bomba de drenaje. Incluye base y protector de hierro en barra cuadrada d 1/2".	1.00	UD			
13.16	Inversor. Suministro e instalación de inversor de 5 KVA, monofásico, 120-240 V a 24 V. 8 Baterías de 6 V de fabricación americana. Incluir Jumper y base protectora para batería. Con Swith doble tiro de 75 AMP japonés.	1.00	UD			
13.17	Malla aterrizaje con 3 varillas de 5/8" y de 8 pie conectadas entre si a una distancia no menos de 1.50m y conectados al panel de breaker.	1.00	PA			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
	SEGUNDO NIVEL					
14.00	HORMIGON					
14.01	Viga V1 N2	0.70	M3			
14.02	Viga V2 N2	1.39	M3			
14.03	Viga V3 N2	0.58	M3			
14.04	Viga V7 N2	0.53	M3			
14.05	Viga V8 N2	0.17	M3			
14.06	Dintel DE N2	1.59	M3			
14.07	Losa e=0.12m N2	15.79	M3			
14.08	Losa e=0.15m N2	11.25	M3			
15.00	MUROS BLOQUES 6" Y SHEETROCK :					
15.01	Muro de bloques de 6"	347.15	M2			
15.02	Muro de Sheetrock en paredes divisorias en oficinas, H= 3.35Mts.	25.34	M2			
16.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :					
16.01	Fraguache en muros de bloques	857.61	M2			
16.02	Pañete en muros de bloques	857.61	M2			
16.03	Cantos	408.00	ML			
17.00	TERMINACION DE PISO :					
17.01	Suministro y colocación de piso porcelanato fondo gris claro (60*60)Cm.	163.32	M2			
17.02	Suministro y colocación de zócalo de porcelanato gris (0.10*0.60)m	166.00	ML			
18.00	REVESTIMIENTO DE PARED :					
18.01	Cerámica en baño y cocina 0.20x0.30, blanca con junta de 3mm.(incl. Ligado mezcla y corte cerámica)	8.20	M2			
19.00	PUERTAS Y VENTANAS :					
19.01	Suministro e instalacion de Puerta P2 polimet al c/visor (0.90*2.10) .	7.00	UD			
19.02	Suministro e instalacion de Puerta P4 polimet al (0.80*2.10)	6.00	UD			
19.03	Suministro e instalacion de Puerta P9 Corrediza comercial. (1.80*2.10)	1.00	UD			
19.04	Ventana V1 corredizas 1.45*1.20, (2 UD)	37.44	P2			
19.05	Ventana V2 corredizas 1.20*1.20, (6 UD)	92.97	P2			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
19.06	Ventana V5 vidrio fijo 1.00*1.00, (3 UD)	32.28	P2			
19.07	Ventana V6 Corrediza 0.60*0.60, (4 UD)	15.49	P2			
19.08	Ventana V8 Corrediza 2.20*1.20, (2 UD)	56.81	P2			
19.09	Ventana V9 Corrediza 1.30*1.20, (1 UD)	16.79	P2			
19.10	Ventana V10 Corrediza 1.35*1.50, Paño Fijo 1.35*0.60, (1 UD)	30.50	P2			
19.11	Ventana V11 Corrediza 2.00*1.20, (1 UD)	25.82	P2			
19.12	Ventana V12 Corrediza 2.54*1.20, (1 UD)	32.80	P2			
20.00	PINTURAS (2 MANOS) :					
20.01	Acrílica superior en techo, muros.	408.00	M2			
21.00	CORTINAS :					
21.01	Cortinas Venecianas PVC color a elegir:					
21.02	Veneciana PVC de 3.10*1.40	1.00	UD			
21.03	Veneciana PVC de 1.4*1.40	3.00	UD			
21.04	Veneciana PVC de 1.20*1.30	3.00	UD			
21.05	Veneciana PVC de 2.40*1.40	2.00	UD			
21.06	Veneciana PVC de 2.70*1.40	1.00	UD			
21.07	Veneciana PVC de 2.20*1.40	1.00	UD			
21.08	Veneciana PVC de 1.50*1.20	1.00	UD			
22.00	TERMINACION DE TECHO :					
22.01	Fino de mezcla	208.67	M2			
22.02	Zabaleta	67.84	MI			
22.03	Impermeabilizante acrílico, capa elastomérica para techo polybrite 24. Siete años de garantía.	208.67	M2			
22.04	Antepecho:					
22.04.01	Muro de bloques de 6"	55.57	M2			
22.04.02	Pañete en muros de bloques	111.14	M2			
22.04.03	Cantos	135.68	MI			
23.00	CISTERNA 4,000 GLS					
23.01	Movimiento de Tierra:					
23.01.01	Excavación	47.19	M3			
23.01.02	Bote de materiales	54.27	M3E			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
23.02	Hormigón Armado:					
23.02.01	Losa de fondo	3.47	M3			
23.02.02	Losa Superior	2.00	M3			
23.02.03	Muros de Hormigón Armado	6.48	M3			
23.03	Terminación de Superficie:					
23.04.01	Fraguache ensuperficies de hormigón	61.89	M2			
23.04.02	Pañete en superficies de hormigón	61.89	M2			
23.04.03	Fino en losa de fondo y muros	61.89	M2			
23.04.04	Zabaleta en losa de fondo	16.20	ML			
23.04	Tapa de Cisterna 0.80*0.80	1.00	UD			
24.00	INSTALACIONES SANITARIAS:					
24.01	Lavamanos sencillo blanco. Suministro e instalación de lavamanos, incluye mezcladora y conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UD			
24.02	Inodoro sencillo blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión de Instalaciones Sanitarias según planos.	3.00	UD			
24.03	Desagüe de piso. Suministro e instalación de desagüe de piso de 2" en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	4.00	UD			
24.04	Vertedor. Suministro e instalación de llave de chorro 3/4", agua potable y desagüe de piso en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD			
24.05	Fregadero simple. Suministro e instalación de fregadero acero inoxidable, mezcladora, agua potable y residual en PVC según especificado en planos de Instalaciones Sanitarias.	1.00	UD			
24.06	Columnas Agua fría 3/4". Suministro de materiales e instalación de columna de agua fría 3/4" PVC sch-40.	1.00	UD			
24.07	Columna de ventilación 2". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 2" PVC sdr-26 .	1.00	UD			
24.08	Columna de ventilación 3". Suministro de materiales e instalación de columna de ventilación de descarga de agua residual 3" PVC sdr-26 .	5.00	UD			
24.09	Bajantes de descarga Pluv. 3". Suministro de materiales e instalación de bajantes de descarga pluvial de 3" PVC sdr-26 .	5.00	UD			
24.10	Tapón Registro 4". Suministro de materiales e instalación de tapón registro PVC según especificaciones en planos de Instalaciones Sanitarias.	3.00	UD			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
25.00	INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES:					
25.01	Registro Residual 0.60x0.60x0.80 m	9.00	UD			
25.02	Trampa de grasa 0.80x1.00x1.00 m	1.00	UD			
25.03	Válvula de paso 3/4" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 3/4".	7.00	UD			
25.04	Válvula de paso 1" esférica de palanca. Suministro e instalación de llave de paso de presión de 1"	3.00	UD			
25.05	Válvula check 1". Incluye suministro e instalación.	3.00	UD			
25.06	Tubería de arrastre drenaje sanitario Ø 4" PVC SDR-41. Incluye excavación, asiento de arena de 0.10m, bote y relleno de reposición.	38.00	ML			
25.07	Tubería de arrastre agua potable Ø 1" PVC SCH-40 . Incluye excavación, asiento de arena de 0.05m, bote y relleno de reposición.	36.70	ML			
25.08	Tubería de arrastre agua potable Ø 3/4" PVC SCH-40 . Incluye excavación, asiento de arena de 0.05m, bote y relleno de reposición.	19.41	ML			
25.09	Tubería de arrastre agua potable Ø 1/2" PVC SCH-40 . Incluye excavación, asiento de arena de 0.05m, bote y relleno de reposición.	9.65	ML			
25.10	Bomba centrifuga 3/4 hp, 1 lps y TDH 15 m. Incluye instalacion y accesorios especificados en planos.	1.00	UD			
25.11	Tinaco 750 gls. Incluye instalacion y accesorios especificados en planos.	1.00	UD			
25.12	Tanque hidroneumatico 60 gls. Incluye instalacion y accesorios especificados en planos.	1.00	UD			
26.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
26.01	Panel breaker de 24 espacios monofasico Barra 100 Amp. de superficie Nema 1, alimentado por 140 pies por linea de 2 alambre THWN #8 y un THWN #10 N y un THWN # 10 en tubos PVC SDR-26 de 11/2" empotrado en el hormigon. Con 6 Breaker 15 Amp. Y 9 Breaker de 20 Amp.	1.00	UD			
26.02	Panel breaker de 42 espacios monofasico Barra 100 Amp. de superficie Nema 1, alimentado por 140 pies por linea de 2 alambre THWN #1/0 y un THWN #2 N y un THWN # 4 en tubos PVC SDR-26 de 11/2" empotrado en el hormigon. Con 18 Breaker 30/2 Amp.	1.00	UD			
26.03	Lamparas 2x2 tipo panel LED 32w para superficie, alimentadas por 3 Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa y alambre goma o vinyl 12/3 desde la caja hasta la lampara, soportado por conector UF .	24.00	UD			
26.04	Lamparas tipo globo con bombilla de 15W LED , alimentadas por 3 Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa y alambre goma o vinyl 12/3 desde la caja hasta la lampara, soportado por conector UF .	8.00	UD			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
26.05	Lampara colgante tipo campana con difusor de polietileno transparente con bombilla de 32W LED , alimentadas por 110 pies de 3 Alambre THWN #12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa y 5 pies alambre goma o vinyl 12/3 desde la caja hasta la lampara, soportado por conector UF .	1.00	UD			
26.06	Lamparas tipo Reflector , LED 150W para jardinera fijo en base de hormigon con tornillo expansion Hilti 3/8" , alimentadas por 100 pies por linea de 3 Alambre THWN #12 atravez de tubo PVC SDR-26 de 3/4" y caja octagonal con tapa desde panel a caja octagonal y 5 pies de almbre goma 12/3 soportado por conector UF de 1/2" .	1.00	UD			
26.07	Extractor de Aire KDK 10"*10", con ventanilla	1.00	UD			
26.08	Control de encendido de abanico KDK o similar . Alimentado por 30 pies por linea de 2 alambre THWN #12 , colocados en cajas 2x4 de fabricacion Americana y tubo PVC SDR-26 de 1/2".	16.00	UD			
26.09	Interuptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo . Alimentado por 30 pies por linea de 2 alambre THWN #12 , colocados en cajas 2x4 de fabricacion Americana y tubo PVC SDR-26 de 1/2".	4.00	UD			
26.10	Interuptor 3 way 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas 2"x4" en tubos EMT de 1/2".	9.00	UD			
26.11	Tomacorriente 240volt. 15Amp. o mas, Leviton o similar. Alimentado por 60 pies por linea de 2 alambre THW N 10 y un THW #12, colocados en cajas 2"x 4" USA y tubos PVC SDR-26 de 1/2" empotrado en el hormigon.	26.00	UD			
26.12	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas , Leviton o similar, decorativo . Alimentado por 3 alambre THWN # 12 en tubos PVC SDR-26 1/2".	26.00	UD			
26.13	Salida telefonica y data sin cable, en caja 2x2 Americana, tubo PVC 3/4 SDR26, Mensajero electrico en sogas de nylon , Tapa con conector para data y telefono.	21.00	UD			
26.14	Unidad de aire acondicionado de 12,000 BTU tipo Split. monofasica . Refrigerante 410. Conexion de fuerza y control en tubo EMT y Liquid type. Garantia de un año en equipos electricos y desague. Incluye bomba de drenaje y base protectora.	7.00	UD			
26.15	Unidad de aire acondicionado de 36000 BTU split. Refrigerante 410. Monofasica . Conexion de fuerza y control en tubo EMT y Liquid type. Garantia de un año en equipos electricos y desague con bomba de drenage. Incluye base y protector de hierro en barra cuadrada d 1/2".	1.00	UD			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
27.00	SEÑALIZACION					
27.01	Letrero interior de 47"X47" en vinil sobre acrílico transparente de 1/4 laqueado en vinil blanco al dorso fijado con 6 tornillos decorativos de 30 mm + instalacion	1.00	UD			
27.02	Letrero de mision, vision y valores area recepcion 12.5"x14.5" en vinil sobre acrílico transparente de 1/4 de espesor, rotulado al espejo y bloqueada en blanco al dorso con 4 separadores.	3.00	UD			
27.03	Letreros señalizacion areas de trabajo 12.5"x5" en vinil sobre acrílico transparente de 1/4 de espesor rotulado al espejo y bloqueada en blanco al dorso con 2 separadores inoxidables + instalacion	23.00	UD			
27.04	Buzon de sugerencias en acrílico azul 9"x6"x6". Frente rotulado en vinil adhesivo con puerta, llavin y un bolso + instalacion.	1.00	UD			
27.05	Campaña social. Porta-afiches con marco de metal, y la impresión a full color del arte (debe ser una base que el afiche se pueda cambiar). En medida 23x33 pulgadas.	3.00	UD			
27.06	Mural. En medida 54 x 38 pulgadas, en cintra ½ con 8 bolsillos en acrílico transparente de 3 MM. Impresión en vinil azul, fijado con 4 tornillos decorativos de 30 MM. Los eslaboles azules deben quedar por detrás del acrílico.	1.00	UD			
27.07	Hale y Empuje: en medida 4 x 1 pulgadas en acrílico. No armas de fuego y No menores de edad: en vinyl adhesivo blanco cortado en medida 12 x 5 pulgadas. Horarios: en vinyl adhesivo blanco cortado.	1.00	UD			
27.08	Hale y empuje. En acrílico en medida 4 x 1 pulgadas.	1.00	UD			
27.09	Solo personal autorizado. Letrero en medida 12.5 x 5 pulgadas en acrílico.	1.00	UD			
27.10	Letrero Exterior de 47"X47" en vinil sobre acrílico transparente de 1/4 laqueado en vinil blanco al dorso fijado con 6 tornillos decorativos de 30 mm + instalacion	1.00	UD			
27.11	Pieza de mármol blanco carrara de 63.5 x 30.5 cm.	1.00	UD			
27.12	Habladores en acrílicos. En acrílico transparente de espesor 3MM en medida 8.5 x 11 pulgadas, incluyendo la impresión en papel bond a full color en esta misma medida.	2.00	UD			
28.00	MOBILIARIO Y EQUIPOS					
28.01	Computadora Completa	15.00	UD			
28.02	Impresora/ fotocopiadora	2.00	UD			
28.03	Bancadas 3 asientos Medidas: 27" x 72" x 31" Estructura plateada, metálico completo sin tapizar, sin brazos, con bordes y patas cromados. Código B3	6.00	UD			
28.04	Silla taburete con apoya pies ajustables en tela azul. Código T8	1.00	UD			
28.05	Escritorio 28*48 , Blanco: modular metal, tope recto en melanina color haya. Estructura blanca, diseño embozado. Código E1	8.00	UD			

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
28.06	Escritorio 28*60, Blanco: modular metal, tope recto en melanina color haya. Estructura blanca, diseño embosado. Código E2	3.00	UD			
28.07	Sillon ejecutivo, giratoria; altura ajustable; con soporte lumbar; con brazos; tapizado de color azul/negro y base cromada. Código SE	3.00	UD			
28.08	Silla tecnica giratoria; altura ajustable; reclinable; con brazos fijos; tapizado de color azul/negro y base cromada. Código ST	11.00	UD			
28.09	Silla visita, estructura tubular negra o plateada; tapizada con tela azul/ negra. Código SV	20.00	UD			
28.10	Taburete Ginecologico. Código TG	1.00	UD			
28.11	Camilla examen ginecologico. Código CG	1.00	UD			
28.12	Mesa plegable . Código MP	1.00	UD			
28.13	Silla Plegable. Código SP	4.00	UD			
28.14	Camarote Doble. Código CM	1.00	UD			
28.15	Sofa de 2 plazas, piel sintetica, color negro. MED: 32x58.5x31.5. Código SF	3.00	UD			
28.16	Mesa lateral tope y estructura gris. Código ML	4.00	UD			
28.17	Mesa para niños. Código MN	2.00	UD			
28.18	Silla Para niños. Código SN	8.00	UD			
28.19	Armario para juguetes. Código AJ	2.00	UD			
28.20	Estanteria Metalica. Código EM	9.00	UD			
28.21	Modular en hilera y gabinete aereo. Código MH	3.00	UD			
28.22	Mesa de centro, Tope y estructura gris. Código MC	1.00	UD			
28.23	Biombo Medico. Código BM	1.00	UD			
29.00	VARIOS					
29.01	Perfiles 4"x6" separacion de 8" en fachada	5.60	M2			
29.02	Toldo decorativo en perfiles metalicos 4"x4".	2.40	ML			
30.00	LIMPIEZA FINAL:					
30.01	Limpieza y bote final	1.00	PA			
31.00	MISCELANEOS					
31.01	Miscelaneos (10% del Sub-total General sin partida Miscelaneos)	10.00	%			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No.

Fecha: 06 de Junio del 2019

OBRA: CONSTRUCCION UNIDAD DE VIOLENCIA DE GENERO

LOCALIZACION : MONTECRISTI

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
SUB-TOTAL GENERAL						
GASTOS INDIRECTOS:						
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte (4.65%)			0.0465		
	Imprevisto (10.00%)			0.1000		
	Codia- (decreto No. 319-88d/f 25 agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itbis de Honorarios -(Norma 07-07 de la DGII (18%)			0.1800		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA DE SEGURO Y FIANZA SERA PAGADA CONTRA FACTURA.
- 2.- LA PARTIDA DE INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICAS ESTA SUJETA A REVISION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3.- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOCE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4.- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO TOTALMEMTE LIMPIO LISTO PARA UTILIZAR.
- 5.- ESTE PRESUPUESTO NO INCLUYE MOBILIARIO

PREPARADO POR:

**ING. RITA MARTINEZ
DEPTO. DE ING Y ARQ**

REVISADO POR:

**ING. GERALDO CASTILLO
DEPTO. DE ING Y ARQ**

APROBADO POR:

**ARQ. EDUAL RAMIREZ
ENC. Del DEPTO DE ING. Y ARQ.**