

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REPARACION VIVIENDA ALQUILADA PARA UNIDAD VIOLENCIA DE GÉNERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN SAMANÁ A SER ENTREGADA POR PRESENTAR LOCALIZACION : SAMANÁ.			
No.	Descripción	Cantidad	UD
I	PRELIMINARES GENERALES:		
1.01	Desyerbe y traslado de escombros	1.00	PA
1.02	Demolición de cerámica en baños	1.00	PA
1.03	Traslado y Bote de Escombros	1.00	PA
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:		
2.01	Excavación a mano capa vegetal en rampa a marquesina y acera, e=0.15m.	6.02	M3
2.02	Suministro y colocación de relleno compactado, e=0.10m.	6.00	M3
2.03	Bote de material excavado	7.83	M3
3.00	HORMIGON ARMADO EN :		
3.01	Perforación de piso para colocar bastones de muros nuevos y aplicar con pistola epoxi CXP SIMSON, 2 Tubo de 8 onzas.	1.00	PA
4.00	MUROS DE :		
4.01	Bloques de 8"Ø 3/8@ 0.20 con serpentina cada 3 líneas.	15.00	M2
4.02	Bloques de 4"Ø 3/8@ 0.60 con serpentina cada 3 líneas.	3.00	M2
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE:		
5.01	Pañete liso sobre muros de 8" nuevos	17.34	M2
5.02	Reparaciones varias de pañete en interior	1.00	PA
6.00	TERMINACION DE PISOS:		
6.01	Piso de cerámica en baños	10.65	M2
6.02	Zócalos de granito	9.60	MI
6.03	Torta en hormigón 180 kg/cm2 con malla electrosoldada D2.3x2.3 de 15x15cm , e=0.15mt en rampa de marquesina.	26.11	M2
6.04	Torta en hormigón 180 kg/cm2 con malla electrosoldada D2.3x2.3 de 15x15cm , e=0.15mt en acera.	9.18	M2
6.05	Reparación de contén, base de contén, bordillo, boca de imbornal, colocación de parrilla nueva y enterrar tubería descubierta frente a marquesina.	1.00	PA
7.00	REVESTIMIENTO:		
7.01	De cerámica (0.20x0.20) mts a color en baños.	60.68	M2
7.02	De cerámica (0.20x0.20)mts en cocina	3.10	M2
8.00	PORTAJE Y VENTANAS:		
8.01	Reparación y pintura de puerta de madera existentes (incluye herraje e instalación)	1.00	UD
8.02	Suministro e instalación de puerta en polimetálico (0.65x2.10)mt	1.00	UD
8.03	Suministro e instalación de puerta en polimetálico (0.70x2.10)mt	2.00	UD
8.04	Suministro e instalación de puerta en polimetálico (0.75x2.10)mt	1.00	UD
8.05	Suministro e instalación de puerta en polimetálico (0.80x2.10)mt	2.00	UD
8.06	Suministro e instalación de puerta en polimetálico (0.85x2.10)mt	2.00	UD
8.07	Suministro e instalación de puerta en polimetálico (0.90x2.10)mt	5.00	UD
8.08	Suministro e instalación de puerta en polimetálico (1.05x2.10)mt	1.00	UD

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REPARACION VIVIENDA ALQUILADA PARA UNIDAD VIOLENCIA DE GÉNERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN SAMANÁ A SER ENTREGADA POR PRESENTAR LOCALIZACION : SAMANÁ.			
No.	Descripción	Cantidad	UD
8.09	Suministro e instalación de puerta de hierro con malla piñonate (0.75x2.10)mt	1.00	UD
8.10	Suministro e instalación de puerta de hierro (0.90x2.10)mt	1.00	UD
8.11	Suministro e instalación de puerta de hierro (1.20x2.10)mt con tranzo (1.20x0.30)mt	1.00	UD
8.12	Ventana salomónica blanca AA c40 con operador de mariposa	106.32	P2
9.00	PINTURA (2 MANOS) :		
9.01	Acrílica en muros interiores	451.96	M2
9.02	Acrílica en muros exteriores	147.25	M2
9.03	Acrílica en Techos	221.10	M2
9.04	Mantenimiento en paños fijos hierros y malla piñonate	40.13	M2
9.05	Mantenimiento en hierros Ventanas	31.42	M2
10.00	INSTALACION SANITARIA:		
10.01	Lavamanos blanco Taíno con mezcladora (incluye instalación).	6.00	UD
10.02	Inodoro blanco Taíno (incluye instalación).	6.00	UD
10.03	Fregadero simple de acero inoxidable mezcladora (incluye instalación).	1.00	UD
10.04	Desague de piso (incluye instalacion).	13.00	UD
10.05	Bañera tipo pileta revestidas en cerámica con ducha, en baños demolidos (incluye instalacion).	6.00	UD
10.06	Lavadero simple de granito con llave de chorro 1/2" (incluye instalacion).	1.00	UD
10.07	Accesorios para baños	6.00	PA
11.00	INSTALACION ELECTRICA:		
11.01	Alambre THW N° 12 blanco	500.00	Pies
11.02	Alambre THW N° 12 negro	500.00	Pies
11.03	Alambre THW N° 12 verde	300.00	Pies
11.04	Alambre THW N° 12 azul	300.00	Pies
11.05	Alambre THW N° 9 negro	200.00	Pies
11.06	Tomacorriente doble salida con tapa, 120 volt. 15Amp. Leviton	20.00	UD
11.07	Interruptor triple de 15Amp. Con tapa Leviton	9.00	UD
11.08	Interruptor sencillo de 15Amp. Con tapa Leviton	10.00	UD
11.09	Breaker General electric. 20 Amp. Grueso	9.00	UD
11.10	Breaker General electric. 20 Amp. Fino	8.00	UD
11.11	Caja ortogonal con tapa y salida de 1/2"	10.00	UD
11.12	Caja 2"x 4" con salida de 1/2"	20.00	UD
11.13	Tapa ciegas plásticas 2"x4"	10.00	UD
11.14	Tape 3M super 33	1.00	UD
11.15	Conectores de 1/2	30.00	UD
11.16	Tarugos azules 5/16	50.00	UD
11.17	Tornillos 10x2 diablitos	50.00	UD

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

REPARACION VIVIENDA ALQUILADA PARA UNIDAD VIOLENCIA DE GÉNERO INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN SAMANÁ A SER ENTREGADA POR PRESENTAR LOCALIZACION : SAMANÁ.			
No.	Descripción	Cantidad	UD
11.18	Caja de breakers monofásico metal 8"x 16"	1.00	UD
11.19	Roseta de porcelana Leviton	20.00	UD
11.20	Bombilla 32 Watt. bajo consumo. Americana	20.00	UD
11.21	Tubo PVC SDR 26 de 1/2"	5.00	UD
11.22	Mano de Obra	1.00	PA
12.00	VARIOS:		
12.01	Tope de granito natural en cocina	1.82	ML
12.02	Suministro e instalación de balaustres de hormigón (15) incluye plantilla curva, vaciado en la base y en el tope y terminación	1.00	PA
12.03	Paños fijos y puerta en barras cuadradas de 1/2" y plachuela de 1*1/4" en verja frontal	1.00	PA
12.04	Resane y terminación de grietas y superficie con acero descubierto. Aplicar MAPEFER-1K anticorrosivo en acero descubierto luego de limpiarse con pulidora y cepillo, reforzar con malla PEAD (un rollo 1/8"x27") y agregar INTRALOK BONDING AGENT en mezcla de mortero.	1.00	PA
13.00	TERMINACION DE TECHO:		
13.01	Reparación de Fino y zabaleta existente	1.00	PA
13.02	Impermeabilizante de techo acry techo power productos sika	225.00	M2
13.03	Reparación de terminación de techo con masilla.	1.00	PA
14.00	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL		
14.01	Limpieza continua y bote final	1.00	PA