

28 de octubre 2021

COTIZACION - IMPERMEABILIZACION EN TECHOS					
ITEM	Partida	CANT. INST.	Unidad	PRECIO UNIT. RD\$	Valor
	<b>SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION</b>				
1.00	Suministro e instalacion de Lona Asfaltica granular de 4mm de espesor, provincia Santiago Rodriguez. (Esta partida incluye cubrir grietas existentes, limpieza total del area).	161.04	M2	815.00	131,247.60
1.01	Suministro e instalacion de Lona Asfaltica granular de 4mm de espesor, provincia Bahoruco. (Esta partida desmonte de lona existente, bote de material inservible, resane de techo y/o imprimacion).	210.00	M2	815.00	171,150.00
	SUB. TOTAL RD\$				302,397.60
	Itbis 18%				54,431.57
	<b>TOTAL RD\$</b>				<b>356,829.17</b>

Atentamente,

  
Ing. Juan Odalis Martínez Báez  
Gerente General.



## Especificaciones Técnicas:

- Lona asfáltica de 4mm de espesor Granular, marca italiana  
\*\*\* En el mercado no existe espesor de 5mm, el mayor espesor que se encuentra en el mercado local es de **4mm** o su equivalente **5kg\*\*\***
- Garantía en lonas asfáltica de 10 años siempre que se mantengan las condiciones de mantenimiento sobre el techo y se eviten trabajos que pudieran perforar la lona asfáltica.

**Nota aclaratoria:** Las lonas asfálticas se dividen en lisas (utilizan pintura de aluminio y requieren mantenimiento cada dos años) y granulares (libres de mantenimiento y no requiere pintura de aluminio), las lonas granulares se dividen en 5kg/ml equivalente a 4mm de espesor y 4kg/ml equivalente a 3mm de espesor mientras que las lonas lisas se dividen en 4mm y 3mm.

Atentamente,

  
Ing. Juan Odaís Martínez Báez  
Gerente General.

