



RNC.: 130-948216 ; RPE 21690
 C/Juan Goico Alix #28 Condominio Casmal II Apt. A-1 Ensanche Ozama, SDE
 Tel.:(809) 681-3675 , (809) 222-9830 , (829) 659-7234,,: E-Mail.:procitrom.srl@gmail.com

Nombre Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nombre del Trabajo: Remozamiento de la Oficina sede policial Villa Altagracia


Santo Domingo, D.N.
 06 de Diciembre del 2021

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00:PRELIMINARES:						
1.01:	Desmantelación de techo en zinc existente.	64.00	M2	120.00	7,680.00	
1.02:	Traslado y bote de zinc.	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
1.03:	Desmantelación de plafón.	18.00	M2	120.00	2,160.00	
1.04:	Traslado y bote de plafón .	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	
1.05:	Desmante y traslado de lámparas existentes.	1.00	UD	1,500.00	1,500.00	17,340.00
2.00:MUROS:						
2.01:	Blocks de 6" para subir techo.	10.00	M2	1,900.00	19,000.00	
2.02:	Muro de sheetrock	11.30	M2	1,900.00	21,470.00	
2.03:	Suministro e instalación Zócalo de vinyl	7.00	MI	350.00	2,450.00	42,920.00
3.00:PUERTAS:						
3.01:	Suministro e instalación Puerta polimetalo 0.80x2.10mt incluye cerradura	1.00	UD	9,500.00	9,500.00	9,500.00
4.00:PINTURAS:						
4.01:	Acrílica superior en muros exteriores y techo (2 manos).	66.00	M2	190.00	12,540.00	
4.02:	Semi-gloss superior en interior (2 manos).	62.90	M2	210.00	13,209.00	
4.03:	Mantenimiento en hierros.	15.00	M2	250.00	3,750.00	
4.04:	Impermeabilizante Urethanizer de lanco para curado en zabaleta de techo.	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	44,499.00
5.00:INSTALACIONES ELECTRICAS:						
5.01:	Suministro y colocación de lámpara parabólica led tipo panel 2" x 4", para plafón. Reubicación lámpara , para adecuarla a nueva distribución y disposición en oficina independiente.	2.00	UD	6,500.00	13,000.00	
5.02:	Suministro y colocación de lámpara parabólica led tipo panel 2" x 2", para plafón. Reubicación lámpara , para adecuarla a nueva distribución y disposición en oficina independiente.	1.00	UD	6,500.00	6,500.00	
5.03:	Interruptor sencillo decorativo, tubo EMT de 1/2" de 15Amp., Retiro y reubicación de interruptor.	3.00	UD	3,200.00	9,600.00	
5.04:	Tomacorriente 120 volt. Aterrizado (3 línea THW#12). Retiro y reubicación.	3.00	UD	1,500.00	4,500.00	
5.05:	Salida de Data y teléfono, (sin cable, solo con mensajero de sogal).	4.00	UD	950.00	3,800.00	37,400.00
6.00:VARIOS:						
6.01:	Techo en aluzinc con estructura en perfiles (Incluye recolector de agua, canaleta desagüe pluvial). Ver diseño en planos.	30.00	M2	2,600.00	78,000.00	
6.02:	Suministro e Instalación de Plafón PVC 2' x 2' blanco, Incluyendo Estructura de Aluminio de Soporte.	18.00	M2	950.00	17,100.00	

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
6.03	Zabaleta en techo de aluzinc.	24.00	ML	250.00	6,000.00	
6.04	Cantos C/mortero de "Cementin" - en Muros-Trabajos realizados a 2.50 mt de Altura.	20.00	ML	250.00	5,000.00	
6.05	Fraguache de muros.	14.30	M2	140.00	2,002.00	
6.06	Pañete de muros.	14.30	M2	450.00	6,435.00	114,537.00
7.00	LIMPIEZA FINAL:					
7.01	Limpieza y bote final.	1.00	PA	5,500.00	5,500.00	5,500.00
8.00	MISCELANEOS:					
8.01	Trabajos varios imprevisito (10% sub-total)	1.00	PA	27,169.60	27,169.60	27,169.60
	SUB-TOTAL GENERAL					298,865.60
	GASTOS INDIRECTOS:					
	Dirección Técnica (10%)			0.1000	29,886.56	
	Itbis de Honorarios -(Norma 07-07 de la DGII (1.8%))			0.0180	5,379.58	35,266.14
	TOTAL GENERAL					RD\$334,131.74

Condiciones de Trabajo:

- a) Tiempo de Ejecución de Proyecto: 15 días hábiles
- b) Forma de Pago: 100 % Contra Entrega - 60 días
- c) Valides de la Oferta: 30 días a partir de su recepción
- d) Garantía de la Oferta: 1 años de Garantía

Aprobado por :**Recibido por :**


Gerente General
Ing. Rufino Sánchez Morillo
Codia: 16,141

