

REMODELACION BAÑOS DE DAMAS DEL AREA ADMINISTRATIVA 3ER NIVEL PGR EDIFICIO SEDE
LOCALIZACION : EDIFICIO SEDE PGR, DN.

FECHA: 20 de Octubre, 2021

| No. | Descripción | Cantidad | UD | C. U. RD\$ | Valor RD\$ | Sub - Total RD\$ |
|------|--|----------|----|---------------|---------------|---------------------|
| | BAÑO DE DAMAS | | | | | |
| | 1.00 MUROS | | | | | |
| 1.01 | Suministro e Instalación de Muros en sheetrock, con estructura metálica reforzada en acero galvanizado de 2½" calibre 26, a dos caras listo para pintar; incluir anclaje al techo por la altura, terminación de primera. | 24.05 | M² | | 0.00 | 0.00 |
| | 2.00 TERMINACION DE PISOS: | | | | | |
| 2.01 | Porcelanato (80x80) cm Transit Brown. Incluye suministro de materiales, mano de obra, Porcelanato alta calidad y terminación de primera. | 15.27 | M² | | 0.00 | 0.00 |
| | 3.00 REVESTIMIENTO: | | | | | |
| 3.01 | En Porcelanato (0.30x0.90)m para muros en general Concept Mud. Incluye suministro de materiales, mano de obra, Porcelanato alta calidad y terminación de primera. | 57.65 | M² | | 0.00 | |
| 3.02 | En Porcelanato (0.785x1.785)m para muros en área de lavamanos Lush Onic Velluto. Incluye suministro de materiales, mano de obra, Porcelanato alta calidad y terminación de primera. | 8.07 | M² | | 0.00 | |
| 3.03 | Esquineros - Perfil metálico dorado 4.00 mts. Incluye suministro de materiales e instalación de primera. | 12.00 | M² | | 0.00 | 0.00 |
| | 4.00 TERMINACION DE TECHO: | | | | | |
| 4.01 | Suministro e instalación de techo en sheetrock , con estructura metálica en acero galvanizado calibre 26, terminado listo para pintar. Incluye confección de orificios para colocar luminarias. Ver planos. | 14.64 | M² | | 0.00 | |
| 4.02 | Suministro e instalación de fascia perimetral de 0.25m de ancho en techo en elemento en planchas de yeso de 4' x 8' x 1/2", con estructura metálica en acero galvanizado calibre 26, terminado listo para pintar. Incluye confección de orificios para colocar luminarias. Ver planos. | 18.39 | ML | | 0.00 | 0.00 |
| | 5.00 INSTALACIONES ELECTRICAS : | | | | | |
| 5.01 | Tomacorriente 110V. Incluye suministro de materiales e instalación. | 2.00 | UD | | 0.00 | |
| 5.02 | Suministro de manguera LED 110V, 3500K (Luz cálida) en fascia de techo. Incluye: Conectores y certificación UL o similar e IP20 o superior. Nota: La manguera debe de contemplarse para cubrir toda el área de la fascia. 1 año de garantía. Ver plano anexo. | 17.51 | ML | | 0.00 | |
| 5.03 | Interruptor Doble. Incluye sensor de movimiento para encendido automático de luces, suministro de materiales e instalación. Ver detalles en plano. | 1.00 | UD | | 0.00 | |
| 5.04 | Ojos de buey en techo. Incluye suministro de materiales e instalación. Ver detalles en planos. | 13.00 | UD | | 0.00 | 0.00 |
| | 6.00 INSTALACIONES SANITARIAS : | | | | | |


DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
REMODELACION BAÑOS DE DAMAS DEL AREA ADMINISTRATIVA 3ER NIVEL PGR EDIFICIO SEDE
LOCALIZACION : EDIFICIO SEDE PGR, DN.
FECHA: 20 de Octubre, 2021

| No. | Descripción | Cantidad | UD | C. U. RD\$ | Valor RD\$ | Sub - Total RD\$ |
|---|---|----------|----|---------------|---------------|---------------------|
| 6.01 | Inodoro completo en porcelana con fluxómetro y sensor de descarga en acero inoxidable. Incluye suministro de materiales, accesorios e instalación según especificaciones técnicas y planos. | 4.00 | UD | | 0.00 | |
| 6.02 | Llave de chorro cromada para vertedor. Incluye suministro e instalación. | 1.00 | UD | | 0.00 | |
| 6.03 | Desagüe de piso. Incluye rejilla en acero inoxidable 2". Incluye suministro de materiales e instalación. | 2.00 | UD | | 0.00 | 0.00 |
| 7.00 | VARIOS | | | | | |
| 7.01 | Espejo en baño de damas espesor 3/16", biselado . Incluye suministro e instalación según planos. | 6.04 | P2 | | 0.00 | |
| 7.02 | Limpieza continua en general durante la ejecución de la adecuación y limpieza luego de cada finalización de Jornada (esta limpieza será supervisada, para garantizar el área quede en excelentes condiciones para laborar). | 1.00 | PA | | 0.00 | |
| 7.02 | Misceláneos (Trabajos de imprevistos,5% del subtotal general) | 1.00 | PA | | 0.00 | 0.00 |
| SUB - TOTAL BAÑO DE DAMAS | | | | | | 0.00 |
| Indirectos: | | | | | | |
| Dirección Técnica (10%) | | | | 10.00% | 0.00 | |
| Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%) | | | | 1.80% | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GENERAL | | | | | | RD\$0.00 |

PREPARADO POR:
REVISADO POR:
APROBADO POR:
ENC. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA