


PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

23 de febrero de 2022

CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS OFERENTES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

CIRCULAR No. (002)

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS:

El Comité de Compras y Contrataciones de (**Procuraduría General De La República**) les informa que, en fecha (**17 de febrero de 2022**) recibimos las siguientes preguntas y/o observaciones:

- 1- Cuales son las medidas de los ductos a instalar?
- 2- Dónde irá instalado el AA de 12,000?, distancia desde el split hasta el condensador
- 3- Qué longitud tendrán las tuberías de cobre?
- 4- **Cuánto es el presupuesto para el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO y con qué frecuencia? porque la aprobación de fondos solo refleja la compra de los equipos y no los costos de instalación ni de dichos mantenimientos y piezas.**
- 5- Procedimos a asistir al levantamiento correspondiente hace unos minutos y nos informaron que habían mandado un correo electrónico informando todos los detalles relacionados a este, no recibimos ningún correo y ahora que mostramos interés via portal para solicitar una nueva visita, es que vemos que publicaron una circular de respuesta, por lo que le solicitamos si está dentro de su alcance la programación de una nueva visita para poder hacer una cotización con todas sus necesidades.

Resolución Única: (respuesta o respuestas)

Responder las preguntas y/o observaciones recibidas de diferentes oferentes interesados en el proceso:

1.- Las ducterías de distribución (suministro) para cada manejadora (4ds), las medidas de los ductos es la siguiente:

A). 24" (ancho) x24" (altura) x 14 (pies) '

Para los retornos, la distribución de ductos es el siguiente:

B). 20"(ancho) x 20" (altura) x 4 (pies) '

C). La propuesta se plantea tomando en cuenta que se instalaran dos (2) manejadoras de las 4, con 2 (dos) rejillas de suministros de 60"x6" por equipo. Estas rejillas están conectadas a los ductos 24"x24" con reducción a estas, en material p3 hasta llevarla a la medida de las rejillas y una longitud estimada de ducto a las rejillas de 1' (pies).

D). La propuesta se plantea tomando en cuenta que se instalaran dos (2) manejadoras de las 4, con 5 (cinco) rejillas de suministros de 12"x12". Estas rejillas están conectadas a los ductos 24"x24" con reducción a estas, en material p3 hasta llevarla a la medida de las rejillas y una longitud estimada de ducto a las rejillas de 1' (pies).

E). Para los retornos, cada manejadora (4 uds), son de 20"x20"x4', con rejilla cuadriculada.


Nota: todos los ductos serán trabajados en poliuretano revestida con lamina de aluminio.

2.- El suplidor debe especificar a cuál de los dos (2) equipos de 12k btu se refiere, sin embargo, uno de estos, se realiza con instalación básica incluida, tal como indica la ficha técnica y requisición, partiendo del entendido que una instalación básica consiste o incluye (palometa (base para condensador) y kit de instalación de cobre). Sobre el otro equipo de, que será instalado en el cuarto de Datos, estimamos una distancia de tubería de cobre de 50' (pies).

3.- Debe especificar a qué equipo se refiere, si es al de 12k btu, queda respondido en el punto anterior.

4.- En las especificaciones técnicas del punto 2 "**Descripción del Bien o Servicio**" existe una cláusula que indica lo siguiente: a) Garantía en piezas: Mínimo de 2 años b) Instalación, materiales y suministros: incluida. La oferta económica debe contemplar estas cláusulas.

5.- Se ha programado un día único para visitas (lunes 21 de febrero, 2022, de 9 a.m a 12 p.m.), sin embargo, un oferente/interesado puede presentarse al lugar de la necesidad, aún fuera de esta fecha, previa coordinación con nuestro departamento de Servicios Generales.


Consuelo Zuluaga Jordán
Encargada de Compras y Contrataciones

