

Tiempo de Entrega: Equipos para entrega inmediata. Instalacion tres semanas a partir del recibo del avance en RD\$ asi como la Orden de Servicio.

Forma de Pago: 65% de avance RD\$, 35%, crédito a 30 dias a partir de la fecha de factura.

Garantias: 1 año en Piezas y Servicios. Ver detalle de Garantia en la propuesta anexa.

Rafael Yaryura



ML ASSOCIATES, SRL

RNC: 130-07404-6

25 de Enero del 2023

Señores

Procuraduria General de la Republica.

Proceso Compra Menor

PROCURADURIA-DAF-CM-2023-0003

Centro Conductual Maria Auxiliadora.

Calle Yolanda Guzman, Santo Domingo.

Estimados Señores:

De acuerdo a visita realizada y detalle de lo requerido, nos permitimos cotizarle las unidades de aire acondicionado, marca **EVERWELL**, para climatizar las areas mostradas.

Descripcion	Unidad	Unitario RD\$	Total RD\$
Sala de Recibo y Oficinas.			
Unidad de Aire Acondicionado marca Everwell, tipo manejadora ducteable, capacidad 60,000 BTU. Eficiencia 13.00, R410, 220/1/60	2	\$124,000.00	\$248,000.00
Area de Terapia de Grupo			
Unidad de Aire Acondicionado marca Everwell, tipo Consola Piso y Techo, capacidad 60,000 BTU Eficiencia 13.00, R410, 220/1/60	1	\$121,000.00	\$121,000.00
Sala de Reunion			
Unidad de Aire Acondicionado marca Everwell, tipo manejadora ducteable, capacidad 36,000 BTU. Eficiencia 13.00, R410, 220/1/60	1	\$101,000.00	\$101,000.00
Salon Multiusos			
Unidad de Aire Acondicionado marca Everwell, tipo consola de pared, capacidad 36,000 BTU Eficiencia 13.00, R410, 220/1/60	1	\$91,000.00	\$91,000.00
Oficina Anexa Sala de Terapia de Grupo			
Unidad de Aire Acondicionado marca TempBlue, tipo consola de pared, capacidad 18,000 BTU Eficiencia 13.00, R410, 220/1/60	1	\$39,000.00	\$39,000.00
Oficina Area de Archivos			
Unidad de Aire Acondicionado marca TempBlue, tipo consola de pared, capacidad 12,000 BTU Eficiencia 13.00, R410, 220/1/60	1	\$26,500.00	\$26,500.00

Instalacion Equipo de 60,000 BTU, Manejadora	2	\$85,000.00	\$170,000.00
Instalacion Equipo de 36,000 BTU, Manejadora	1	\$68,000.00	\$68,000.00
Instalacion Equipo 60,000 BTU, Tipo Piso y Techo	1	\$38,000.00	\$38,000.00
Instalacion Equipo 36,000 BTU, Split Pared.	1	\$15,000.00	\$15,000.00
Instalacion Equipo 18,000 BTU, Split Pared.	1	\$18,000.00	\$18,000.00
Instalacion Equipo 12,000 BTU, Split Pared.	1	\$16,000.00	\$16,000.00
		Sub.Total RD\$	<u>951,500.00</u>
		ITBIS RD\$	<u>171,270.00</u>
		Total RD\$	<u><u>\$ 1,122,770.00</u></u>

Instalacion Equipos Ducteables incluye, ductos en planchas polyuretano 13 x 4, similar a la marca P3, tuberias de cobre de alta y baja presion, debidamente insuladas, expansiones, barras roscadas, angular perforado, difusores, rejilla de retorno, termostato digital, cable de conexión, Base para Condensadores tipo Jaula.

Instalacion Consolas incluye, tuberias de cobre debidamente aisladas de alta y baja presion, cable de conexión, bomba de drenaje en los casos que se requieran, especialmente consola de 12,000 y 18,000 BTU.

Instalacion no Incluye: Facilidades electricas al ser suministradas por el cliente a 3 pies distancia minima del condensador con su braker de proteccion.

Garantia: 1 Año en Piezas y Servicio, no incluye servicios de mantenimiento. La Garantia solo incluye daños mecanicos del equipo. No incluye garantia por daños causados al equipo por alto o bajo voltaje, u oscilaciones de voltaje por uso de planta electrica. Tampoco incluye daños por falta de mantenimiento preventivo, o por mal uso del usuario.

Forma de Pago: Avance RD\$..65% con Orden de Compra Resto RD\$...35% a 30 días, fecha de factura.

Saludos

Rafael Yaryura
829-619-0806


