


 PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
OFERTA ECONÓMICA

03 de octubre de 2023

NOMBRE DEL OFERENTE: PRO INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA, PRIAT SRL

Ítem No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida ¹	Cantidad ²	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Suministro e instalación de mantenimiento eléctrico en el edificio de las cortes para la PGR	Unidad	1	574,624.84	103,432.47	678,057.31

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: 678,057.31 RD\$

Valor total de la oferta en letras: SEIS CIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE CON 31/100 PESOS DOMINCANOS

SANTO BRITO KELLY en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de PRO INGENIERIA ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA, PRIAT



Firma

¹ Si aplica.² Si aplica.

03 / 10 / 2023 fecha



COTIZACION	
Página	1/1
Fecha	3/10/2023
Vence	30/110/2023
Cotiz. No.	0923-013

Cliente: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Atención a: UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Dirección: c/Hipolito Herrera B. esq Juan Bautista P, Centro de los Heroes, S. D., D. N.
Proceso: PROCURADURÍA-DAF-CM-2023-0144
Concepto: Suministro e instalación de materiales eléctricos para el mantenimiento del sistema de media tensión en el edificio de las cortes para la PGR

ITEM	DESCRIPCION	CND	UNDS	P.U.	TOTAL
1.00	ALAMBRE URD CU #2 ENCHAQUETADO	1.00	Conj.	235,505.56	235,505.56
	Contempla Suministro e Instalacion:				
1.-	Cable # 2AWG URD (XLPE) Cu enchaquetado 33% Concentrico (Marca Phelp Dodge) 690' (Pies)				
2.00	ALAMBRE THHN, AWG NO 2/0	1.00	Conj.	65,159.64	65,159.64
	Contempla Suministro e Instalacion:				
1.-	Cable 2/0AWG THHN Standard (Marca Miguelez) 240' Pies				
3.00	ADAPTADOR IMC 3"	1.00	Conj.	1,067.74	1,067.74
	Contempla Suministro e Instalacion:				
1.-	Adaptador (Coupling) IMC 3" Acero Galvanizado UL (Marca Rymco USA)				
4.00	CONFECCION REGISTRO MT 1.2x0.6x0.4	1.00	Conj.	60,778.43	60,778.43
	Contempla Suministro e Instalacion:				
1.-	Registro Block, y Hormigon armado 1.2x0.6x0.4 Mts p/Cableado de media tension				
5.00	FUSIBLES 15 AMPERES	1.00	Conj.	1,722.92	1,722.92
	Contempla Suministro e Instalacion:				
1.-	Fusible 15 Amperes de expulsion t/Cinta - 6 Uds (3 Instalaciones)				
6.00	ESPIGA PARA CONO DE ALIVIO	1.00	Conj.	4,332.74	4,332.74
	Contempla Suministro e Instalacion:				
1.-	Terminacion Bimetalica #2AWG UL				
7.00	CUT-OUT 200 AMPERES	1.00	Conj.	58,932.48	58,932.48
	Contempla Suministro e Instalacion:				
1.-	Porta circuito fusible (Cut-Out) 200 Amperes (Marca Hubbel) - 6 Uds (3 Instalaciones)				
8.00	CURVA DE 3 PULGADAS DE PVC	1.00	Conj.	322.22	322.22
	Contempla Suministro e Instalacion:				
1.-	Curva 3" PVC SDR-26 2 - Uds				
4.-	Cemento PVC Liquido				
9.00	CONO DE ALIVIO	1.00	Conj.	20,204.93	20,204.93
	Contempla Suministro e Instalacion:				
1.-	Terminacion exterior contractil en frio (Cono de Alivio) aislada 15KV UL (Elastimold) (Marca Thomas & Betts) - 6 Uds (3 Instalaciones)				
10.00	CONFECCION DE ZANJA	1.00	Conj.	68,779.97	68,779.97
	Contempla Suministro e Instalacion:				
1.-	Excavacion para zanja 1.52 x 5 x 0.3 tipo IC-302				
2.-	Capa de arena itabo en el fondo, Capa de arena sobre la tuberia, Block 6", Cinta de advertencia, Relleno con material adecuado, Compactacion del material, Hormigando con concreto 210 PSI				
11.00	CONDULET IMC 3"	1.00	Conj.	2,404.70	2,404.70

Contempla Suministro e Instalacion: PRO - Ingeniería, Arquitectura y Tecnología, PRIAT SRL					
1.-	Condulet IMC 3" (Marca Topaz)	RNC: 130-76702-5			
12.00	APARARAYOS	1.00	Conj.	28,575.79	28,575.79
Contempla Suministro e Instalacion:					
1.-	Descargador de tension Oxido metalico (Apararayo) Polimerico 9KV / 15KA - 6 Uds (3 Instalaciones)				
2.-	Cable #2AWG Desnudo de Cu para conexion a linea				
13.00	TUBERIA DE 3 PULGADAS	1.00	Conj.	2,356.26	2,356.26
Contempla Suministro e Instalacion:					
1.-	Tubo 3" PVC SDR-26 UL - 1 Uds (Coupling, e hilo guian para cable URD)				
14.00	TUBERIA IMC DE 3 PULGADAS	1.00	Conj.	28,609.08	28,609.08
Contempla Suministro e Instalacion:					
1.-	Tubo 3" IMC Galvanizado UL (Marca Rymco USA)				
2.-	Abrazadera unistrut, Riel Galvanizado, Tornillos tirafondo, Tarugo de Plomo				
COSTOS DIRECTOS:					574,624.84
			I.T.B.I.S.	18.0%	103,432.47
TOTAL GENERAL					RD\$ 678,057.31

Santo B K



ESTA OFERTA TIENE UNA VALIDEZ DE 60 DIAS HABLES, Y GARANTIA DE 6 MESES ENEJECUCION