



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

**OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA
GENERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.**

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES Véase plano A-4. Plano técnico de demoliciones					
1.1	Corte de plantas en patio y bote de escombro. Ver especificaciones técnicas, título Desmonte y Destronque.	1,00	PA			
1,2	Desmonte de puertas madera existentes.	10,00	UD			
1,3	Desmonte de toda ventana celosía de aluminio existente.	9,00	UD			
1,4	Desmonte de puertas en cristal. Puertas PE5.	2,00	UD			
1,5	Desmonte protecciones de hierro indicados. Puertas en ambos callejones y puerta trasera.	1,00	PA			
1,6	Desmonte de abanicos de techo existentes	4,00	UD			
1,7	Demolición mesetas de cerámica. Mesetas en cocina y área central	1,00	PA			
1,8	Demolición piso y zócalos de granito. incluye en aceras. Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título de Trabajos Preliminares.	157,83	M2			
1,9	Desmantelación y bote muros de Plywood	13,50	M2			
1,10	Desmonte aparatos sanitarios existentes.	2,00	UD			
1,11	Demolición y bote muros de bloques. Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento bajo el título de Trabajos Preliminares.	14,80	M2			
1,12	Desmonte de puerta enrollable frontales.	1,00	PA			
2.00	HORMIGON ARMADO EN :					
2.1	Losa con refuerzo plano, en área de escalera. Espesor de 0.12 m, con dimensiones de 2.40 m x 2.61 m. Refuerzo en dos direcciones, con Ø 3/8" @ 0.25 m en ambas direcciones. Refuerzo plano de 0.50 m de ancho, con 3 Ø 3/8" en camada superior y 5 Ø 1/2" en camada inferior, con estribos de 3/8" @ 0.10 m. Véase Detalle de Losa Estructural. Plano A-12 y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo la sección Hormigón Armado.	1,00	M3			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

**OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA
GENERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.**

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
3.00	MUROS :					
3,1	Bloques de 6" SNP. Refuerzo vertical o cruces de Ø 3/8" separados @ 0.80 m. Alambre galvanizado no. 18. Rellenar huecos a cada 0.80 m con hormigón 140 kg/cm ² o 1,960 PSI a los 28 días. Cemento Portland. Agregado fino (arena gruesa lavada de planta). Agregado grueso (grava o granza de 0.6 a 2.5 cm. de diámetro (Ø ¼" a Ø 1")). Relación agua/ cemento no mayor de 0.65. Juntas de 0.025 m de ancho con mezcla 1:3. Véase disposición en Propuesta Arquitectónica, plano A-3 y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros en Bloques.	25,94	M2			
3,2	Sheetrock. Suministro e instalación de muros en sheetrock a dos caras. Con espesor de 10 cm y refuerzos con perfiles verticales anclados al piso, separados @ 0.60 m. Véase disposición en Propuesta Arquitectónica, plano A-3, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros de Sheetrock.	86,71	M2			
3,3	Muros durock. Suministro e instalación de muros en Durock a dos caras. Con espesor de 10 cm y refuerzos verticales. Véase disposición en Propuesta Arquitectónica, plano A-3, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros de Durock.	15,00	M2			
4.00	TERMINACION DE SUPERFICIE :					
4.1	Fraguache en nuevos muros. Con espesor de 0.5 cm. Mortero 1:6 fraguachado con escoba. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones.	56,48	M2			
4.1	Tapiado de huecos bloques calados. Véase Sección A-A', Plano A-7, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones.	1,00	PA			
4.3	Pañete. Mezcla 1:1:4 con 1.7 cm. de espesor. Maestrado y a plomo. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3.	56,48	M2			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

**OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA
GENERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.**

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
4.4	Cantos en nuevos muros a construir. Mezcla 1:1:4. Frotado. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Requisitos a Cumplir.	50,40	ML			
5.00	TERMINACION DE PISO :					
5.1	Ceramica blanca (0.40x0.40)mts, en todo el piso. Cerámica de origen española, europea o italiana, buena calidad. Disposicion en cuadrícula. Mezcla 1:3 con 2.0 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Terminaciones de Pisos.	102,00	M2			
5.2	Zócalos de cerámica 0.40mts, en nuevo piso de todas las áreas. cerámica de origen española, europea o italiana, buena calidad. Disposición alineada al piso. Mezcla 1:3 con 0.5 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Terminaciones de Pisos.	131,10	ML			
5.3	Piso Ceramica blanca importada (0.33x0.33)mt en baños nuevos. cerámica de origen española, europea o italiana, buena calidad. Disposicion en cuadrícula. Mezcla 1:3 con 2.0 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones.	4,00	M2			
6.00	REVESTIMIENTO DE PARED :					
6.1	Revestimiento de cerámica en baños y cocina (0.20x0.20)mts. Disposicion en cuadrícula. Mezcla 1:3 con 2.0 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase disposición en Sección A-A', Plano A-7, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones.	13,94	M2			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA GÉNERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
7.00	VENTANAS :					
7.1	Salomónica de aluminio blanca AA, cal 40. Suministro e instalación. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Colocación de Puertas y Ventanas.	92,78	P2			
7.2	Corrediza y paño fijo. Suministro e instalación. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Colocación de Puertas y Ventanas.	190,62	P2			
8.00	PORTAJE : Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Colocación de Puertas y Ventanas					
8.1	Puerta metálica (0.73*2.15). Suministro e instalación, incluyendo cerraduras. Puerta en color blanco en zincalume pretintada con pintura de uretano e inyectada con poliuretano como material aislante y moldura de aluminio. El calibre en las caras exteriores es de 0.55 mm. de espesor y de 1 mm. en los refuerzos interiores y marcos. Tendrán bisagras de acero inoxidable de 3 ½" x 3 ½" y cerradura tipo Puño de acero inoxidable, Americana. Suministro e instalación. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3.	2,00	UD			
8.2	Puerta metálica (0.80*2.10). Suministro e instalación, incluyendo cerraduras. Puerta en color blanco en zincalume pretintada con pintura de uretano e inyectada con poliuretano como material aislante y moldura de aluminio. El calibre en las caras exteriores es de 0.55 mm. de espesor y de 1 mm. en los refuerzos interiores y marcos. Tendrán bisagras de acero inoxidable de 3 ½" x 3 ½" y cerradura tipo Puño de acero inoxidable, Americana. Suministro e instalación. Suministro e instalación. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3.	11,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

**OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA
GENERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.**

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8.3	Puerta metálica (0.80*2.10 con transon de 0.20). Suministro e instalación, incluyendo cerraduras. Puerta en color blanco en zincalum pretintadas con pintura de uretano e inyectadas con poliuretano como material aislante y moldura de aluminio. El calibre en las caras exteriores es de 0.55 mm. de espesor y de 1 mm. en los refuerzos interiores y marcos. Tendrán bisagras de acero inoxidable de 3 ½" x 3 ½" y cerradura tipo Puño de acero inoxidable, Americana. Suministro e instalación. Suministro e instalación. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3.	1,00	UD			
8.4	Puerta metálica (0.80*2.03). Suministro e instalación, incluyendo cerraduras. Puerta en color blanco en zincalum pretintadas con pintura de uretano e inyectadas con poliuretano como material aislante y moldura de aluminio. El calibre en las caras exteriores es de 0.55 mm. de espesor y de 1 mm. en los refuerzos interiores y marcos. Tendrán bisagras de acero inoxidable de 3 ½" x 3 ½" y cerradura tipo Puño de acero inoxidable, Americana. Suministro e instalación. Suministro e instalación. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3.	2,00	UD			
8.5	Proteccion hierro en huecos puertas. Suministro e instalación de nuevas puertas de hierro en ambos callejones y puerta trasera. Barras de 1/2", las verticales separadas a 12 cm y 5 barras horizontales.	4,45	M2			
8.6	Puerta de cristal laminado frost, P40, con cristal 3/16". templado. Suministro e instalación. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3.	3,00	UD			
9.00	PINTURAS (3 MANOS):					
9,1	Acrílica en techo y muros exteriores. Aplicar acrílica tres manos. Pintura económica con Rend=20 m2/gl por mano. Ver detalles de color en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	230,06	M2			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

**OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA
GENERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.**

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
9,2	Semigloss en muros interiores. Aplicar semigloss tres manos. Ver detalles de color en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	359,29	M2			
9,3	Mantenimiento en protecciones hierro, puertas nuevas de hierro. Lija y pintura oxido rojo, esmalte color blanco.	56,68	M2			
10.00	VARIOS :					
10,1	Acera. Confección de acera frontal. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3 y detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Misceláneos, Bordillos y Aceras.	40,00	M2			
10,2	Plafond fisurado 2x2. Suministro e instalación. Veáse detalles en Plano de Plafón y Sección A-A', Plano A-7, y detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Misceláneos, Plafond.	86,58	M2			
10,3	Plafond pvc en baños. Suministro e instalación. Veáse detalles en Plano de Plafón y Sección A-A', Plano A-7, y detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Misceláneos, Plafond.	7,80	M2			
10,4	Tope de granito en cocina. Suministro e instalación de granito natural color blanco. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3 y documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones de Cocina.	11,84	P2			
10,5	Gabinete de cocina. Suministro e instalación de gabinetes en madera, pino americano tratado. Incluye tirantes. Véase Sección A-A', Plano A-7, y documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones de Cocina.	6,89	ML			
10,6	Jardinera pared frontal (incluye tierra negra y arbustos). Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-3.	1,00	PA			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA GÉNERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10,7	Creación de asta para bandera. Tubo en hierro galvanizado de 2", Placa de base en hierro galvanizado de 3/8" con dimensiones de 7"x7", empotrada a la base de hormigón.	2,00	UD			
11.00 TERMINACION DE TECHO :						
11,1	Impermeabilizante a base de goma en todo el techo existente. Suministro y aplicación.	144,20	M2			
12.00 INSTALACIONES SANITARIAS :						
Veáse disposición y detalles Instalaciones Sanitarias, Plano A-9 y A-10. También ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Instalaciones Sanitarias.						
12,1	Lavamano sencillo, color blanco. Suministro e instalación de lavamano, incluye mezcladora y conexión a nueva red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias	3,00	UD			
12,2	Inodoro sencillo, color blanco. Suministro e instalación de Inodoro. Incluye conexión a nueva red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias	2,00	UD			
12,3	Fregadero Simple acero inoxidable. Suministro e instalación de fregadero sencillo cromado con mezcladora sencilla. Incluye conexión a nueva red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias	1,00	UD			
12,4	Dispensador de papel toalla. Suministro e instalacion de dispensador plástico, color blanco.	2,00	UD			
12,5	Dispensador de papel de baño. Suministro e instalacion de dispensador plástico, color blanco.	2,00	UD			
12,6	Dispensador de jabón líquido. Suministro e instalacion de dispensador plástico, color blanco.	2,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

**OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA
GENERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.**

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
12,7	Válvula de paso de Ø 3/4". Llave de bola en HG. Suministro e instalacion de llave de paso de presion de 3/4".	1,00	UD			
12,8	Válvula de paso de Ø 1/2". Llave de bola en HG. Suministro e instalacion de llave de paso de presion de 1/2".	3,00	UD			
12,9	Ventilación de Ø 2 1/2". Suministro e instalacion de tubo de ventilación de 2 1/2". Con Tapa protectora en su extremo.	1,00	UD			
12,1	Desagüe de Piso Ø 2". Suministro e instalación de nuevo desagüe de piso en HG.	2,00	UD			
12,11	Caja de inspección (0,60x0,60x0,60) m, con losa de techo con mango de acero de 12cm de espesor y muros de bloques de 4". Ver detalle en plano Sanitario, Red de Distribución de aguas residuales.	5,00	UD			
12,12	Trampa de grasa de (1.10 x 1.10 x 0.75 m) C/tee de 3". Ver detalle en plano Sanitario, Red de Distribución de aguas residuales.	1,00	UD			
12,13	Tubería de arrastre Ø 4" de drenaje. Suministro y confección de tubería de arrastre con asiento de arena.	43,91	ML			
12,14	Tubería de arrastre Ø 1 1/2" de drenaje. Suministro y confección de tubería de arrastre con asiento de arena.	3,37	ML			
12,15	Tubería Ø 3/4" de agua potable. Suministro y confección de tubería de arrastre con asiento de arena.	12,06	ML			
12,16	Tubería Ø 1/2" de agua potable. Suministro y confección de tubería de arrastre con asiento de arena.	18,39	ML			
12,17	Tinaco 530 Glns. Suministro e instalacion a la red de agua potable, incluyendo conexiones y base estabilizadora en hormigón armado en techo inclinado	1,00	PA			
12,18	Bomba hidráulica de 0.5 HP H15m. Suministro e instalación de bomba hidráulica, incluye accesorios y base estabilizadora en mortero.	1,00	PA			
12,19	Conexión a acometida. Pago de conexión a red de agua potable.	1,00	PA			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA GÉNERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
13.00	INSTALACIONES ELECTRICAS : Veáse disposición y detalles Instalaciones eléctricas, Plano A-6 y ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Instalaciones Eléctricas.					
13,1	Panel breaker 8/16 espacios, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana o Europea , Breaker de la misma fabricación. En caso de colocarse superficialmente, la tapa debe ser para paneles de superficie y los tubos EMT de diámetro indicado en los planos.	1,00	UD			
13,2	Panel breaker 4/8 espacios, para distribución eléctrica Nema 1, con la misma disposición y espacios establecidos en la referencia. De fabricación Americana o Europea , Breaker de la misma fabricación. En caso de colocarse superficialmente, la tapa debe ser para paneles de superficie y los tubos EMT de diámetro indicado en los planos.	1,00	UD			
13,3	Lamparas de bajo consumo con bombillas led 25 w o mas , de fabricación Americana Europea o Japonesa globo transparente. Estas especificaciones deben cumplirse en lamparas para techo o pared	5,00	UD			
13,4	Lamparas 2x2 tipo plafond con difusor, de bajo consumo con tubos led 32w , de fabricación Americana Europea o Japonesa. Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa y alambre goma o vinyl 12/2 de fabricación Americana hasta la lampara soportado por conector UF . Estas especificaciones debe cumplirse para lamparas colocadas de modo superficial.	25,00	UD			
13,5	Interuptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo de fabricación Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricación Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT	11,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA GÉNERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
13,6	Interruptor 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT	2,00	UD			
13,7	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT	28,00	UD			
13,8	Salida telefonica y data sin cable, en caja 2x2 Americana, tubo PVC 3/4 SDR26, Mensajero electrico en sogas de nylon , Tapa con conector para data y telefono.	11,00	UD			
13,9	Unidad de aire acondicionado de 36,000 BTU, tipo piso-techo. monofasica de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Refrigerante 410. Conexion de furerza y control en tubo EMT y Liquid type. Garantia de un año en equipos electricos y desague. Incluye bomba de drenaje y base protectora.	1,00	UD			
13,1	Unidad de aire acondicionado de 12000 BTU split. Refrigerante 410. Monofasica de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Conexion de furerza y control en tubo EMT y Liquid type. Garantia de un año en equipos electricos y desague. Incluye bomba de drenaje y base protectora.	9,00	UD			
13,11	Salida de bomba de agua 1 hp, alimentacion en alambre THW N 10 de fabricacion Americana, soterrado en tubo PVC 3/4 SDR 26; Push Botton para encendido de fabricacion Americana , Europea o Japonesa caja 2x4 usa.	1,00	UD			
13,12	Inversor. Suministro e instalación de inversor de 5 KVA, monofásico, 120-240 V a 24 V. 8 Baterías de 6 V de fabricación americana. Incluir Jumper y base protectora para batería. Con Swith doble tiro de 75 AMP japonés.	1,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

**OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA
GENERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.**

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
13,13	Malla aterizaje de 5/8 y de 8 pie conectadas entre si a una distancia no menos de 1.50m y conectados al panel de breaker.	1,00	PA			
14.00	DATA Veáse disposición y detalles Data y Telefonía.					
14,1	Jack	25,00	UD			
14,2	Face Place sencillo	25,00	UD			
14,3	Caja de cable UTP categoria 5	2,00	UD			
14,4	Patch panel de 24 puertos	1,00	UD			
14,5	Gabinete 6U	1,00	UD			
14,6	Switch de 24 puertos poe	1,00	UD			
14,7	Organizador de cable zu	1,00	UD			
14,8	UPS 1.5 kilos	1,00	UD			
14,9	Patch cord de 3 pies	25,00	UD			
14,1	Patch cord de 7 pies	25,00	UD			
14,11	Routen 887va	1,00	UD			
14,12	Linea de telefono	1,00	UD			
14,13	Telefonos IP	6,00	UD			
14,14	Mano de obra data	1,00	PA			
15.00	LIMPIEZA FINAL Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Limpieza y Terminación.					
15,1	Limpieza final	1,00	PA			
15,2	Traslado de bote contuio y final.	1,00	PA			
16	MISCELANIOS					
16,1	Miscelaneos (10% del Sub-total General sin partida Miscelaneos)	10,00	%			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

**OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA
GENERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.**

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
SUB-TOTAL GENERAL						RD\$0,00
	INDIRECTOS :					
	Dirección Técnica (10%)			0,1000	0,00	
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0,0450	0,00	
	Gastos Administrativo (3.0%)			0,0300	0,00	
	Transporte (4.5%)			0,0450	0,00	
	Imprevistos (10.0%)			0,1000	0,00	
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0,0010	0,00	
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (18%)			0,1800	0,00	
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0,0100	0,00	0,00
5.00	Computadora Completa (ver Documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Especificaciones Técnicas de Mobiliario)	12,00	UD		0,00	
6.00	Teléfonos IP (ver Documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Especificaciones Técnicas de Mobiliario)	10,00	UD		0,00	
1.00	Nevera ejecutiva de 21" (ver Documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Especificaciones Técnicas de Mobiliario)	1,00	UD		0,00	
2.00	Microondas (ver Documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Especificaciones Técnicas de Mobiliario)	2,00	UD		0,00	
3.00	Estufa eléctrica dos hornillas (ver Documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Especificaciones Técnicas de Mobiliario)	1,00	UD		0,00	



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

**OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL PARA OFICINAS UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS DE VIOLENCIA
GENERO, INTRAFAMILIAR Y DELITOS SEXUALES EN EL SEYBO.**

LOCALIZACION : PROVINCIA EL SEYBO

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
4,00	Bebedero de dos llaves (ver Documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Especificaciones Técnicas de Mobiliario)	1,00	UD		0,00	
18,00	LETREROS INTERNOS. Medidas 12 1/2" x 5", vinil sobre acrílico transparente de 1/4" de espesor, rotulada al espejo y bloqueada en blanco al dorso con separadores inoxidables. (ver especificaciones técnicas)	1,00	PA		0,00	
19,00	LETREROS EXTERNO. Medidas en 66" x 82". Caja de luz en alucobond y letras en acrílico blanco transluciente. De 1/4" con 4 tubos LED para el ecendido de las letras. (ver especificaciones técnicas)	1,00	PA		0,00	
20,00	Cortinas Venecianas (Ver detalles en plano A-3)	1,00	PA		0,00	0,00
TOTAL GENERAL						RD\$0,00

NOTAS:

- 1- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.
- 2- LAS PARTIDAS SANITARIAS Y ELECTRICAS ESTAN SUJETAS A RECTIFICACION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO TOTALMENTE LIMPIO Y LISTO PARA SER UTILIZADO