



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO (CAC) DEL DISTRITO NACIONAL.

LOCALIZACION : PROVINCIA SANTO DOMINGO, MALECON CENTER

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES Véase Plano técnico de desmantelaciones, hoja A-03						
1.1	Desmantelacion revestimiento en madera. Vea plano de Desmantelaciones, Hoja A-03.	41,20	M2				
1.2	Desmonte de tope y gabetas en counter. Vea plano de Desmantelaciones, Hoja A-03.	1,00	PA				
1.3	Creación hueco en tope de cocina. Vea plano de Desmantelaciones, Hoja A-03.	1,00	PA				
1.4	Desmantelar cable de data para ser reubicado.	1,00	PA				
1.5	Desmonte aparatos sanitarios existentes. Vea plano de Desmantelaciones, Hoja A-03.	5,00	UD				
1.6	Demolición y bote de revestimiento, cerámica en baños. Vea plano de Desmantelaciones, Hoja A-03.	3,00	M2				
1.7	Desmantelación de laminado en puerta y cristal fijo. Vea plano de Desmantelaciones, Hoja A-03.	23,00	M2				
1.8	Demolición y bote de piso en ceramica, baños. Vea plano de Desmantelaciones, Hoja A-03.	5,55	M2				
2.00	MUROS :						
2.1	Bloques de 4" SNP. Refuerzo vertical o cruces de Ø 3/8" separados @ 0.80 m. Alambre galvanizado no. 18. Rellenar huecos a cada 0.80 m con hormigón 140 kg/cm2 o 1,960 PSI a los 28 días. Cemento Portland. Agregado fino (arena gruesa lavada de planta). Agregado grueso (grava o granza de 0.6 a 2.5 cm. de diámetro (Ø ¼" a Ø 1")). Relación agua/ cemento no mayor de 0.65. Juntas de 0.025 m de ancho con mezcla 1:3. Véase disposición en Propuesta Arquitectónica, plano A-02 y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros en Bloques.	0,57	M2				
2.2	Sheetrock. Suministro e instalación de muros en sheetrock a dos caras. Con espesor de 10 cm y refuerzos con perfiles verticales anclados al piso, separados @ 0.60 m. Véase disposición en Propuesta Arquitectónica, plano A-02, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros de Sheetrock.	1,82	M2				



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO (CAC) DEL DISTRITO NACIONAL.

LOCALIZACION : PROVINCIA SANTO DOMINGO, MALECON CENTER

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
2,3	Muros durock. Suministro e instalación de muros en Durock a dos caras. Con espesor de 10 cm y refuerzos verticales. Véase disposición en Propuesta Arquitectónica, plano A-3, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros de Durock.	0,47	M2				
3.00	TERMINACION DE PISO :						
3,1	Piso Ceramica gris importada (0.33x0.33)mt en baños nuevos. cerámica de origen española, europea o italiana, buena calidad. Disposicion en cuadrícula. Mezcla 1:3 con 2.0 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-02, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones.	5,55	M2				
4.00	REVESTIMIENTO DE PARED :						
4,1	Revestimiento de cerámica en baños (0.20x0.20)mts. Disposicion en cuadrícula. Mezcla 1:3 con 2.0 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase disposición en Sección de la Propuesta, Plano A-05, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones.	22,50	M2				
5.00	PORTAJE :						
5,1	Puerta metálica (0.80*2.10). Suministro e instalación, incluyendo cerraduras. Puerta en color blanco en zincalum pretintadas con pintura de uretano e inyectadas con poliuretano como material aislante y moldura de aluminio. El calibre en las caras exteriores es de 0.55 mm. de espesor y de 1 mm. en los refuerzos interiores y marcos. Tendrán bisagras de acero inoxidable de 3 ½" x 3 ½" y cerradura tipo Puño de acero inoxidable, Americana. Suministro e instalación. Suministro e instalación. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-02.	1,00	UD				
5,2	Mantenimiento de puertas polimetalo existentes (4 unds). Vea plano de Desmantelaciones, Hoja A-03.	1,00	PA				
5,3	Suministro e instalación de puerta de acordeon pvc. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-02.	1,00	UD				



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO (CAC) DEL DISTRITO NACIONAL.

LOCALIZACION : PROVINCIA SANTO DOMINGO, MALECON CENTER

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
5.4	Suministro e instalación de laminado tipo frost. Véase detalles y ubicación en Propuesta Arquitectónica, plano A-02.	23,00	M2				
6.00	PINTURAS (2 MANOS) :						
6.1	Terminacion de muros (masillado y lijado), resanar grietas del pañete y nivelar.	1,00	PA				
6.2	Semigloss en muros interiores. (2 manos). Aplicar semigloss dos manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-02.	250,89	M2				
7.00	VARIOS :						
7.1	Nivelar y reforzar falso techo en sheetrock. Cambiar estructura de armadura y reforzar. Véase detalles en Plano de Plafón, hoja A-06. (incluye todas las áreas)	146,00	M2				
7.2	Suministro e instalacion de revestimiento ACM, en los lugares indicados en el plano de propuesta sección A , B y D-01	45,00	M2				
	Suministro e instalacion de plancha decorativa de metal perforado. (3.00 mts2)	1,00	PA				
7.3	Tope de granito en baños. Suministro e instalación de granito natural color blanco. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-02.	17,26	P2				
7.4	Tope de granito en atención al usuario. Suministro e instalación de granito natural color blanco. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-02 y documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones de Cocina.	181,27	P2				
7.5	Confección de estructura de counter y gabetas. Véase detalles en Propuesta Arquitectónica, plano A-02.	1,00	PA				
7.6	Gabinete de cocina. Suministro e instalación de gabinetes en madera, pino americano. Incluye tirantes. Véase plano de propuesta Sección D y documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones de Cocina.	7,74	ML				



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO (CAC) DEL DISTRITO NACIONAL.

LOCALIZACION : PROVINCIA SANTO DOMINGO, MALECON CENTER

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
	Veáse disposición y detalles de Instalaciones sanitarias en Plano A-07. También ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Instalaciones Sanitarias.						
8,1	Lavamano empotrado. Suministro de materiales e instalación de lavamanos y mezcladora c/sensor.	2,00	und				
8,2	Inodoro. Suministro de materiales, desmonte e instalación de Inodoro existente.	2,00	und				
8,3	Fregadero Simple acero inoxidable. Sumnistro de materiales, desmonte e instalación de nuevo fregadero.	1,00	P.A.				
8,4	Dispensador de papel toalla. Suministro de materiales e instalacion de dispensador plástico.	2,00	und				
8,5	Dispensador de papel de baño. Suministro e instalacion de dispensador plástico.	2,00	und				
8,6	Dispensador de jabón líquido. Suministro e instalacion de dispensador plástico.	2,00	und				
8,7	Desagüe de Piso Ø 2". Suministro e instalación de nuevo desague de piso en HG.	2,00	und				
9,00	INSTALACIONES ELECTRICIAS						
9,01	Lamparas tipo Ojo de buey 10" bombilla LED, Lampara tipo Ojo de Buey fabricacion Americana ,para sustituir las existentes. 1 año de Garantia.	20,00	UD				
9,02	Lamparas 2'x2' tipo plafond con difusor, panel led 32w , de fabricacion Americana , para sustituir las existentes. Garantia 1 año.	26,00	UD				
9,03	Interruptor triple 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana , Para sustituir los existentes.	1,00	UD				



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO (CAC) DEL DISTRITO NACIONAL.

LOCALIZACION : PROVINCIA SANTO DOMINGO, MALECON CENTER

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
9,04	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N° 12 , colocados en cajas 2"x4" de fabricacion Americana , alimentada por tubo EMT de 1/2" , soportado por conector EMT 1/2" Empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT soportados por abrazadera EMT de 1/2".	3,00	UD				
9,05	Retiro de lamparas existentes marcadas en plano de Desmantelación, hoja A-03.	46,00	UD				
16,00	MISCELANIOS						
11,1	Miscelaneos (10% del Sub-total General sin partida Miscelaneos)	10,00	%				
	SUB-TOTAL GENERAL						RD\$0,00
	INDIRECTOS :						
	Dirección Técnica (10%)				0,1000	0,00	
	Seguros y Fianzas (4.5%)				0,0450	0,00	
	Gastos Administrativo (3.0%)				0,0300	0,00	
	Transporte (1.75%)				0,0175	0,00	
	Imprevistos (10.0%)				0,1000	0,00	
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)				0,0010	0,00	
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (18%)				0,1800	0,00	
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86				0,0100	0,00	0,00
19,00	LETREROS INTERNOS. Medidas 12 1/2" x 5", vinil sobre acrílico transparente de 1/4" de espesor, rotulada al espejo y bloqueada en blanco al dorso con separadores inoxidables. (ver especificaciones técnicas)	1,00	PA			0,00	0,00
20,00	LETREROS EXTERNO. Medidas en 66" x 82". Caja de luz en alucobond y letras en acrílico blanco transluciente. De 1/4" con 4 tubos LED para el ecendido de las letras. (ver especificaciones técnicas)	1,00	PA			0,00	0,00
	TOTAL GENERAL						RD\$0,00



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 001-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN EL CENTRO DE ATENCION AL CIUDADANO (CAC) DEL DISTRITO NACIONAL.

LOCALIZACION : PROVINCIA SANTO DOMINGO, MALECON CENTER

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
-----	-------------	-------	----	------	------	---------------	---------------------

NOTAS:

- 1- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.
- 2- LAS PARTIDAS SANITARIAS Y ELECTRICAS ESTAN SUJETAS A RECTIFICACION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO TOTALMENTE LIMPIO Y LISTO PARA SER UTILIZADO