



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No.002-2018

Fecha: 09 Mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 EN TORRE VEIRAMAR I PARA UBICAR OFICINAS DE UNIDAD DE INVESTIGACIONES CRIMINALES DEL MINISTERIO PUBLICO.

LOCALIZACION : SANTO DOMINGO, DN.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES :					
1.01	Demolicion de meseta de hormigon armado existente. (50.18M2)	5,00	Ud.			
1.02	Demolicion pisos y zocalos existente de ceramicas. (ver plano existente A-01)	138,64	M2			
1.03	Desmantelacion y bote de plafond de techo existente. (ver plano existente A-01)	138,64	M2			
1.04	Traslado de material de construccion existente en local para su almacenaje.	1,00	Pa			
1.05	Desmantelacion de tuberías de agua sobre piso	1,00	Pa			
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA :					
2.01	Bote de material producido de desmantelacion y demoliciones.	1,00	Pa			
2.02	Traslado de materiales comprado para la construccion.	1,00	Pa			
3.00	MUROS :					
3.01	Muro de Durock en Cocina/Comedor, altura H=3.90 Mts. (Ver especificaciones generales cap 4.7 en pag. 15)	50,08	M2			
3.02	Muro de Sheetrock en paredes divisorias en oficinas, H= 3.90Mts.(Ver especificaciones generales cap. 4.6 en pag.15	244,80	M2			
4.00	TERMINACION DE PISO :					
4.01	Porcelanato 33x33,color blanco espaciada con juntas de 3mm y derretido (incl. Ligado mezcla torta de nivelación y corte cerámica). Ver especificaciones generales cap. 7.3 en pag. 28	138,64	M2			
4.02	Zócalo de porcelanato de 0.07x0.33 (incl. Ligado mezcla y corte cerámica). Ver especificaciones generales cap. 7.3 en pag. 28.	116,70	MI			
5.00	REVESTIMIENTO DE PARED :					
5.01	Cerámica en cocina 0.20x0.30, blanca con junta de 3Mm.(incl. Ligado mezcla y corte cerámica)	4,47	M2			
6.00	PORTAJE :					
6.01	Desmorte de puertas existente en entradas en vidrio flotante (1.20x2.52)	3,00	UD			
6.02	Suministro e instalacion de Puerta Flotante en Vidrio templado, batiente (1.20x2.52) en entradas. Ver tabla de puertas en plano Arquitectonico pag. A-03.	3,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No.002-2018

Fecha: 09 Mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 EN TORRE VEIRAMAR I PARA UBICAR OFICINAS DE UNIDAD DE INVESTIGACIONES CRIMINALES DEL MINISTERIO PUBLICO.

LOCALIZACION : SANTO DOMINGO, DN.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
6.03	Suministro e instalacion de Puerta comercial de Vidrio, batiente y aluminio (0.80x210). Ver tabla de puertas en plano Arquitectonico pag. A-03.	2,00	UD			
6.04	Suministro e instalacion de Puerta comercial de Vidrio, batiente y aluminio con laminado frosty (0.90x210).Ver tabla de puertas en plano arquitectonico pag. A-03.	3,00	UD			
6.05	Suministro e instalacion de Puerta comercial de Vidrio, batiente y aluminio (0.90x210). Ver tabla de puertas en plano arquitectonico pag. A-03.	5,00	UD			
6.06	Suministro e instalacion de Puerta comercial de Vidrio, corrediza y aluminio (0.90x210). Ver tabla de puertas en plano arquitectonico pag. A-03.	2,00	UD			
6.07	Suministro e instalacion de Puerta comercial en Vidrio y aluminio, batiente (1.00x210). Ver tabla de puertas en plano arquitectonico pag. A-03.	1,00	UD			
6.08	Suministro e instalacion de Puerta en PVC , batiente a dos hojas(1.03x210 hueco). Ver tabla de puertas en plano arquitectonico pag. A-03.	1,00	UD			
6.09	Suministro e instalacion de Vidrio Fijo con perfiles de aluminio (3.16x1.25 hueco). Ver tabla de puertas en plano arquitectonico pag. A-03 y plano de detalle pag. A-05 en Det-01 y E-01.	1,00	UD			
6.10	Llavines en puerta flotantes de entradas existentes(incluye desmonte del existente y nueva colocacion)	3,00	UD			
7.00	PINTURAS (2 MANOS) :					
7.01	Acrílica superior, color blanco en techo, muros y facias. (Ver especificaciones generales cap. 7.5 en pag. 30)	644,69	M2			
8.00	GABINETE DE COCINA:					
8.01	Gabinete de Piso en pino tratado (2.25x0.60)Ver modelo en plano A-05 en Det-02, E-02 y E-03.	6,54	PI			
8.02	Gabinete de Pared en pino tratado (2.25x1.00) .Ver modelo en plano A-05 en Det -02, E-02 y E-03.	10,22	PI			
9.00	PLAFON :					
9.01	Suministro e instalacion de Plafon Pebble Fisurado 2'x2', viselado (e=15/16").Ver planta de plafon en pag. A-07 y planta de secciones pag. A-04.	82,46	M2			
9.02	Suministro e instalacion de Plafon en Sheetrock en planchas de 1/2" y estructura en perfiles calibre 22 de 2 1/2"x10. Ver planta de plafon en pag. A-07 y plano de secciones A-04.	35,88	M2			
9.03	Suministro e instalacion de Facia a tres caras con luces ocultas. Ver planta de plafon en pag. A-07 y plano de secciones A-04.	91,99	MI			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No.002-2018

Fecha: 09 Mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 EN TORRE VEIRAMAR I PARA UBICAR OFICINAS DE UNIDAD DE INVESTIGACIONES CRIMINALES DEL MINISTERIO PUBLICO.

LOCALIZACION : SANTO DOMINGO, DN.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10.00	VARIOS :					
10.01	Suministro e Instalacion de Shutters en Ventanas (27 unidades deshutters en aluminio con lamina de 6mm, motores electricos de 120 voltios, con switch de tres posiciones. hueco sujeto a retificacion	1,00	Pa			
10.02	Bandeja de acero inoxidable para drenaje	1,00	Pa			
10.03	Tope de Granito Natural en Cocina (Ver detalles en Plano detalle pag. A-05 en Det-02, E-02 y E-03.)	2,90	M2			
11.00	INSTALACIONES SANITARIAS:					
11.01	Fregadero sencillo de acero inoxidable valvula de canasta de 3 1/2" con mezcladora (incluye suministro e instalacion). Ver en plano de detalle en pag. A-05 en Det-02.	1,00	Ud			
11.02	Desague de Piso de 2" en vertedero	1,00	Ud			
11.03	Bajante de Descarga de Ø 2" SDR-26	1,00	Ud			
11.04	Tapon de Registro de 2"	3,00	Ud			
11.05	Columna de Agua Fria SCH-40 Ø3/4"	1,00	Ud			
11.06	Vertedero (0.50mx0.50m) h=0.40m	1,00	Ud			
11.07	Piezas Especiales	1,00	Pa			
12.00	INSTALACIONES ELECTRICAS/ CLIMATIZACION:					
12.01	Luz con globo y bombilla bajo consumo LED. Lamparas de bajo consumo con bombillas led 25 w o mas , de fabricacion Americana Europea o Japonesa globo transparente. Estas especificaciones deben cumplirse en lamparas para techo o pared. Ver plano electrico A-08.	2,00	Ud			
12.02	Lampara 2x2 dos tubos LED. Lamparas tipo plafond con difusor, de bajo consumo con tubos led 32w , de fabricacion Americana Europea o Japonesa. Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa y alambre goma o vinyl 12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara soportado por conector UF . Estas especificaciones debe cumplirse para lamparas colocadas de modo superficial. Ver plano electrico A-08.	27,00	ud			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No.002-2018

Fecha: 09 Mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 EN TORRE VEIRAMAR I PARA UBICAR OFICINAS DE UNIDAD DE INVESTIGACIONES CRIMINALES DEL MINISTERIO PUBLICO.

LOCALIZACION : SANTO DOMINGO, DN.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
12.03	Interruptor sencillo. Interruptor 15Amp. o mas , decorativo color crema de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT. Ver plano electrico A-08.	2,00				
12.04	Interruptor doble. Interruptor 15Amp. o mas , decorativo color crema de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT. Ver plano electrico A-08.	9,00	Ud			
12.05	Interruptor Tree Way. Interruptor 15Amp. o mas , decorativo color crema de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT. Ver plano electrico A-08.	2,00	Ud			
12.06	Tomacorriente doble salida 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo color crema de fabricacion Americana, Europea o Japonesa. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana y tubos PVC reforzado. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT. El tomacorriente debe tener alambre de aterrizaje verde. Ver Plano electrico A-08.	32,00	Ud			
12.07	Salida telefónica y data sin cable. Salida telefonica y data en caja 2x2 Americana, tubo PVC 3/4 SDR26, Mensajero electrico en sogá de nylon , Tapa con conector para data y telefono. Ver plano electrico A-08.	19,00	Ud			
12.08	Sistema de aterrizaje. Malla de aterrizaje de tres Varillas de 5/8" y 8Pies conectadas entre si a una distancia no menos de 1.50 metros y conectadas al panel de breaker. Ver plano electrico A-08.	1,00	UD			
12.09	Transfers Swich de 250amperes en caja nema 3 con contactores, timer y proteccion nuevo a 120 a 240 voltios monofasico de fabricacion Americana o Japonesa. Ver plano electrico A-08.	1,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No.002-2018

Fecha: 09 Mayo del 2018

OBRA: ACONDICIONAMIENTO LOCAL 2 EN TORRE VEIRAMAR I PARA UBICAR OFICINAS DE UNIDAD DE INVESTIGACIONES CRIMINALES DEL MINISTERIO PUBLICO.

LOCALIZACION : SANTO DOMINGO, DN.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
12.10	Unidad de aire acondicionado de 5 ton. Unidad de aires inverte eficiencia 19 R-410a monofasica de fabricacion Americana, Europea o Japonesa , con conexión de aire desde el exterior con ducto preaislados P3, salida en los cubiculos con regillas dependiendo del area 8'x8", 10'x10", caja de manga 8"x25 y 10"x25. Conexion de furerza y control en tubo EMT y Liquid type. Garantia de un año en equipos electricos , ducteria y desague.	3,00	Ud			
13.00	LIMPIEZA FINAL:					
13.01	Limpieza y bote final	1,00	PA			
14.00	MISCELANEOS:					
14.01	Miscelaneos (10% del Sub-total General sin partida Miscelaneos)	10,00	%			
SUB-TOTAL GENERAL						RD\$0,00
GASTOS INDIRECTOS:						
Dirección Técnica (10%)				0,1000	0,00	
Seguros y Fianzas (4.5%)				0,0450	0,00	
Gastos Administrativo (3.0%)				0,0300	0,00	
Transporte (1.75%)				0,0175	0,00	
Imprevisto (10.00%)				0,1000	0,00	
Codia- (decreto No. 319-88d/f 25 agosto-1988)(0.1%)				0,0010	0,00	
Itbis de Honorarios -(Norma 07-07 de la DGII (18%)				0,1800	0,00	
Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86				0,0100	0,00	RD\$0,00
TOTAL GENERAL						RD\$0,00

NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA DE SEGURO Y FIANZA SERA PAGADA CONTRA FACTURA.
- 2.- LA PARTIDA DE INSTALACION SANITARIA Y ELECTRICAS ESTA SUJETA A REVISION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3.- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOCE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4.- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO TOTALMENTE LIMPIO LISTO PARA UTILIZAR.