



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 007-2018

Fecha: 09 de Mayo del 2018

OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS DE COOPERACION INTERNACIONAL, 4to. NIVEL DE LA PROCURADURÍA GENERAL.

LOCALIZACIÓN : EDIFICIO SEDE, 4to. NIVEL DE LA PROCURADURÍA, SANTO DOMINGO, D.N.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES					
	Véase plano de levantamiento existente y trabajo					
1.01	Reubicación de mobiliarios existente	1,00	PA			
1.02	Desmante de puerta de cristal comercial a reubicar	1,00	UD			
1.03	Desmante puerta de madera y cristal con jambas	2,00	UD			
1.04	Desmante puerta doble de madera y cristal	1,00	UD			
1.05	Desmantelación de Plafond existente	47,61	M2			
1.06	Desmantelación de muros de sheetrock	22,39	M2			
1.07	Traslado y bote de escombros	1,00	PA			
2.00	MUROS:					
2.01	Muros de Sheetrock , h=2.90mt. Suministro e instalación de muros en sheetrock a dos caras. Con espesor de 10 cm y refuerzos con perfiles verticales anclados al piso, separados @ 0.60 m. Véase disposición en Propuesta Arquitectónica, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros de Sheetrock.	24,74	M2			
2.02	Zócalo de vinil color gris en muros de sheetrock	87,25	PI			
3.00	PORTAJE:					
	Véase Plano Propuesta Arquitectónica, tablas de puertas					
3.01	Reinstalación de puerta de cristal P40 color plata (0.90 x 2.10)mt P3	1,00	UD			
3.02	Suministro y colocación Frosteado en puertas P1, P2,P3	5,94	M2			
3.03	Suministro e instalación de Puerta P1 de Cristal tipo P40 (1.00 x 2.10)mt, espesor 3/16" en entrada con brazo hidráulico	1,00	UD			
3.04	Suministro e instalación de Puerta P2 de Cristal tipo P40(0.90 x 2.10)mt, espesor 3/16" en entrada con brazo hidráulico	1,00	UD			
3.05	Suministro e instalación de Topes de puertas	3,00	UD			
4.00	PINTURA (3 MANOS):					
	Véase Notas en Plano Propuesta dimensionada					
4.01	Pintura Semiglos blanco 00 plus en muros en interior oficinas	176,80	M2			
4.02	Pintura Semiglos crema 54 plus en muro de entrada	17,82	M2			
5.00	VARIOS:					



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 007-2018

Fecha: 09 de Mayo del 2018

OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS DE COOPERACION INTERNACIONAL, 4to. NIVEL DE LA PROCURADURÍA GENERAL.

LOCALIZACIÓN : EDIFICIO SEDE, 4to. NIVEL DE LA PROCURADURÍA, SANTO DOMINGO, D.N.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
5.01	Plafond fisurado 2x2 tipo machimbrado color blanco, perfilera metálica color plata h=2.70mt, Véase Plano de distribución de plafones	47,64	M2			
5.02	Pulido y cristalizado de piso de mármol existente area 1 y 2, Véase Notas Plano propuesta dimensionada	21,04	M2			
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
	Véase Notas en Plano de distribución luminaria eléctrica					
6.01	Desmonte de lámparas y salidas Aire Acondicionado	1,00	PA			
6.02	Reinstalación de salidas de aire acondicionado existentes y colocación nueva salida eléctrica incluyendo manga y materiales gastables	1,00	PA			
6.03	Reubicación de cierre eléctrico tipo tarjeta existente en puerta P4	1,00	UD			
6.04	Cierre eléctrico tipo tarjeta para colocar en puerta P1 entrada	1,00	UD			
6.05	Lamparas 2'X4' para plafond Tipo Panel con difusor , panel led 54w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforacion, hoyo de 1/2" y alambre goma o vinyl THW N° 12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara, soportado por conector UF . Garantia 3años.	7,00	UD			
6.06	Lamparas 2'x2' tipo plafond con difusor , panel led 32w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N° 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforada hoyo 1/2", alambre goma o vinyl THW N°12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara , soportado por conector UF. Garantia 3 años.	3,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 007-2018

Fecha: 09 de Mayo del 2018

OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS DE COOPERACION INTERNACIONAL, 4to. NIVEL DE LA PROCURADURÍA GENERAL.

LOCALIZACIÓN : EDIFICIO SEDE, 4to. NIVEL DE LA PROCURADURÍA, SANTO DOMINGO, D.N.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
6.07	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado con conector Recto de 1/2" EMT, empotrados en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2", soportado por abrazadera EMT1/2".	3,00	UD			
6.08	Tomacorriente doble salida , 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N° 12 , colocados en cajas 2"x4" de fabricacion Americana , alimentada por tubo EMT de 1/2" , soportado por conector EMT 1/2" Empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT soportados por abrazadera EMT de 1/2.	4,00	UD			
6.09	Salida telefonica y data sin cable , en caja 2"x 2" Americana, alimentada por tubo EMT 3/4" soportado por conector EMT 3/4 empotrados en la pandereta, Mensajero electrico en sogas de nylon , Tapa con conector para data y telefono. En caso de colocarse superficialmente , el tubo debe ser EMT 3/4" soportado por abrazaderas EMT 3/4".	4,00	UD			
7.00	LIMPIEZA FINAL					
7.01	Limpieza final y continua	1,00	PA			
8.00	MISCELANIOS					
8,01	Miscelaneos (10% del Sub-total General sin partida Miscelaneos)	10,00	%			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 007-2018

Fecha: 09 de Mayo del 2018

OBRA: ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS DE COOPERACION INTERNACIONAL, 4to. NIVEL DE LA PROCURADURÍA GENERAL.

LOCALIZACIÓN : EDIFICIO SEDE, 4to. NIVEL DE LA PROCURADURÍA, SANTO DOMINGO, D.N.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
SUB-TOTAL GENERAL						
	Gastos Indirectos:					
	Dirección Técnica (10%)			0,1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0,0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0,0300		
	Transporte (1.75%)			0,0175		
	Imprevistos (10.0%)			0,1000		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0,0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (18%)			0,1800		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0,0100		
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.
- 2- LAS PARTIDAS ELECTRICAS ESTAN SUJETAS A RECTIFICACION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO TOTALMENTE LIMPIO Y LISTO PARA SER UTILIZADO