



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**PRESUPUESTO No 008-2018**

**Fecha:** 09 de mayo 2018

**OBRA:** REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA CUBÍCULOS DE **OFICINAS DCI** EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO SEDE P.G.R. **(LOTE 1)**.

**LOCALIZACIÓN :** **4TO PISO DEL EDIFICIO NUEVO** SEDE P.G.R. DISTRITO NACIONAL

No.	Descripción	Cant.	Ud	C. U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>						
	<b>Véase plano A-04. Plano técnico de demoliciones</b>						
1.01	Desmante de puerta de cristal flotante existente (0.90 x 2.10) mts.	1,00	UD				
1.02	Desmante de puerta comercial de panel existente (0.90 x 2.10) mts.	1,00	UD				
1.03	Desmantelación y reubicación de paneles modulares (1.00x2.10) mts.	4,00	UD				
1.04	Desmantelación y reubicación de plafón fisurado( 2.00x 2.00 ) existente.	4,50	M2				
	<b>Sub-total partida</b>						
<b>2.00</b>	<b>MUROS :</b>						
2.01	Sheetrock. Suministro e instalación de muros en sheetrock a dos caras. Con espesor de 10 cm y refuerzos con perfiles verticales anclados al piso, separados @ 0.60 m. Ver detalles en plano A-03, Planta de trabajo propuesta a construir, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros de Sheetrock.	9,12	M2				
2.02	Suministro e instalación de muro divisor en cristal templado y aluminio con laminado tipo frost. Ver detalles en plano A-06, Planta de Seccion A-A.	8,94	M2				
	<b>Sub-total partida</b>						

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**PRESUPUESTO No 008-2018**

**Fecha:** 09 de mayo 2018

**OBRA:** REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA CUBÍCULOS DE **OFICINAS DCI** EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO SEDE P.G.R. **(LOTE 1)**.

**LOCALIZACIÓN :** **4TO PISO DEL EDIFICIO NUEVO** SEDE P.G.R. DISTRITO NACIONAL

No.	Descripción	Cant.	Ud	C. U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
<b>3.00</b>	<b>PORTAJE:</b>						
	<b>Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Colocación de Puertas y Ventanas</b>						
3.1	Reinstalación de puerta de Cristal Flotante Existente (0.90 x 2.10). Ver detalles en plano A-03, Planta de trabajo propuesta a construir.	1,00	UD				
3,2	Suministro e instalación de puerta de cristal templado flotante con laminado tipo frost completo (1.00 x 2.10). Ver detalles en plano A-03, Planta de trabajo propuesta a construir.	1,00	M2				
	<b>Sub-total partida</b>						
<b>4.00</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS:</b>						
	<b>Veáse disposición y detalles Instalaciones eléctricas, Plano A-10 y ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Instalaciones Eléctricas.</b>						
4.01	<b>Lamparas 2'X4'</b> para plafond Tipo Panel con difusor, panel led 54w , de fabricacion Americana , para sustituir las existentes . Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforacion, hoyo de 1/2" y alambre goma o vinyl THW N° 12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara, soportado por conector UF . Garantia 3años.	4,00	UD				



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**PRESUPUESTO No 008-2018**

**Fecha:** 09 de mayo 2018

**OBRA:** REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA CUBÍCULOS DE **OFICINAS DCI** EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO SEDE P.G.R. **(LOTE 1)**.

**LOCALIZACIÓN :** **4TO PISO DEL EDIFICIO NUEVO** SEDE P.G.R. DISTRITO NACIONAL

No.	Descripción	Cant.	Ud	C. U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
4.02	<b>Lamparas 2'x2' tipo plafond con difusor</b> , panel led 32w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N° 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforada hoyo 1/2", alambre goma o vinyl THW N°12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara , soportado por conector UF. Garantia 3 años.	1,00	UD				
4.03	<b>Interuptor sencillo</b> de 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado con conector Recto de 1/2" EMT, empotrados en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2", soportado por abrazadera EMT1/2".	5,00	UD				
4.04	<b>Tomacorriente doble salida</b> , 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N° 12 , colocados en cajas 2"x4" de fabricacion Americana , alimentada por tubo EMT de 1/2" , soportado por conector EMT 1/2" Empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT soportados por abrazadera EMT de 1/2.	11,00	UD				



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**PRESUPUESTO No 008-2018**

**Fecha:** 09 de mayo 2018

**OBRA:** REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA CUBÍCULOS DE **OFICINAS DCI** EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO SEDE P.G.R. **(LOTE 1)**.

**LOCALIZACIÓN :** **4TO PISO DEL EDIFICIO NUEVO** SEDE P.G.R. DISTRITO NACIONAL

No.	Descripción	Cant.	Ud	C. U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
4.05	Salida telefonica y data sin cable, en caja 2"x 2" Americana, alimentada por tubo EMT 3/4" soportado por conector EMT 3/4 empotrados en la pandereta, Mensajero electrico en soga de nylon , Tapa con conector para data y telefono. En caso de colocarse superficialmente , el tubo debe ser EMT 3/4" soportado por abrazaderas EMT 3/4".	11,00	UD				
4.06	Remocion de lamparas , interruptores , tomacorrientes y salida data	1,00	PA				
	<b>Sub-total partida</b>						
<b>5.00</b>	<b>LIMPIEZA FINAL:</b>						
5.01	Limpieza final	1,00	PA				
	<b>Sub-total partida</b>						
<b>6.00</b>	<b>MISCELÁNEOS</b>						
6.01	Misceláneos (10% del Sub-total General sin partida Misceláneos)	10,00	%				
	<b>Sub-total partida</b>						



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

**PRESUPUESTO No 008-2018**

**Fecha:** 09 de mayo 2018

**OBRA:** REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA CUBÍCULOS DE **OFICINAS DCI** EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO SEDE P.G.R. **(LOTE 1)**.

**LOCALIZACIÓN :** **4TO PISO DEL EDIFICIO NUEVO** SEDE P.G.R. DISTRITO NACIONAL

No.	Descripción	Cant.	Ud	C. U.	RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
<b>SUB -TOTAL GENERAL</b>							
	<b>Gastos Indirectos:</b>						
	Dirección Técnica (10%)				0,1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)				0,0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)				0,0300		
	Transporte ( 1.75%)				0,0175		
	Imprevistos (10.0%)				0,1000		
	CODIA (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)				0,0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (18%)				0,1800		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86				0,0100		
	<b>Sub-total gastos indirectos</b>						
<b>TOTAL GENERAL</b>							

**NOTAS:**

- 1- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.
- 2- LAS PARTIDAS ELECTRICAS ESTAN SUJETAS A RECTIFICACION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO TOTALMENTE LIMPIO Y LISTO PARA SER UTILIZADO