



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No 009-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018.

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA CUBICULOS DE **OFICINAS DCI** EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO SEDE P.G.R. **(LOTE 2).**

LOCALIZACION : **4TO PISO DEL EDIFICIO NUEVO** SEDE P.G.R. DISTRITO NACIONAL

No.	Descripción	Cant.	Ud	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES					
	Véase plano A-04. Planta de trabajo de demoliciones					
1.01	Desmantelación y reubicación de plafond fisurado (2.00x2.00) existente.	1,00	PA			
1.02	Desmante y reubicacion de panel divisorio existente (1.00 x 2.10) mts. Ver plano, hoja Planta de Trabajo - A demoler.	2,00	UD			
1.02	Desmante de puerta de panel comercial existente (1.00 x 2.10) mts. Ver plano, hoja Planta de Trabajo - A demoler.	1,00	UD			
1.03	Desmantelación y traslado de escritorio modular. Ver plano, hoja Planta de Trabajo - A demoler.	12,00	UD			
	Sub-total partida					
2.00	MUROS :					
2.1	Suministro e instalación de muro divisor de cristal 3/8" canteado y Aluminio P40 (h=3.05 mts). Ver plano, hoja Planta de Trabajo A-03 A Construir.	5,00	M2			
2.3	Suministro e Instalación de laminado en vinyl tipo frost en muros y puertas. Ver plano, hoja Planta de Trabajo A-03 A Construir.	1,95	P2			
	Sub-total partida					
3.00	PORTAJE:					
	Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Colocación de Puertas y Ventanas					
3.01	Suministro e instalación de puerta de cristal flotante (0.90x2.10) mts. Ver plano, hoja Planta de Trabajo A-03 A Construir.	1,00	UD			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No 009-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018.

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA CUBICULOS DE **OFICINAS DCI** EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO SEDE P.G.R. **(LOTE 2).**

LOCALIZACION : **4TO PISO DEL EDIFICIO NUEVO** SEDE P.G.R. DISTRITO NACIONAL

No.	Descripción	Cant.	Ud	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
3,02	Reinstalcaion de puerta de paneles comerciales (1.00x2.10) mts. Ver plano, hoja Planta de Trabajo A-03 A Construir.	1,00	UD			
	Sub-total partida					
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS					
4.01	Reubicar salida de Aire toma corriente y data. Ver plano, hoja Planta de Trabajo - A Construir.	1,00	PA			
4.02	Lamparas 2'X4' para plafond Tipo Panel con difusor, Reubicacion lampara , para decuarla a nueva distribucion y disposicion en oficina independiente.	1,00	PA			
4.03	Interruptor sencillo de 15Amp., retiro y reubicacion de interruptor	1,00	UD			
	Sub-total partida					
5.00	LIMPIEZA FINAL:					
5.01	Limpieza final	1,00	PA			
	Sub-total partida					
7	MISCELANIOS					
7,1	Miscelaneos (10% del Sub-total General sin partida Miscelaneos)	10,00	%			
	Sub-total partida					



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No 009-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018.

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PARA CUBICULOS DE **OFICINAS DCI** EN EL 4TO PISO DEL EDIFICIO SEDE P.G.R. **(LOTE 2).**

LOCALIZACION : **4TO PISO DEL EDIFICIO NUEVO** SEDE P.G.R. DISTRITO NACIONAL

No.	Descripción	Cant.	Ud	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
SUB -TOTAL GENERAL						
	Gastos indirectos:					
	Dirección Técnica (10%)			0,1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0,0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0,0300		
	Transporte (1.75%)			0,0175		
	Imprevistos (10.0%)			0,1000		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0,0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (18%)			0,1800		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0,0100		
	Sub-total gastos indirectos					
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.
- 2- LAS PARTIDAS SANITARIAS Y ELECTRICAS ESTAN SUJETAS A RECTIFICACION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO Y TOTALMENTE LIMPIO PARA SER UTILIZDO