

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 010-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: REACONDICIONAMIENTO EN AREA DE **DICTAMENES** PARA SIETE OFICINAS Y VEINTIUNA UNIDADES MODULARES.

LOCALIZACIÓN : **CUARTO PISO, EDIFICIO SEDE** DE LA P.G.R., DISTRITO NACIONAL, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
	Área de Dictámenes Cuarto nivel					
1.00	PRELIMINARES:					
1.01	Desmante de paneles comerciales divisorios. Ver detalles en plano A-03, hoja Planta de Trabajo y Demoliciones.	31,00	UD			
1.02	Desmante de puerta comercial de panel (0.90 x 2.10) mts. Ver detalles en plano A-03, hoja Planta de Trabajo y Demoliciones.	1,00	UD			
1.03	Desmante de puerta comercial de panel (1.00 x 2.10) mts. Ver detalles en plano A-03, hoja Planta de Trabajo y Demoliciones.	5,00	UD			
1.05	Perforación de huecos en paneles (Nock-Out).	9,00	UD			
	Sub-total partida					
2.00	MUROS:					
2.01	Sheetrock. Suministro e instalación de muros en sheetrock a dos caras. Con espesor de 10 cm y refuerzos con perfiles verticales anclados al piso, separados @ 0.60 m. Véase disposición en Propuesta Arquitectónica, plano A-02, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros de Sheetrock.	55,10	M ²			
1.04	Reinstalación de paneles comerciales divisorios. Ver detalles en plano A-03, hoja Planta de Trabajo y Demoliciones.	31,00	UD			
	Sub-total partida					
3.00	PORTAJE:					
3.01	Reinstalación de puerta de panel comercial (0.90x2.10)mts. Ver hoja Propuesta Arquitectónica.	1,00	UD			
3.02	Reinstalación de puerta de panel (1.00x2.10)mts. Ver hoja Propuesta Arquitectónica.	5,00	UD			
3.03	Suministro e instalación de Puerta Flotante en Vidrio Natural de 3/8" y con laminado Frost (1.00 x 2.10 mts.). Ver hoja Propuesta Arquitectónica.	3,00	UD			
	Sub-total partida					

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 010-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: REACONDICIONAMIENTO EN AREA DE **DICTAMENES** PARA SIETE OFICINAS Y VEINTIUNA UNIDADES MODULARES.

LOCALIZACIÓN : **CUARTO PISO, EDIFICIO SEDE** DE LA P.G.R., DISTRITO NACIONAL, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
4.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
	Ver distribución en hoja Propuesta Arquitectónica					
	Materiales Eléctricos					
4.01	Lamparas 2'X4' para plafond Tipo Panel con difusor, panel led 54w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforacion, hoyo de 1/2" y alambre goma o vinyl THW N° 12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara, soportado por conector UF . Garantia 3años.	11,00	UD			
4.02	Lamparas 2'x2' tipo plafond con difusor, panel led 32w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N° 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforada hoyo 1/2", alambre goma o vinyl THW N°12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara , soportado por conector UF. Garantia 3 años.	10,00	UD			
4.03	Interruptor triple 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4"alimentada Tubo EMT de 1/2" , soportado por conector EMT 1/2" , empotrados en la pandereta . En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2" soportado por abrazadera EMT de 1/2".	1,00	UD			
4.04	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado con conector Recto de 1/2" EMT, empotrados en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2", soportado por abrazadera EMT 1/2".	7,00	UD			
4.05	Panel de breaker secundario 6 a 12 espacios. Alimentado desde Panel principal del edificio , con Tubo EMT 1" y conductor electrico THW N° 6 , Neutro y Aterrizaje en conductor THW N° 8, Main Breaker 100/2 amp. Y 6 breaker 20Amp.Para distribucion, pasando por 3 registros 8"x 8"x 4", asegurando conector EMT y abrazaderas EMT. Sera instalado de forma superficial sobre el nivel del plafon.	1,00	UD			
4.06	Tomacorriente doble salida, 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N° 12 , colocados en cajas 2"x4" de fabricacion Americana , alimentada por tubo EMT de 1/2" , soportado por conector EMT 1/2" Empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT soportados por abrazadera EMT de 1/2".	68,00	UD			

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 010-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: REACONDICIONAMIENTO EN AREA DE **DICTAMENES** PARA SIETE OFICINAS Y VEINTIUNA UNIDADES MODULARES.

LOCALIZACIÓN : **CUARTO PISO, EDIFICIO SEDE** DE LA P.G.R., DISTRITO NACIONAL, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
4,07	Salida telefonica y data sin cable, en caja 2" x 2" Americana, alimentada por tubo EMT 3/4" soportado por conector EMT 3/4 empotrados en la pandereta, Mensajero electrico en sogá de nylon , Tapa con conector para data y telefono. En caso de colocarse superficialmente , el tubo debe ser EMT 3/4" soportado por abrazaderas EMT 3/4".	33,00	UD			
	Sub-total					
	Materiales Red de Computos					
4,08	Jack lcc.	28,00	UD			
4,09	Face Place.	28,00	UD			
4,1	Caja de Cable categoria 5e+.	2,00	UD			
4,11	Patch Panel de 24 puertos.	1,00	UD			
4,12	Switch de 24 puertos Poe Cisco.	1,00	UD			
4,13	Mano de Obra.	1,00	PA			
	Sub-total					
	Materiales Ducteria A/A Existente					
4,14	Difusor 12" x 12".	6,00	UD			
4,15	Caja de Manga de 12".	3,00	UD			
4,16	Planchas P3 de 4' x 8'.	2,00	UD			
4,17	Rollo fibra vegetal.	1,00	UD			
4,18	Cinta Dup-Tape de 4" x 100'.	4,00	UD			
4,19	Medio galón Cemento de Contacto.	1,00	UD			
4,2	Mano de Obra.	1,00	PA			
	Sub-total					
	Sub-total partida					
5.00	PINTURA:					
5.01	Semigloss en muros nuevos de sheetrock. Color blanca 00. Aplicar semigloss tres manos. Ver detalles de color en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	121,22	M2			
	Sub-total partida					
6.00	VARIOS:					
6.01	Arrastre para data y eléctrica sobre el plafón existente.	69,00	ML			
6.01	Cambio de plafones fisurado (2.00x2.00) deteriorados.	38,00	M2			
	Sub-total partida					

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 010-2018

FECHA: 09 de mayo del 2018

OBRA: REACONDICIONAMIENTO EN AREA DE **DICTAMENES** PARA SIETE OFICINAS Y VEINTIUNA UNIDADES MODULARES.

LOCALIZACIÓN : **CUARTO PISO, EDIFICIO SEDE** DE LA P.G.R., DISTRITO NACIONAL, R.D.

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
7.00	LIMPIEZA FINAL:					
7,01	Limpieza final áreas a intervenir	1,00	PA			
	Sub-total partida					
8.00	MISCELANIOS					
7,1	Miscelaneos (10% del Sub-total General sin partida Miscelaneos)	10,00	%			
	Sub-total partida					
SUB - TOTAL GENERAL						
	Gastos indirectos:					
	Dirección Técnica (10%)			0,1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0,0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0,0300		
	Transporte (1.75%)			0,0175		
	Imprevistos (10.0%)			0,1000		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0,0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (18%)			0,1800		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0,0100		
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.
- 2- LAS PARTIDAS SANITARIAS Y ELECTRICAS ESTAN SUJETAS A RECTIFICACION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS
- 4- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO TOTALMENTE LIMPIO Y LISTO PARA SER UTILIZADO