



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 0011-2018

Fecha: 09 de Mayo del 2018

OBRA: REDISTRIBUCION DE **ESPACIOS EN TERCER NIVEL.**

LOCALIZACIÓN : **3ER. NIVEL EDIFICIO NUEVO** DE LA PROCURADURÍA, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
Ala Sur						
1.00	PRELIMINARES:					
	Véase plano A-03. Plano técnico dimensionado					
1,01	Desmante (desarmar) y traslado de modulares de escritorio. Desarmar y trasladar modulares desarmados a zona de almacenaje. (Madera prensada con marco metálicos).	148,00	UD			
1,02	Desmante de puertas de paneles comerciales divisorios (1.00 x 2.10) mts.	2,00	UD			
1,03	Desmante de puerta comercial de cristal, con marco P40. (1.00 x 2.10) mts.	1,00	UD			
1,04	Desmante y traslado de paneles comerciales divisorios.	28,00	UD			
1,05	Desmante y traslado de paneles comerciales divisorios con ventana de cristal	4,00	UD			
1,06	Retiro de alambrado eléctrico y data en modulares de escritorio	1,00	PA			
1,07	Corte de paneles divisorios metálicos y terminación de bordes.	1,00	UD			
1,08	Mantenimiento Puerta de Madera con paneles de cristal	4,00	UD			
	Sub-total partida					
2.00	MUROS:					
	Véase plano A-03. Plano técnico dimensionado					
2,01	Reinstalación de paneles comerciales divisorios.	28,00	UD			
2,02	Reinstalación de paneles comerciales divisorios con ventana de cristal.	3,00	UD			
	Sub-total partida					
3.00	PORTAJE:					
	Véase plano A-03. Plano técnico dimensionado					
3,50	Reinstalación de puertas metálicas en paneles metálicos divisorios (1.00x2.10)m	1,00	UD			
	Sub-total partida					
4.00	PINTURA (DOS MANOS):					
4,1	Pintura acrílica superior. Aplicar acrílica 2 manos. Pintura acrílica superior. Ver detalles de color en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	115,84	M2			
	Sub-total partida					
5.00	TERMINACIONES DE PISO					
1,09	Pulido de Pisos de Mármol	465,70	M2			
	Sub-total partida					



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 0011-2018

Fecha: 09 de Mayo del 2018

OBRA: REDISTRIBUCION DE **ESPACIOS EN TERCER NIVEL.**

LOCALIZACIÓN : **3ER. NIVEL EDIFICIO NUEVO** DE LA PROCURADURÍA, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
7.00	VARIOS:					
7.01	Suministro e instalación de laminado tipo frost en muros y puertas de cristal	17,29	M2			
	Sub-total partida					
	Sub-total Ala Sur					
	Ala Norte					
1.01	PRELIMINARES:					
	Véase plano A-03. Plano técnico dimensionado					
1,02	Desmonte (desarmar) y traslado de modulares de escritorio. (Madera prensada con marco metálicos)	138,00	UD			
1,03	Desmonte y traslado de paneles comerciales divisorios.	25,00	UD			
1,04	Desmonte y traslado de paneles comerciales divisorios con ventana de cristal	4,00	UD			
1,04	Desmonte de puertas metálicas en paneles metálicos divisorios (1.00 x 2.10) mts	5,00	UD			
1,05	Retiro de alambrado eléctrico y data en modulares de escritorio	1,00	PA			
1,06	Mantenimiento Puerta de Madera con paneles de cristal	2,00	UD			
	Sub-total partida					
2.00	MUROS:					
	Véase plano A-03. Plano técnico dimensionado					
2.01	Reinstalación de paneles comerciales divisorios	20,00	UD			
2.02	Reinstalación de paneles comerciales divisorios con ventana de cristal	5,00	UD			
	Sub-total partida					
3	PORTAJE:					
	Véase plano A-03. Plano técnico dimensionado					
3.01	Reinstalación de puertas metálicas en paneles metálicos divisorios (1.00x2.10)m	4,00	UD			
	Sub-total partida					
4	PINTURA (DOS MANOS):					
4.01	Pintura acrílica superior. Aplicar acrílica 2 manos. Pintura acrílica superior con Rend=20 m2/gl por mano. Ver detalles de color en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	225,88	M2			
	Sub-total partida					



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 0011-2018

Fecha: 09 de Mayo del 2018

OBRA: REDISTRIBUCION DE **ESPACIOS EN TERCER NIVEL.**

LOCALIZACIÓN : **3ER. NIVEL EDIFICIO NUEVO** DE LA PROCURADURÍA, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
5.00	TERMINACIONES DE PISO					
5,01	Pulido de Pisos de Mármol	465,70	M2			
	Sub-total partida					
6.00	VARIOS:					
6.01	Suministro e instalación de laminado tipo frost en muros y puertas de cristal	202,26	P2			
	Sub-total partida					
	Sub-total Ala Norte					
	Area central					
1.00	PRELIMINARES:					
	Véase plano A-03. Plano técnico dimensionado					
1,01	Desmonte (desarmar) y traslado de modulares de escritorio. (Madera prensada con marco metálicos)	23,00	PA			
1,02	Retiro de alambrado eléctrico en modulares de escritorio	1,00	PA			
1,03	Retiro de alambrado de data y telefonía en modulares de escritorio	1,00	PA			
1,04	Demolición Muros de Sheetrock t=10cm	19,67	M2			
	Sub-total partida					
2.00	MUROS:					
	Véase plano A-03. Plano técnico dimensionado					
2.01	Muro en Sheetrock .Suministro e instalación de muros en sheetrock a dos caras. Con espesor de 10 cm y refuerzos con perfiles verticales anclados al piso, separados @ 0.60 m. Véase disposición en PLANO TECNICO DIMENSIONADO, plano A-03, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros de Sheetrock.	66,72	M2			
	Sub-total partida					
3.00	PORTAJE:					
	Véase plano A-03. Plano técnico dimensionado					
3.01	Suministro e instalación de puertas de cristal y aluminio P40 (1.00m x 2.10m), incluyendo cerraduras.	4,00	UD			
	Sub-total partida					
4.00	PINTURA (DOS MANOS):					
4.01	Pintura acrílica superior. Aplicar acrílica 2 manos. Pintura acrílica superior. Ver detalles de color en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	378,44	M2			
	Sub-total partida					

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 0011-2018

Fecha: 09 de Mayo del 2018

OBRA: REDISTRIBUCION DE **ESPACIOS EN TERCER NIVEL.**

LOCALIZACIÓN : **3ER. NIVEL EDIFICIO NUEVO** DE LA PROCURADURÍA, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
5.00	TERMINACIONES DE PISO					
1,03	Pulido de Pisos de Mármol	140,00	M2			
	Sub-total partida					
5.00	VARIOS:					
	Véase plano A-03. Plano técnico dimensionado					
5.01	Suministro e instalación de laminado tipo frost en muros y puertas de cristal	12,50	M2			
5.02	Desmontar divisiones de Fenólico solido en Baño de Damas y Caballeros para bajarlas a 0.10 mts desde nivel de piso. Altura Fenólico 1.60 mts	1,00	P.A.			
5.03	Pulido de tope de granito para lavamanos en Baño de Damas y Caballeros.	2,24	M2			
	Desmontar, pulir y pintar gabinetes de piso en baños Damas y Caballeros.	3,64	ML			
5.04	Desmante de puerta y reinstalación para cambiar giro.	1,00	UD			
5.05	Vidrio fijo (1.00x3.05)mts	3,00	UD			
	Sub-total partida					
	Sub-total Área central					
1.00	INSTALACIONES ELECTRICAS 3re N					
1,01	Lámparas 2'X4' para plafón Tipo Panel con difusor, panel led 54w , de fabricación Americana , para sustituir las existentes . Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforación, hoyo de 1/2" y alambre goma o vinyl THW N° 12/2 de fabricación Americana hasta la lámpara, soportado por conector UF . Garantía 3años.	16,00	UD			
1,02	Lámparas 2'X4' para plafón Fluorescente 3T. Cambio de tubos quemados para optimizar su funcionamiento , Tubos a utilizar de 4' luz blanca de fabricación Americana.	32,00	UD			
1,03	Lámparas 2'x2' tipo plafón con difusor, panel led 32w , de fabricación Americana. Alimentadas por Alambre THW N° 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforada hoyo 1/2", alambre goma o vinyl THW N°12/2 de fabricación Americana hasta la lámpara , soportado por conector UF. Garantía 3 años.	11,00	UD			
1,04	Interruptor doble de 15Amp. o mas , decorativo de fabricación Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricación Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado con conector Recto de 1/2" EMT, empotrados en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2". soportado por abrazadera EMT1/2".	1,00	UD			



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 0011-2018

Fecha: 09 de Mayo del 2018

OBRA: REDISTRIBUCION DE **ESPACIOS EN TERCER NIVEL.**

LOCALIZACIÓN : **3ER. NIVEL EDIFICIO NUEVO** DE LA PROCURADURÍA, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1,05	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo de fabricación Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricación Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado con conector Recto de 1/2" EMT, empotrados en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2". soportado por abrazadera EMT1/2".	3,00	UD			
1,06	Panel de breaker secundario 6 a 12 espacios. Alimentado desde Panel principal del tercer nivel edificio , con Tubo EMT 1" y conductor eléctrico THW N° 6 , Neutro y Aterrizaje en conductor THW N° 8, Main Breaker 100/2 amp. Y 6 breaker 20Amp.Para distribución, pasando por 3 registros 8"x 8"x 4", asegurando conector EMT y abrazaderas EMT. Sera instalado de forma superficial sobre el nivel del plafón.	1,00	UD			
1,07	Tomacorriente doble salida , 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo de fabricación Americana. Alimentado por alambre THW N° 12 , colocados en cajas 2"x4" de fabricación Americana , alimentada por tubo EMT de 1/2" , soportado por conector EMT 1/2" Empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT soportados por abrazadera EMT de 1/2.	131,00	UD			
1,08	Salida telefónica y data sin cable , en caja 2"x 2" Americana, alimentada por tubo EMT 3/4" soportado por conector EMT 3/4 empotrados en la pandereta, Mensajero eléctrico en sogá de nylon , Tapa con conector para data y teléfono. En caso de colocarse superficialmente , el tubo debe ser EMT 3/4" soportado por abrazaderas EMT 3/4".	11,00	UD			
1,09	Remoción de lámparas , interruptores , tomacorrientes y salida data	1,00	PA			
	Sub-total partida					
17.00	MISCELANIOS					
17.01	Misceláneos (10% del Sub-total General sin partida Misceláneos)	10,00	%			
	Sub-total partida					



**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 0011-2018

Fecha: 09 de Mayo del 2018

OBRA: REDISTRIBUCION DE **ESPACIOS EN TERCER NIVEL.**

LOCALIZACIÓN : **3ER. NIVEL EDIFICIO NUEVO** DE LA PROCURADURÍA, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
SUB TOTAL GENERAL						RD\$0,00
	Gastos Indirectos:					
	Dirección Técnica (10%)			10,00%	0,00	
	Seguros y Fianzas (4.5%)			4,50%	0,00	
	Gastos Administrativo (3.0%)			3,00%	0,00	
	Transporte (1.5%)			1,50%	0,00	
	Imprevistos (10.0%)			10,00%	0,00	
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0,10%	0,00	
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (18%)			18,00%	0,00	
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			1,00%	0,00	
	Sub-total partida					0,00
TOTAL GENERAL						RD\$0,00

NOTAS:

- 1- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.
- 2- LAS PARTIDAS SANITARIAS Y ELECTRICAS ESTAN SUJETAS A RECTIFICACION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO Y TOTALMENTE LIMPIO PARA SER UTILIZDO