

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No 012-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS, DPTO. DE PRENSA Y COMUNICACIONES, EDIFICIO SEDE P.G.R.

LOCALIZACION: PROV. DISTRICTO NACIONAL. R.D.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES					
1,01	Desmante de cristal fijo Existentes	12,00	M2			
1,02	Desmante de puertas existente (0.90x2.10)	4,00	UD			
1,03	Desmantelación y bote de muros de sheetrock	30,75	M2			
1,04	Desmantelación y bote de plafond existente (sin la estructura)	91,94	M2			
2.00	MUROS					
2,01	Muros de Sheetrock 10cm	55,62	M2			
3.00	PORTAJE					
3,01	Reinstalación de puerta de Cristal Existente (0.90x2.10) inc. materiales gastable.	3,00	UD			
3,02	Suministro e instalación de puerta cristal flotante templado, P1(0.80x2.10), inc. frostiado.	1,00	UD			
3,03	Suministro e instalación de puerta corrediza de cristal flotante templado, P2(0.90x2.10) inc. frostiado.	1,00	UD			
3,04	Suministro e instalacion de puerta corrediza de cristal flotante templado, P3(1.25*2.10), incluye frostiado	1,00	UD			
3,05	Suministro e instalacion de puerta corrediza de cristal flotante templado, P4(1.02*2.10), incluye frostiado	1,00	UD			
4.00	PINTURA (2 MANOS) :					
4,01	Semi-gloss en muros interiores. (sheetrocks y blocks)	230,16	M2			
5.00	ELECTRICA...					
5,01	Lamparas 2'X4' para plafond Tipo Panel con difusor , panel led 54w , de fabricacion Americana , para sustituir las existentes . Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforacion, hoyo de 1/2" y alambre goma o vinyl THW N° 12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara, soportado por conector UF . Garantia 3años.	14,00	UD			
5,02	Lamparas 2'x2' tipo plafond con difusor , panel led 32w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N° 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforada hoyo 1/2", alambre goma o vinyl THW N°12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara , soportado por conector UF. Garantia 3 años.	1,00	UD			
5,03	Interuptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado con conector Recto de 1/2" EMT, empotrados en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2", soportado por abrazadera EMT1/2".	5,00	UD			

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No 012-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS, DPTO. DE PRENSA Y COMUNICACIONES, EDIFICIO SEDE P.G.R.

LOCALIZACION: PROV. DISTRICTO NACIONAL. R.D.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
5,04	Tomacorriente doble salida , 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N° 12 , colocados en cajas 2"x4" de fabricacion Americana , alimentada por tubo EMT de 1/2" , soportado por conector EMT 1/2" Empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT soportados por abrazadera EMT de 1/2.	11,00	UD			
5,05	Salida telefonica y data sin cable , en caja 2"x 2" Americana, alimentada por tubo EMT 3/4" soportado por conector EMT 3/4 empotrados en la pandereta, Mensajero electrico en sogá de nylon , Tapa con conector para data y telefono. En caso de colocarse superficialmente , el tubo debe ser EMT 3/4" soportado por abrazaderas EMT 3/4".	11,00	UD			
5,06	Remocion de lamparas , interruptores , tomacorrientes y salida data	1,00	PA			
5,07	DATA (Distrucion de tuberias y cajas 2*4 estan incluidas en la electrica)					
5,08	Caja de Cable 1000' UTP cat. 5e	1,00	Caj.			
5,09	Swich de 24 puertos Cisco FS-300 P o E	1,00	UD			
5,10	Patchcor de 3 pies	25,00	UD			
5,11	Patchcor de 7 pies	25,00	UD			
5,12	Jack para Rj45	25,00	UD			
5,13	Face place	25,00	UD			
5,14	Ups de 1.5 kilo	1,00	UD			

**PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No 012-2018

Fecha: 09 de mayo del 2018

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS, DPTO. DE PRENSA Y COMUNICACIONES, EDIFICIO SEDE P.G.R.

LOCALIZACION: PROV. DISTRICTO NACIONAL. R.D.

No.	Descripción	Cant.	Ud	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
5,15	Gabinete 7u, con montura de rack	1,00	UD			
5,16	Patch panel de 24 puertos	1,00	UD			
5,17	Mano de obra (Punto de Red)	25,00	UD			
SUB -TOTAL GENERAL						
GASTOS INDIRECTOS:						
	Dirección Técnica (10%)			10,00%		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			4,50%		
	Gastos Administrativo (3.0%)			3,00%		
	Transporte (1.75%)			1,75%		
	Imprevistos (10.0%)			10,00%		
	Codia, decreto No. 319-88 d/f 25 de Agosto del 1988 (0.1%)			0,10%		
	ITBIS a Honorarios (Dirección Técnica), Norma 07-07 de la DGII (18%)			18,00%		
	Pensión y Jubilación, Obreros de La Construcción, Ley 6/86 (1%)			1,00%		
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.
- 2- LAS PARTIDAS SANITARIAS Y ELECTRICAS ESTAN SUJETAS A RECTIFICACION EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3- LA PARTIDA MISCELANEOS SERA PAGADA SEGUN CUBICACION CON EL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO Y TOTALMENTE LIMPIO PARA SER UTILIZADO