



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 005-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **TRAFICO DE ARMAS Y TRATA DE PERSONAS** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
	1er NIVEL					
1.00	PRELIMINAR:					
	Ver detalles en plano, Planta de Trabajo a Demoler A-03, 1er nivel					
1,01	Desmote y traslado de puerta de madera (0.90x2.10) mts existente.	19,00	UD			
1,02	Desmote de Ventanas Corredizas de Cristal Bronce.	185,72	P2			
1,03	Desmote de Puerta Corrediza de Cristal(2.00x2.10)m	1,00	UD			
1,04	Desmote de Plafón fisurado (2.00x2.00) Existente (Incluye el area de baños y cocina)	172,75	M2			
1,05	Demolición de piso existente	137,75	M2			
1,06	Desmantelacion de cocina(Gabinete de piso y pared, tope de marmolite, fregadore doble de acero inoxidable)	1,00	PA			
1,07	Demolición de Muros de Sheetrock espesor 10 cm en divisiones	200,00	M2			
1,08	Brigada de bote,traslado de material y limpieza continua. (Desde un 3er nivel y trasladado por escalera a mano)	26,00	m3			
1,09	Desmote de Alfombra	35,00	M2			
	Sub-total partida					RD\$0,00
2.00	MUROS:					
2,01	Suministro e instalación de Muro de Sheetrock (h=2.40 mts). Con espesor de 10 cm y refuerzos con perfiles verticales anclados al piso, separados @ 0.60 m.Ver detalles en planos, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros de Sheetrock.	190,36	M2			
2,02	Bloques de 6" SNP. Refuerzo vertical o cruces de Ø 3/8" separados @ 0.80 m, ancladas al suelo. Alambre galvanizado no. 18. Rellenar huecos a cada 0.80 m con hormigón 140 kg/cm2 o 1,960 PSI a los 28 días. Cemento Portland. Agregado fino (arena gruesa lavada de planta). Agregado grueso (grava o granza de 0.6 a 2.5 cm. de diámetro (Ø ¼" a Ø 1")). Juntas de 0.025 m de ancho con mezcla 1:3. Vease documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros en Bloques.	21,81	M2			
2,03	Vigas dintel sobre muro de bloque, en bóveda. (0.15 m x 0.20 m). Camada inferior de 3 Ø de 1/2" y camada superior de 2 Ø de 3/8", estribos de 3/8" @ 0.20 m.	0,22	M3			
2,04	Pañete en muro de bloques de vóveda. Mezcla 1:1:4 con 1.7 cm. de espesor. Maestrado y a plomo.	43,62	M2			
2,05	Cantos en nuevos muros a construir. Mezcla 1:1:4. Frotado.	14,10	ML			
	Sub-total partida					RD\$0,00



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 005-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **TRAFICO DE ARMAS Y TRATA DE PERSONAS** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
3.00	TERMINACION DE PISO:					
3,01	Piso de Cerámica (0.50x0.50) m en todo el piso. Cerámica de origen española, europea o italiana, buena calidad. Disposicion en cuadrícula. Mezcla 1:3 con 2.0 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase Planos y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Terminaciones de Pisos.	137,75	M2			
3,02	Zócalos de Cerámica en nuevo piso de todas las áreas. cerámica de origen española, europea o italiana, buena calidad. Disposición alineada al piso. Mezcla 1:3 con 0.5 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase Planos y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Terminaciones de Pisos.	113,68	MI			
3,03	Alfombra para piso de mezzanine de 26 oz y de alto transito.	35,00	M2			
	Sub-total partida					
4.00	REVESTIMIENTO DE TECHO:					
4,01	Suministro e instalación de Plafón fisurado (2'x2') Machimbrado.	172,75	M2			
	Sub-total partida					
5.00	REVESTIMIENTO:					
5,01	Cerámica blanco brillante (0.20x0.40)m en cocina h = 0.46 m. Disposicion en cuadrícula. Mezcla 1:3 con 2.0 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones.	1,14	m ²			
	Sub-total partida					
6.00	PINTURA:					
6,01	Pintura Interior Semi-gloss Blanco 00. Muros perimetrales y sheet rock. Aplicar semigloss dos manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones. Pintura.	356,94	M2			
6,02	Pintura Pasillo Semi-gloss Crema 54. Muro del pasillo. Aplicar semigloss dos manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	70,50	M2			



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 005-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **TRAFICO DE ARMAS Y TRATA DE PERSONAS** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
6,03	Pintura Interior Acrilica Blanco 00. Economica en techo. Aplicar acrilica dos manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Pintura.	40,00	M2			
6,04	Pintura Escalera Esmalte Gris. Mantenimiento escalera. Aplicar pintura esmalte dos manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones. Pintura.	1,00	PA			
	Sub-total partida					
7	PUERTAS Y VENTANAS:					
	Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Colocación de Puertas y Ventanas					
7,01	Puerta PN1 de Polimetal (0,80x2.10) Incluye herraje.	1,00	UD			
7,02	Puerta PN2 Comercial Marco Blanco (1,10x2.10) Incluye herraje.	1,00	UD			
7,03	Puerta PN3 Comercial Marco Blanco (0,88x2.10) Incluye herraje.	1,00	UD			
7,04	Puerta P1 Flotante Cristal 3/16" templado con laminado tipo frost (1,80x2.10).	1,00	UD			
7,05	Puerta P2 de Polimetal (0,98 x2.10) Incluye herraje.	1,00	UD			
7,06	Puerta P4 Comercial (1.00x2.10) Incluye herraje.	1,00	UD			
7,07	Puerta P6 Comercial (0,90 x 2.10) Incluye herraje.	10,00	UD			
7,08	Suministro e instalación de Puerta de seguridad para vóveda . Puerta blindada de seguridad acorazada. Con 11 barras metálicas en las 4 direcciones.	1,00	UD			
7,09	Tope de Puertas	11,00	UD			
7,10	Ventana Corrediza de cristal ahumado marco de bronce.	185,72	PIE2			
	Sub-total partida					
8.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
	Ver detalles en plano, hoja Planta Propuesta, 1er nivel.					
8.01.	Lamparas 2'X4' para plafond Tipo Panel con difusor. Panel led 54w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforacion, hoyo de 1/2" y alambre goma o vinyl THW N° 12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara, soportado por conector UF . Garantia 3años.	13	UD			
8,02	Lamparas 2'x2' tipo plafond con difusor. Panel led 32w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N° 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforada hoyo 1/2", alambre goma o vinyl THW N°12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara , soportado por conector UF. Garantia 3 años.	23	UD			



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No. 005-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **TRAFICO DE ARMAS Y TRATA DE PERSONAS** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8,03	Interruptor doble 3 Way. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4"alimentada Tubo EMT de 1/2" , soportado por conector EMT 1/2" , empotrados en la pandereta . En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2" soportado por abrazadera EMT de 1/2"	1	UD			
8,04	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado con conector Recto de 1/2" EMT, empotrados en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2" , soportado por abrazadera EMT1/2"	13	UD			
8,05	Interruptor doble. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado por conector EMT 1/2" , empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2" soportado por abrazadera EMT 1/2"	1,00	UD			
8,06	Tomacorriente doble salida. 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas 2"x4" de fabricacion Americana , alimentada por tubo EMT de 1/2" , soportado por conector EMT 1/2" Empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT soportados por abrazadera EMT de 1/2"	28,00	UD			
8,07	Salida telefonica y data sin cable.En caja 2"x 2" Americana, alimentada por tubo EMT 3/4" soportado por conector EMT 3/4 empotrados en la pandereta, Mensajero electrico en sogá de nylon , Tapa con conector para data y telefono. En caso de colocarse superficialmente , el tubo debe ser EMT 3/4" soportado por abrazaderas EMT 3/4"	20	UD			
8,08	Salidas para cámara EMT 3/4"	6	UD			
8,09	Salidas para detectores de humo EMT 3/4"	14	UD			
8,10	Desmantelamiento eléctrico existente	1	PA			
	Nota: Estos precios incluyen materiales y m.o. instal.					
	Sub-total partida					



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 005-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **TRAFICO DE ARMAS Y TRATA DE PERSONAS** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total	RD\$
9.00	INSTALACIONES SANITARIAS						
Vease disposición y detalles Instalaciones Sanitarias, Plano A-02 y A-05. También ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Instalaciones Sanitarias. (Instalaciones en tubería Colgantes)							
9,01	Fregadero Simple acero inoxidable. Suministro e instalación de fregadero sencillo cromado con mezcladora sencilla. Incluye conexión a nueva red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias	1,00	ud				
9,02	Tope de granito para fregadero. Suministro e instalación de granito natural. Ver documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones de Cocina.	10,78	pie^2				
Sub-total partida							
10,00	VARIOS						
10,01	Gabinete de piso en pino tratado. Suministro e instalación de gabinetes en madera, pino tratado. Incluye tirantes. Véase Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones de Cocina.	6,24	pie				
10,02	Gabinete de pared en pino tratado. Suministro e instalación de gabinetes en madera, pino tratado. Incluye tirantes. Véase Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones de Cocina.	6,24	pie				
Sub-total partida							
11,00	LIMPIEZA						
11,01	Limpieza Final	1,00	PA				
Sub-total partida							
12,00	MISCELÁNEOS						
12,01	Misceláneos (10% del Sub-total General sin partida Misceláneos)	10,00	%				
Sub-total partida							



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No. 005-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **TRAFICO DE ARMAS Y TRATA DE PERSONAS** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
SUB-TOTAL GENERAL						
GASTOS INDIRECTOS:						
	Dirección Técnica (10%)			10,00%		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			4,50%		
	Gastos Administrativo (3.0%)			3,00%		
	Transporte (1.75%)			1,75%		
	Imprevistos (10.0%)			10,00%		
	CODIA (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0,10%		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (18%)			18,00%		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%).lev 6/86			1,00%		
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERÁ PAGADA CONTRA FACTURAS.
- 2- LAS PARTIDAS SANITARIAS Y ELÉCTRICAS ESTÁN SUJETAS A RECTIFICACIÓN EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3- LA PARTIDA MISCELÁNEOS SERÁ PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO Y TOTALMENTE LIMPIO PARA SER UTILIZADO