

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 006-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1er NIVEL						
1.00	PRELIMINAR:					
Ver detalles en plano, Planta de Trabajo a Demoler A-03, 1er nivel						
1.01	Desmorte y traslado de puerta de madera (0.90x2.10) mts existente.	11,00	UD			
1.02	Desmorte de Cristales Fijos (0.81x0.80)	1,28	M2			
1.03	Desmorte de Puerta Corrediza de Cristal(2.00x2.10)m	1,00	UD			
1.04	Desmorte de Plafón fisurado (2.00x2.00) Existente (Incluye el area de baños y cocina)	225,80	M2			
1.05	Demolición de Ceramica (Incluye el area de baños y cocina)	225,80	M2			
1.06	Demolición de Muros de Sheetrock espesor 10 cm en divisiones	125,00	M2			
1.07	Demolición de Muros de Block espesor 10 cm en divisiones de baños de Damas y Caballeros.	15,75	M2			
1.08	Desmorte de Gabinete de Madera en cocina (1.95x0.75)m	1,00	P.A.			
1.09	Desmorte de Lavamanos en Cocina	1,00	UD			
1.10	Desmorte de tope de Marmolite en Cocina	0,80	M2			
1.11	Desmorte de Inodoros en Baño de Damas y Caballeros	4,00	UD			
1.12	Desmorte de Lavamanos en Baño de Damas y Caballeros	2,00	UD			
1.13	Desmorte de Orinales en Baño de Caballeros	2,00	UD			
1.14	Desmorte de Escalera de Hierro en tola y perfiles.	3,00	UD			
1.15	Instalacion de Escalera de Hierro en tola y perfiles existente	1,00	UD			
1.08	Brigada de bote, traslado de material y limpieza continua. (Desde un 3er nivel y trasladado por escalera a mano)	71,05	m3			
	Sub-total partida					
2.00	MUROS:					
2.01	Suministro e instalación de Muro de Sheetrock (h=2.40 mts). Con espesor de 10 cm y refuerzos con perfiles verticales anclados al piso, separados @ 0.60 m. Ver detalles en plano Arquitectonico de Propuesta 1er Nivel A-02 , y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros de Sheetrock.	129,87	M2			
	Sub-total partida					

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 006-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
3.00	TERMINACION DE PISO:					
3.01	Piso de Cerámica (0.50x0.50) m en todo el piso. Cerámica de origen española, europea o italiana, buena calidad. Disposicion en cuadrícula. Mezcla 1:3 con 2.0 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase Plano Dimensionado de la Propuesta, plano A-04, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Terminaciones de Pisos.	196,00	M2			
3.02	Piso de Cerámica en baño porcelanato (0.33x0.33) m. Cerámica de origen española, europea o italiana, buena calidad. Disposicion en cuadrícula. Mezcla 1:3 con 2.0 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase Plano Dimensionado de la Propuesta, plano A-04, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Terminaciones de Pisos.	10,80	M2			
3.03	Zócalos de Cerámica en nuevo piso de todas las áreas. cerámica de origen española, europea o italiana, buena calidad. Disposición alineada al piso. Mezcla 1:3 con 0.5 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase Plano Dimensionado de la Propuesta, plano A-04, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones, Terminaciones de Pisos.	133,40	MI			
	Sub-total partida					
4.02	REVESTIMIENTO DE TECHO:					
4.01	Suministro e instalación de Plafón fisurado (2'x2') .	196,00	M2			
	Sub-total partida					
5.00	REVESTIMIENTO:					
5.01	Cerámica blanco brillante (0.20x0.40)m en cocina h = 0.46 m. Disposicion en cuadrícula. Mezcla 1:3 con 2.0 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase disposición en Sección A-A', Plano A-05, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones.	1,40	m ²			



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No. 006-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
5,02	Cerámica blanco brillante (0.20x0.40)m en Baño de Damas y Caballeros h = 2.40 m.Disposicion en cuadrícula. Mezcla 1:3 con 2.0 cm de espesor. Usar separadores plásticos de cerámica de 3.0 mm de grosor. Derretido de cemento blanco. Véase disposición en Sección B-B', Plano A-05, y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento. bajo el título Terminaciones.	65,17	m ²			
	Sub-total partida					
6.00	PINTURA:					
6.01	Pintura Interior Semi-gloss Blanco 00. Muros perimetrales y sheet rock. Aplicar semigloss dos manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones. Pintura.	273,61	M2			
	Sub-total partida					
7.00	PORTAJE:					
	Ver Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Colocación de Puertas y Ventanas					
7,01	Puerta de Madera con Celosias (0.75x1.50)m. Incluye herraje.Ver detalles en Planta Arquitectonica y Secciones - 1er nivel.	3,00	UD			
7,02	Puerta de Polimetal (0.78x2.10) Incluye herraje. Ver detalles en Planta Arquitectonica y Secciones - 1er nivel.	1,00	UD			
7,03	Puerta de Polimetal (0.80x2.10) Incluye herraje. Ver detalles en Planta Arquitectonica y Secciones - 1er nivel.	1,00	UD			
7,04	Puerta de Polimetal (0.90x2.10) Incluye herraje.Ver detalles en Planta Arquitectonica y Secciones - 1er nivel.	1,00	UD			
7,05	Puerta de Polimetal (1.00x2.10) Incluye herraje.Ver detalles en Planta Arquitectonica y Secciones - 1er nivel.	1,00	UD			
7,06	Puerta de Cristal Frost 3/16" /Comercial (0.90x2.10) Incluye herraje. Ver detalles en Planta Arquitectonica y Secciones - 1er nivel.	4,00	UD			
7,07	Puerta de Cristal Frost 3/16" /Comercial (1.00x2.10) Incluye herraje. Ver detalles en Planta Arquitectonica y Secciones - 1er nivel.	1,00	UD			
7,08	Puerta de Madera Corrediza (1.30x2.10) Incluye herraje. Ver detalles en Planta Arquitectonica y Secciones - 1er nivel.	1,00	UD			
7,09	Mantenimiento a Puertas de Madera Existente	1,00	UD			
	Sub-total partida					

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 006-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
Ver detalles en plano, hoja Planta Propuesta, 1er nivel.						
8,01	Lamparas 2'X4' para plafond Tipo Panel con difusor. Panel led 54w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforacion, hoyo de 1/2" y alambre goma o vinyl THW N° 12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara, soportado por conector UF . Garantia 3años.	6	UD			
8,02	Lamparas 2'x2' tipo plafond con difusor. Panel led 32w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N° 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforada hoyo 1/2", alambre goma o vinyl THW N°12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara , soportado por conector UF. Garantia 3 años.	51	UD			
8,03	Interruptor doble 3 Way. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4"alimentada Tubo EMT de 1/2", soportado por conector EMT 1/2" , empotrados en la pandereta . En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2" soportado por abrazadera EMT de 1/2".	2	UD			
8,04	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado con conector Recto de 1/2" EMT, empotrados en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2" , soportado por abrazadera EMT 1/2".	12	UD			
8,05	Interruptor doble. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado por conector EMT 1/2" , empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2" soportado por abrazadera EMT 1/2".	2	UD			
8,06	Tomacorriente doble salida. 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas 2"x4" de fabricacion Americana , alimentada por tubo EMT de 1/2" , soportado por conector EMT 1/2" Empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT soportados por abrazadera EMT de 1/2".	31	UD			
8,07	Salida telefonica y data sin cable. En caja 2"x 2" Americana, alimentada por tubo EMT 3/4" soportado por conector EMT 3/4 empotrados en la pandereta, Mensajero electrico en sog a de nylon , Tapa con conector para data y telefono. En caso de colocarse superficialmente , el tubo debe ser EMT 3/4" soportado por abrazaderas EMT 3/4".	33	UD			
8,08	Salidas para cámara EMT 3/4"	6	UD			

**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 006-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8,09	Salidas para detectores de humo EMT 3/4"	4	UD			
8,1	Salida para termostato (S/ Alambre)	2	UD			
8,11	Salida para los aires acondicionados	4	UD			
8,12	Desmantelamiento eléctrico existente	1	PA			
	Nota: Estos precios incluyen materiales y m.o. instal.					
	Sub-total partida					
9.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
	Veáse disposición y detalles Instalaciones Sanitarias, Plano A-02 y A-05. También ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Instalaciones Sanitarias. (Instalaciones en tubería Colgantes)					
9,01	Lavamano empotrado , color blanco. Suministro e instalación de lavamano, incluye mezcladora c/sensor y conexión a la red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias	3,00	ud			
9,02	Inodoro con valvula fluxometro . Suministro de materiales e instalación. Conexión a la red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias	4,00	ud			
9,03	Orinal con valvula fluxometro . Suministro de materiales e instalación. Conexión a la red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias	2,00	ud			
9,04	Dispensador de papel toalla . Suministro de materiales e instalacion de dispensador plástico.	2,00	ud			
9,05	Dispensador de papel de baño . Suministro e instalacion de dispensador plástico.	2,00	ud			
9,06	Dispensador de jabón líquido . Suministro e instalacion de dispensador plástico.	2,00	ud			
9,07	Fregadero Simple acero inoxidable . Suministro e instalación de fregadero sencillo cromado con mezcladora sencilla. Incluye conexión a nueva red de agua potable y drenaje residual, según planos de Instalaciones Sanitarias	1,00	ud			
9,08	Tope de granito para fregadero . Suministro e instalación de granito natural. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-02 ; A-05 y documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones de Cocina.	10,26	pie^2			



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 006-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
9,09	Tope de granito para lavamanos. Suministro e instalación de granito natural. Véase Propuesta Arquitectónica, plano A-02 ; A-05 y documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones de Baño.	19,90	pie^2			
9,10	Cabinas divisorias en Fenólico Sólido para Inodoros y vertedero en baño de Damas y Caballeros.	5,00	ud			
9,13	Cabinas divisorias en Fenólico Sólido para Orinales en baño de Caballeros.	2,00	ud			
9,11	Suministro e instalación de Espejo corrido con flotadores en metal de 1.30 x 1.00 Mt en Baño de Caballeros	1,00	ud			
9,12	Suministro e instalación de Espejo corrido con flotadores en metal de 2.00 x 1.00 Mt en baño de Damas.	1,00	ud			
Sub-total partida						
11.00 VARIOS						
11,01	Gabinete de piso en pino tratado. Suministro e instalación de gabinetes en madera, pino tratado. Incluye tirantes. Véase Plano de Sección A-05', y documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones de Cocina.	6,43	pie			
11,02	Gabinete de pared en pino tratado. Suministro e instalación de gabinetes en madera, pino tratado. Incluye tirantes. Véase Plano de Sección A-05', y documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones de Cocina.	6,43	pie			
Sub-total partida						
2do NIVEL						
1.00 PRELIMINAR:						
1,01	Desmante y traslado de puerta de madera (0.90x2.10) mts existente.	10,00	UD			
1,02	Desmante de ventanas celocias (1.80x0.70)m	2,00	M2			
1,03	Desmante de Plafón fisurado (2.00x2.00) Existente (Incluye el area de baños y cocina)	199,00	M2			
1,04	Demolición de Muros de Block de 8"	9,96	M2			
1,05	Demolición de Muros de Sheetrock espesor 10 cm en divisiones	95,06	M2			
1,06	Desmante de Alfombra y Plywood del Mezanine	230,00	M2			
1,07	Sustitución de Plywood y Refuerzo de estructura (Metálica) del mezanine. Ver detalles en planta estructural.	230,00	M2			

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No. 006-2018
Fecha: 9 de Mayo del 2018
OBRA: REMODELACIÓN DE **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1,08	Brigada de bote, traslado de material y limpieza continua. (Desde un 3er nivel y trasladado por escalera a mano)	46,73	m3			
	Sub-total partida					
2.00	MUROS:					
2.01	Suministro e instalación de Muro de Sheetrock (h=2.30 mts). Con espesor de 10 cm y refuerzos con perfiles verticales anclados al piso, separados @ 0.60 m. Ver detalles en plano Arquitectónico de Propuesta 2do Nivel A-02 , y Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Muros de Sheetrock.	45,17	M2			
	Sub-total partida					
3.00	TERMINACION DE PISO:					
3,01	Piso de Vinil PVC -Placas 6" x 48" (Diseño de Madera) en Comedor y Escalera.	60,43	M2			
3,02	Zócalos de de Vinil PVC -(Diseño de Madera)	41,12	MI			
3,03	Alfombra para piso de mezzanine de 26 oz y de alto transito.	182,50	M2			
	Sub-total partida					
4.00	REVESTIMIENTO DE TECHO:					
4.01	Suministro e instalación de Plafón fisurado (2'x2') .	199,00	M2			
	Sub-total partida					
5.00	PINTURA:					
5.01	Pintura Interior Semi-gloss Blanco 00. Muros perimetrales y sheet rock. Aplicar semigloss dos manos. Ver detalles en documento Especificaciones Técnicas y Condiciones de Cumplimiento, bajo el título Terminaciones. Pintura.	426,43	M2			
	Sub-total partida					
6.00	PORTAJE:					
6,01	Puerta de Cristal Frost 3/16" /Comercial (0.90x2.10) Incluye herraje. Ver detalles en Planta Arquitectónica y Secciones - 1er nivel.	3,00	UD			
6,02	Mantenimiento a Puertas de Madera Existente	4,00	UD			
	Sub-total partida					
7.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
	Ver detalles en plano, Electrico propuesto 2do Nivel					
7,01	Lamparas 2'X4' para plafond Tipo Panel con difusor. Panel led 54w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforacion, hoyo de 1/2" y alambre goma o vinyl THW N° 12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara, soportado por conector UF . Garantia 3años	27	UD			

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

PRESUPUESTO No. 006-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
7,02	Lamparas 2'x2' tipo plafond con difusor. Panel led 32w , de fabricacion Americana. Alimentadas por Alambre THW N° 12 desde el interruptor hasta caja octagonal con tapa perforada hoyo 1/2", alambre goma o vinyl THW N°12/2 de fabricacion Americana hasta la lampara , soportado por conector UF. Garantia 3 años.	23	UD			
7,03	Interruptor sencillo de 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado con conector Recto de 1/2" EMT, empotrados en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2", soportado por abrazadera EMT1/2".	2	UD			
7,04	Interruptor doble. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas de fabricacion Americana 2"x 4" alimentada por tubo EMT de 1/2" soportado por conector EMT 1/2", empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT 1/2" soportado por abrazadera EMT 1/2"	5	UD			
7,05	Tomacorriente doble salida. 120 volt. 15Amp. o mas , decorativo de fabricacion Americana. Alimentado por alambre THW N 12 , colocados en cajas 2"x4" de fabricacion Americana , alimentada por tubo EMT de 1/2" , soportado por conector EMT 1/2" Empotrado en la pandereta. En caso de colocarse superficialmente , los tubos deben ser EMT soportados por abrazadera EMT de 1/2"	50	UD			
7,06	Salida telefonica y data sin cable. En caja 2"x 2" Americana, alimentada por tubo EMT 3/4" soportado por conector EMT 3/4 empotrados en la pandereta, Mensajero electrico en sogas de nylon , Tapa con conector para data y telefono. En caso de colocarse superficialmente , el tubo debe ser EMT 3/4" soportado por abrazaderas EMT 3/4".	39	UD			
7,07	Salidas para cámara EMT 3/4"	6	UD			
7,08	Salidas para detectores de humo EMT 3/4"	4	UD			
7,09	Salida para termostato (S/ Alambre)	2	UD			
7,1	Salida para los aires acondicionados	4	UD			
7,11	Desmantelamiento eléctrico existente	1	PA			
	Nota: Estos precios incluyen materiales y m.o. instal.					
	Sub-total partida					



**PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA**

PRESUPUESTO No. 006-2018

Fecha: 9 de Mayo del 2018

OBRA: REMODELACIÓN DE **DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA** EN EDIFICIO VIEJO (ALTAS CORTES).

LOCALIZACION: **3ER NIVEL, EDIFICIO VIEJO PGR**, SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL.

No.	Descripción	Cantidad	Ud	P.U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
8.00	LIMPIEZA					
8.01	Limpieza Final	1,00	PA			
	Sub-total partida					
9.00	MISCELÁNEOS					
9.01	Misceláneos (10% del Sub-total General sin partida Misceláneos)	10,00	%			
	Sub-total partida					
SUB-TOTAL GENERAL						
GASTOS INDIRECTOS:						
	Dirección Técnica (10%)			10,00%		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			4,50%		
	Gastos Administrativo (3.0%)			3,00%		
	Transporte (1.75%)			1,75%		
	Imprevistos (10.0%)			10,00%		
	CODIA (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0,10%		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (18%)			18,00%		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%).ley 6/86			1,00%		
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERÁ PAGADA CONTRA FACTURAS.
- 2- LAS PARTIDAS SANITARIAS Y ELÉCTRICAS ESTÁN SUJETAS A RECTIFICACIÓN EN CAMPO POR EL OFERENTE.
- 3- LA PARTIDA MISCELÁNEOS SERÁ PAGADA SEGÚN CUBICACIÓN CON EL DESGLOSE DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS.
- 4- EL PROYECTO DEBE SER ENTREGADO Y TOTALMENTE LIMPIO PARA SER UTILIZADO