



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 054-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-SAN FELIPE PUERTO PLATA

LOCALIZACION : SAN FELIPE, PUERTO PLATA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
1.00	PRELIMINARES:					
1.1	Remover pañete en techo interior para remozamiento. (incluye bote)	1,070.16	M2			
1.2	Desmantelación impermeabilizante existente, incluye bote.	4,143.22	M2			
1.3	Demolición y bote de fino en techo.	1,244.50	M2			
2.00	MUROS:					
2.1	Muro en block de 6" para meseta	7.30	M3			
2.2	Meseta en cocina, vaciado en H. A (incl. paño existente)	0.49	M3			
2.3	Sheetrock 10cm. En talleres de informática.	48.67	M2			
3.00	TERMINACIONES:					
3.1	Pañete en techo, incluye producto intralok bonding agent. Remozamiento	1,070.16	M2			
3.2	Fino de techo, (mortero indust.) incluye producto impermeabilizante plastocrete DM. Edificio administrativo	1,244.50	M2			
3.3	Zabaleta	583.87	ML			
4.00	PLAFONES:					
4.1	Plafon fisurado 2 x 2"	39.11	M2			
4.2	Plafon en Plywood	17.00	M2			
5.0	PROTECCION DE HIERROS:					
5.1	Malla tipo diamante de 1/2"	2.61	M2			
5.2	Arreglo en para fijo de barra de 3/4 en celdas.	10.00	PA			
6.00	INSTALACIONES ELECTRICAS:					
6.1	Bombillo de 85w.	52.00	UD			
6.2	Roseta	52.00	UD			
6.3	Panel de iluminacion led 2*2	2.00	UD			
6.4	Alambre THHN#12 st negro	300.00	PL			
6.5	Alambre THHN#12 st blanco	300.00	PL			
7.00	PINTURA (1 MANO):					
7.1	Acrílica superior en muros exteriores	3,472.87	M2			
7.2	Acrílica superior en muros interiores	4,499.48	M2			
7.3	Acrílica superior en techo	1,700.35	M2			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 054-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-SAN FELIPE PUERTO PLATA

LOCALIZACION : SAN FELIPE, PUERTO PLATA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
7.4	Mantenimiento en hierro e interior de Baños, 2 manos	3,572.52	M2			
7.5	Primer Lanco DRY COAT DC-485-4t , para base en baños(cubetas, precio incluye aplicacion)	3.00	UD			
8.00	SANITARIA:					
8.1	Duchas	13.00	UD			
8.2	Inodoro taíno	11.00	UD			
8.3	Lavadero doble en cocina.(para usar como fregadero)	2.00	UD			
8.4	Arreglos sanitarios	4.00	PA			
8.5	Llaves de chorro de 1/2"	50.00	UD			
9.00	VARIOS:					
9.2	Alambre de trinchera.	200.00	ML			
9.3	Impermealizante acrílico (POLIBRITE 24)	4,143.22	M2			
10.00	CANCHA MIXTA (13.6X28)MT.(1ud)					
10.1	Limpieza inicial y acondicionamiento del área	1.00	PA			
10.2	Excavación	36.76	M3			
10.3	Relleno de reposicion	14.98	M3			
10.4	Relleno compactado	114.24	M3			
10.5	Bote material sobrante	66.40	M3			
10.6	Zapata de Columnas Cancha, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	1.88	M3			
10.7	Zapata de muros de 6" bordillos, Hormigón 210 kg/cm2 industrial	9.36	M3			
10.8	Columna Cancha Hormigón 180 kg/cm2 a mano	0.84	M3			
10.9	Piso de hormigón armado frotado e=10 cms. (con malla elect.), Hormigón 210 kg/cm2 industrial	380.80	M3			
10.10	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 C/LL en bordillos BNP	49.92	M2			
10.11	Bloques de 6" Ø3/8 @ 0.40 SNP en bordillos	49.92	M2			
10.12	Fraguache	68.42	M2			
10.13	Pañete en superficie de hormigón y bordillos	68.42	M2			
10.14	Cantos	50.24	MI			
10.15	Acrílica superior en columnas	18.98	M2			
10.16	Señalización en cancha	271.00	M2			



PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
PLAN DE HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO NO. 054-2018

FECHA: 03 de Octubre del 2018

OBRA: REMOZAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CCR-SAN FELIPE PUERTO PLATA

LOCALIZACION : SAN FELIPE, PUERTO PLATA

No.	Descripción	Cantidad	UD	C. U. RD\$	Valor RD\$	Sub - Total RD\$
10.17	Bancos de hormigon armado, ancho=0.45, h=0.50mt (2 lineas de bloques y 0.10mt asiento)	25.00	MI			
10.18	Tablero de fibra de vidrio incl. Aro y malla	2.00	UD			
10.19	Tubo HG 2 1/2"x10`	2.00	UD			
10.20	Tubo HG 3"x2p inc planchuela y soldadura TC	2.00	UD			
11.00	LIMPIEZA FINAL:					
11.1	Limpieza final	1.00	PA			
SUB-TOTAL						
Indirectos:						
	Dirección Técnica (10%)			0.1000		
	Seguros y Fianzas (4.5%)			0.0450		
	Gastos Administrativo (3.0%)			0.0300		
	Transporte (1.50%)			0.0150		
	Imprevistos (5.0%)			0.0500		
	Codia (Decreto No. 319-88 d/f 25-Agosto-1988)(0.1%)			0.0010		
	Itebis de Honorarios, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)			0.1800		
	Gasto de seguridad en obra 0.30%			0.0030		
	Fondo de pensiones y jubilaciones obreros de la construcción (1%),ley 6/86			0.0100		
TOTAL GENERAL						

NOTAS:

- 1.- LA PARTIDA IMPREVISTOS SOLO PODRA SER USADA CON PREVIA JUSTIFICACION Y AUTORIZACIÓN
- 2.- LA PARTIDA DE SEGUROS Y FIANZAS, SERA PAGADA CONTRA FACTURAS.